

III. AMIDAMENTS, PRESSUPOST I JUSTIFICACIÓ DE PREUS

AMIDAMENTS

Data: 27/03/26

Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST MENJADOR SOCIAL
 Capítol 01 ENDERROCS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2143-4RXX	u	Càrrega i transport del mobiliari i material existent a instal·lació municipal o a instal·lació autoritzada de gestió de residus

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Superfície	Ample	Alçada		
2			1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

2 P2143-4RR2 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Superfície	Ample	Alçada		
2	Futura cuina		1,000	18,000			18,000	C#*D##*E##*F#
3	Futur nucli banys i neteja		1,000	11,000			11,000	C#*D##*E##*F#
4	Futur vestíbul		1,000	4,500			4,500	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							33,500	

3 P2142-4RMM m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical i material d'unió, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	Cambres higièniques existents		1,000	12,500		2,500	31,250	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							31,250	

4 P214R-8GX0 m2 Enderroc de paret de totxana de 15 cm de gruix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Lavabo		1,000	3,200		2,650	8,480	C#*D##*E##*F#
3	Accés		1,000	0,700		2,650	1,855	C#*D##*E##*F#
4			1,000	1,000		2,650	2,650	C#*D##*E##*F#
5	Façana pas porta instal·lacions		1,000	1,000		2,200	2,200	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							15,185	

5 P2143-4RR9 m2 Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins a 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Superfície	Ample	Alçada	Total	
2	Futur vestíbul		1,000	4,500			4,500	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,500	

6 P21D0-HBKG u Desmuntatge per a substitució d'inodor, abocador o bidet, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

Data: 27/03/26

Pàg.: 2

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	Inodors		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

- 7 P21GL-HCXQ m Arrencada de línia elèctrica estesa sobre safates o canals, conductors de coure o alumini, amb aïllament i coberta o nus, unipolars o multipolars, de fins a 10 mm2 de secció, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou quadre elèctric.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	Instal.lació elèctrica existent		1,000	200,000			200,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

- 8 P21GP-4RVM u Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb tubs, accessoris i aixetes per a cada unitat de 100 m2 de superfície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	Aigua planta baixa		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

- 9 P21GN-4RUK u Arrencada de llumenera interior de superfície, a una alçària <= 3 m, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	Planta baixa		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
3	Planta altell		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

- 10 P2144-4RSI m2 Desmuntatge fusteria exterior, amb mitjans manuals i càrrega manual del material desmuntat sobre camió o contenidor

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	Accés		1,000	2,200		2,500	5,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,500

- 11 P214O-4RNT m2 Enderroc d'escala de muntants de perfils laminats, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Superfície	Ample	Alçada	Total	
2	Escala		1,000	5,000			5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

- 12 P214I-AKZL m2 Enderroc de cel ras i instal·lacions existents al interior, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Superfície	Ample	Alçada	Total	
2	Cambres higièniques		1,000	8,200			8,200	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 27/03/26

Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT **8,200**

13 P214I-AKZK m2 Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Superfície	Ample	Alçada	Total	
2	Calaixos instal.lacions		1,000	3,000			3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

14 P214M-AKXX m2 Enderroc de sostre complet, cel ras i instal.lacions interior de cel ras, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Superfície	Ample	Alçada	Total	
2	Vestíbul accés		1,000	2,500			2,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,500**

15 P662-6YAD u Desmuntatge, acopi i muntatge dels mòduls de les cabines fenòliques de les cambres higièniques. Inclou indicació exterior.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

Obra 01 PRESSUPOST MENJADOR SOCIAL
 Capítol 02 TANCAMENTS I DIVISÒRIES

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P612A-7BP4	m2	Paret divisòria recolzada de gruix 11,5 cm, de totxana, LD, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Nucli serveis higiènics		1,000	8,000		2,650	21,200	C#*D#*E#*F#
3	Nucli magatzems		1,000	7,000		2,650	18,550	C#*D#*E#*F#
4	Sota barra		1,000	3,500		1,000	3,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **43,250**

2 P6125-7BKA m2 Paret de tancament recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat R-10, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2. Inclou formació de dintell.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	Vestíbul		1,000	3,650		2,650	9,673	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **9,673**

3 P653-8IN7 m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 146 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 12,5 mm de guix cada una, fixades mecànicament

AMIDAMENTS

Data: 27/03/26

Pàg.: 4

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Planta altell: magatzem 1		1,000	6,000		2,500	15,000	C#*D##*E##*F#
3	Planta altell: magatzem 2		1,000	5,000		2,500	12,500	C#*D##*E##*F#
4	Planta altell: Sala ordinadors		1,000	4,000		2,500	10,000	C#*D##*E##*F#
5	sota escala		1,000	6,000		2,500	15,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							52,500	

Obra 01 PRESSUPOST MENJADOR SOCIAL
 Capítol 03 REVESTIMENTS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P811-3EKK	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, deixat de regle

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Espai de preparació			10,300		2,500	25,750	C#*D##*E##*F#
3	Barra		2,000	3,500		1,100	7,700	C#*D##*E##*F#
4	Magatzem			12,200		2,500	30,500	C#*D##*E##*F#
5	Cambra de residus			7,000		2,500	17,500	C#*D##*E##*F#
6	Espai de neteja			5,800		2,500	14,500	C#*D##*E##*F#
7	Lavabos			20,000		2,500	50,000	C#*D##*E##*F#
8	Magatzem 1			9,500		2,500	23,750	C#*D##*E##*F#
9	Magatzem 2			8,150		2,500	20,375	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							190,075	

2 P811-3EXU m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:2:10, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calçari 32,5 R

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	Cara ext. nucli lavabos		1,000	3,800		1,450	5,510	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							5,510	

3 P822-3NXZ m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu mitjà, grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888). Model i color a definir per la DF.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Espai de preparació			10,300		2,500	25,750	C#*D##*E##*F#
3	Barra int			3,500		1,100	3,850	C#*D##*E##*F#
4	Magatzem			12,200		2,500	30,500	C#*D##*E##*F#
5	Cambra de residus			7,000		2,500	17,500	C#*D##*E##*F#
6	Espai de neteja			5,800		2,500	14,500	C#*D##*E##*F#
7	Lavabos			20,000		2,500	50,000	C#*D##*E##*F#
8	Magatzem 1			9,500		2,500	23,750	C#*D##*E##*F#
9	Magatzem 2			8,150		2,500	20,375	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							186,225	

AMIDAMENTS

Data: 27/03/26

Pàg.: 5

- 4 P8E0-462F m2 Arrimador a 1,5 m d'alçària, com a màxim, de rajola ceràmica premsada vidriada preu alt, de 20 a 30 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888). Model i color a definir per la DF.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Planta baixa (sala menjador i barra)		1,000	55,000		1,100	60,500	C#*D#*E#*F#
3	Planta altell		1,000	80,000		1,100	88,000	C#*D#*E#*F#
4	Sala ordinadors		1,000	23,500		1,100	25,850	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 174,350

- 5 P8E2-H7WD m Coronament d'arrimador amb perfil d'alumini anoditzat tipus U de 50x20x2 mm, col·locat amb fixacions mecàniques

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	Planta baixa		1,000	55,000			55,000	C#*D#*E#*F#
3	Planta altell		1,000	80,000			80,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 135,000

- 6 P815-3FMM m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat raspat

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	Cara ext. nucli lavabos		1,000	3,800		1,450	5,510	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,510

- 7 P89I-4V8P m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura acrílica amb dues capes

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	Planta baixa (sala menjador)		1,000	52,000		1,400	72,800	C#*D#*E#*F#
3	Planta altell		1,000	80,000		1,400	112,000	C#*D#*E#*F#
4	Sala ordinadors		1,000	23,500		1,400	32,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 217,700

- 8 P89H-4V77 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Superfície	Ample	Alçada	Total	
2	Façana principal		1,000	55,000			55,000	C#*D#*E#*F#
3	Façana lateral		1,000	15,000			15,000	C#*D#*E#*F#
4	Vestíbul accés		1,000		5,000	2,500	12,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 82,500

- 9 P83EC-98SK m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 73 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, amb 2 plaques, una estàndard (A) en la cara interior de 12,5 mm de gruix i l'altre amb duresa superficial (I) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca

AMIDAMENTS

Data: 27/03/26

Pàg.: 6

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	Vestíbul		1,000	3,650		2,650	9,673	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							9,673	

10 P83EJ-9TZO m Formació de calaix d'amb plaques de guix laminat format per estructura d'autoportant arriostrada normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplària i 2 plaques, una estàndard (A) en la cara interior de 12,5 mm de gruix i l'altre hidròfuga (H) de 12,5 mm gruix, fixades mecànicament

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Planta altell		1,000	20,000			20,000	C#*D#*E#*F#
3	planta baixa		1,000	2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							22,000	

11 P83EC-14HFR m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 115 mm, muntants cada 600 mm de 90 mm d'amplària i canals de 90 mm d'amplària, amb 2 plaques, una estàndard (A) en la cara interior de 12,5 mm de gruix i l'altre amb duresa superficial (I) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de placa llana roca p/aïllaments

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	Previsió			30,000		5,000	150,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							150,000	

Obra 01 PRESSUPOST MENJADOR SOCIAL
Capítol 04 FALS SOSTRE

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P849-CNXX	m2	Cel ras de plaques de fibres vegetals amb capa de llana mineral, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal fina, de 600x 600 mm, tipus tonga A22 de Euroacustic o equivalent, de 22 mm de gruix, amb cantell recte. Característiques tècniques: Absorció acústica: aw = 1.00 Reacció al foc: A1 (blanc) y A2-s1, d0 100% estable a la humitat sigui quin sigui el grau d'higrometria. IAQ: Classe A+ Muntat amb perfil·leria vista d'acer galvanitzat i prelacat sistema desmuntable, format per perfils principals amb forma de T invertida 24 mm de base, col·locat cada 1,2 m, fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb perfils secundaris intermitjos col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Superfície	Ample	Alçada	Total	
2	Planta baixa		1,000	103,000			103,000	C#*D#*E#*F#
3	Planta altell		1,000	165,000			165,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							268,000	

2 P846-9JP1 m2 Cel ras de placa de guix laminat per a cel ras continu de 12.5 de gruix, acabat amb perforacions agrupades i vel, de 2700x900 mm amb vora afinada (BA) segons la norma UNE-EN 13964, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0.45 segons UNE-EN ISO 11654 i classe d'absorció acústica D segons la norma UNE-EN ISO 11654, amb perfil·leria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

AMIDAMENTS

Data: 27/03/26

Pàg.: 7

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Superfície	Ample	Alçada	Total	
2	Vestíbul		1,000	4,500			4,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,500	

Obra 01 PRESSUPOST MENJADOR SOCIAL
 Capítol 05 PAVIMENTS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P9D5-365F	m2	Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premat sense esmaltar antilliscant classe 2 de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup Bla (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Superfície	Ample	Alçada		
2	Espai preparació		1,000	18,000			18,000	C#*D#*E#*F#
3	nucli banys		1,000	11,000			11,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							29,000	

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	P9D5-364F	m2	Paviment exterior, de rajola de gres porcelànic classe 3 rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu mitjà, grup Al-Alla (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1-E (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Inclou la formació de rampa

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Superfície	Ample	Alçada	Total	
2	Vestíbul		1,000	4,500			4,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,500	

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
3	P9D5-36XX	m2	Substitució de peces de paviment amb peça similar a l'existent de forma rectangular, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup Bla (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Inclou arrencada de l'existent i càrrega manual de runa.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	Previsió		1,000	4,000	4,000		16,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							16,000	

Obra 01 PRESSUPOST MENJADOR SOCIAL
 Capítol 06 FUSTERIES EXTERIORS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PAFA-7R4F	u	Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 75x220 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	Vestíbul accés		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 27/03/26

Pàg.: 8

TOTAL AMIDAMENT 1,000

- 2 PAFA-7QXT u Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 150x220 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	Vestíbul accés		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

- 3 PAF9-5T9H u Porta d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 120x220 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	Porta d'accés		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

- 4 PC1C-BRH2 m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 5+5 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 6 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral de color estàndard de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	Fulla fixa alumini 75x220		1,000		0,750	2,200	1,650	C#*D#*E#*F#
3	Fulla fixa alumini 120x220		1,000		1,200	2,200	2,640	C#*D#*E#*F#
4	Porta accés dues fulles		1,000		1,200	2,200	2,640	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,930

- 5 PAF6-7IIK u Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 120x120 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C2 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Inclou retirada de la finestra existent i càrrega manual de runa

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió en cas d'haver de substituir		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

- 6 PC1E-5DWG m2 Retirada de vidre existent i instal·lació de vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 6 mm i lluna de 5 mm de gruix incolora, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	Previsió		6,000	0,500		0,600	1,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,800

- 7 PAR1-4VJK m2 Persiana enrollable amb fulla cega de perfils articulats de planxa d'acer pintat al forn, compensada amb molles helicoidals d'acer, amb guies laterals i pany, ancorada amb morter de ciment 1:4. Inclou motor i accionament amb comandament.

AMIDAMENTS

Data: 27/03/26

Pàg.: 9

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	Persiana accés local		1,000		2,000	2,300	4,600	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,600	

8 PAFF-5TUH m2 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 90x215 cm, amb porta d'alumini amb una fulla batent i perfils de preu alt, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	Porta exterior instal.lacions		1,000	2,200	0,900		1,980	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,980	

Obra 01 PRESSUPOST MENJADOR SOCIAL
Capítol 07 FUSTERIES INTERIORS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PA22-5QXX	m2	Porta interior de fusta corredissa, pintada, amb bastiment per a envà, tapajunts de fusta i pany amb clau en cas necessari

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Lavabo		1,000		0,800	2,100	1,680	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,680	

2 PA22-5QF6 m2 Porta interior de fusta abatible, pintada, amb bastiment per a envà, fulla batent, tapajunts de fusta i pany.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Magatzem		1,000		1,000	2,100	2,100	C#*D#*E#*F#
3	Distribuidor		1,000		1,000	2,100	2,100	C#*D#*E#*F#
4	Cambra de residus		1,000		0,800	2,100	1,680	C#*D#*E#*F#
5	Espai de neteja		1,000		0,700	2,100	1,470	C#*D#*E#*F#
6	Vestíbul previ lavabos		1,000		0,800	2,100	1,680	C#*D#*E#*F#
7	Magatzems altell		2,000		0,800	2,100	3,360	C#*D#*E#*F#
8	sala ordinadors		1,000		0,800	2,100	1,680	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							14,070	

3 PAY0-4ZMB u Col·locació de bastiment envà de fusta amb travesser inferior, en parets existents, per a un buit d'obra d'amplària 1.5 a 2 m i 1 a 1.5 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calçari 1:0,5:4

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	sala ordinadors		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

4 PC1I-5CM0 m2 Vidre lluna incolora de gruix 6 mm trempada classe 1 (C) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat d'amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

Data: 27/03/26

Pàg.: 10

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	sala ordinadors		1,000	1,600		1,500	2,400	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,400	
5	P662-6YAE m2		Càbines sanitàries de tauler HPL g:13mm+ferramenta acer inox, portes i mampares segons plànols. Inclou retirada dels panells fenòlics existents, càrrega i transport a instal·lació autoritzada					
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	TOTAL	Fórmula
2	Cabines wc			2,150		2,000	4,300	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,300	
Obra	01	PRESSUPOST MENJADOR SOCIAL						
Capítol	08	ESTRUCTURA						
NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P4L5-MBBR	m2	Formació de sostre 10 cm de gruix total, amb planxes col·laborants d'acer galvanitzat, de gruix 0,75 mm, de 200 - 210 mm de pas de malla, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, llum menor de 2,8 m, amb una quantia d'1,5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, armadura AP500 T en malles electrosoldades de 20x20 cm, 6 i 6 mm de D i una quantia de 0,077 m3/m2 de formigonament de sostres amb elements resistents industrialitzats amb formigó per armar HA - 25 / P / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6. Inclou l'armadura addicional per a garantir una resistència al foc REI-120					
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	TOTAL	Fórmula
2	Nucli magatzems		1,000	5,000	3,000		15,000	C#*D#*E#*F#
3	Vestíbul accés		1,000	2,500	3,000		7,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							22,500	
2	P442-DG20	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura					
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	TOTAL	Fórmula
1	heb-100		5,000	3,000	20,400		306,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							306,000	
3	P442-DGXX	u	Formació d'escala amb Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, amb perfils laterals formats UPN-200, tubs #100.8 i xapa plegada antilliscant per a la formació de graons. Perfils laminats en calent treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. Inclou ancoratges d'acer inoxidable i plaques d'ancoratge. Escala totalment acabada.					
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	TOTAL	Fórmula
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
4	P44D-608U	m2	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a platina en perfils laminats en calent, de 5 mm de gruix, col·locat amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, a una alçada <= 3 m. Fixada amb 4 tacs químics M12 L=120 mm					

AMIDAMENTS

Data: 27/03/26

Pàg.: 11

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	Placa d'ancoratge 300x300		10,000	0,300		0,300	0,900	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,900	

5 P7D6-613K m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, per a garantir resistència al foc REI 120.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Perímetre	Alçada		
2	heb-100		5,000	3,000	0,567		8,505	C#*D#*E#*F#
3	upn-180		2,000	10,000	0,500		10,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							18,505	

Obra 01 PRESSUPOST MENJADOR SOCIAL
 Capítol 09 INSTAL·LACIONS
 Títol 3 01 SANEJAMENT

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	ISS010	m	Col·lector suspès de PVC, sèrie B, de 110 mm de diàmetre, unió enganxada amb adhesiu, inclosa derivació simple de 45° més tap de reducció de PVC, material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, derivació particular, accessoris de derivacions

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Colector banys		1,000	9,000			9,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							9,000	

2 ISD004ER m Xarxa de petita evacuació, col·locada superficialment, de PVC, sèrie B, de 40 mm de diàmetre, unió enganxada amb adhesiu, desguàs dels aparells, material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, derivació particular, accessoris de derivacions (ISD004b)

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Banys		1,000	6,500			6,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,500	

3 ISD004FR m Xarxa de petita evacuació, col·locada superficialment, de PVC, sèrie B, de 75 mm de diàmetre, unió enganxada amb adhesiu, desguàs dels parells, material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, derivació particular, accessoris de derivacions (ISD004c)

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cuina		1,000	5,500			5,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5,500	

4 ISS010AR m Col·lector suspès de PVC, sèrie B de 50 mm de diàmetre, unió enganxada amb adhesiu. (ISS010b)

AMIDAMENT DIRECTE **4,000**

5 PFA7-6ZXX m Reparació dels tubs de PVC existents, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Inclou desmuntatge i substitució de trans.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

Data: 27/03/26

Pàg.: 12

1	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	Previsió	1,000	5,000			5,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						5,000	

Obra 01 PRESSUPOST MENJADOR SOCIAL
 Capítol 09 INSTAL·LACIONS
 Títol 3 02 FONTANERIA

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	IFI005	m	Canonada per instal·lació interior de fontaneria, col·locada superficialment, formada per tub de coure rígid, de 13/15 mm de diàmetre. Inclou aïllament segon gruixos del RITE.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Acumuladors		2,000	10,000			20,000	C#*D#*E#*F#
2	Equips		2,500	6,000			15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **35,000**

2	IFI005FR	m	Canonada per instal·lació interior de fontaneria, col·locada superficialment, formada per tub de coure rígid, de 16/18 mm de diàmetre. Inclou aïllament segon gruixos del RITE. (IFI005b)
---	----------	---	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Local		22,000				22,000	C#*D#*E#*F#
2	Escomesa		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **34,000**

3	IFI008	U	Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per rosca de 1/2".
---	--------	---	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Acumulador		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	Aixeta espai de preparació		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	inodors		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
4	lavabo		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
5	abocador		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **11,000**

4	IFI008JR	U	Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per rosca de 3/4". (IFI008c)
---	----------	---	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Espai de preparació)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Lavabo adaptat / espai neteja)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Lavabo		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

5	IFI008XX	U	Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per rosca de 1 1/4". (IFI008b)
---	----------	---	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	General alimentació		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

6	IFT020AR	U	Filtre de cartutx de tela filtrant, rosca de 2", cabal de 20 m³/h, amb dues aixetes de pas de comporta. (IFT020b)
---	----------	---	---

AMIDAMENTS

Data: 27/03/26

Pàg.: 13

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

- 7 BAX01 ut Subministrament , instal·lacio i muntatge de equip d'aerotermita per generacio d'aigua calenta de 100 litres amb muntatge a paret suspes.La bomba de calor pot escalfar laigua fins 60°C. L'equip inclou una resistència elèctrica de 1,5 kW que pot ser activada per accelerar la producció de ACS, i permet assolir una temperatura de fins a 70°C per al tractament antilegionel·la. Model BS ACS 100 IN del fabricant Baxi o equivalent, esta inclos el desaigues, sífons i les canonades de ventilacio, aire d'amissio i d'extraccio i reixes exteriors.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

- 8 IFI008IR U Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per rosca de 1 1/4". (IFI008b)

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	General alimentació		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

- 9 SGL010 U Aixeteria temporitzada, de repisa, per a lavabo.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Labavo		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
2	Vertedero		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

- 10 IFT020 U Filtre de cartutx de tela filtrant, rosca de 2", cabal de 20 m³/h, amb dues aixetes de pas de comporta.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

- 11 IFB030 U Vàlvula limitadora de pressió de llautó, de 2" DN 50 mm de diàmetre, pressió màxima d'entrada de 15 bar i pressió de sortida regulable entre 0,5 i 4 bar, amb dues aixetes de pas de comporta de llautó fos i filtre retenidor de residus de llautó. Inclús manòmetre, elements de muntatge i accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST MENJADOR SOCIAL
 Capítol 09 INSTAL·LACIONS
 Títol 3 03 BAIXA TENSÍO
 Títol 4 01 APARELLATGE

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	NRZ	UT	SUMINISTRAMENT, INSTAL·LACIO I MUNTATGE DE PROTECCIONS PER SOBRETENSIONS TRANSISTORIES I PERMANENTS EN QUADRE GENERAL DE 60 kVA (a)

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

- 2 IEX060AR U Interruptor diferencial instantani, de 2 mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 40 A, sensibilitat 30 mA, poder de tall 6 kA, classe AC. (IEX060b)

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Quadre general		13,000				13,000	C#*D#*E#*F#
2								C#*D#*E#*F#
3								C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 27/03/26

Pàg.: 14

TOTAL AMIDAMENT 13,000

3 IEX060 U Interruptor diferencial instantani, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), intensitat nominal 40 A, sensibilitat 30 mA, poder de tall 6 kA, classe AC.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Quadre genetarl		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 IEX050 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 10 A, poder de tall 6 kA, corba C.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Quadre general		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

5 IEX050AR U Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 16 A, poder de tall 6 kA, corba C. (IEX050b)

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Quadre general		17,000				17,000	C#*D#*E#*F#
2								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

6 IEX050BR U Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 20 A, poder de tall 6 kA, corba C. (IEX050c)

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Quadre general		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 IEX050FR U Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), intensitat nominal 32 A, poder de tall 6 kA, corba C. (IEX050g)

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Quadre General		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 IEX050GR U Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), intensitat nominal 50 A, poder de tall 6 kA, corba C. (IEX050h)

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Generals		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	Ascensor		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

9 EG146B02 u Subministrament , instal·lació i muntatge de caixa per a quadre de distribució, metàl·lica amb porta i pany amb clau gis, rètol informatiu de risc elèctric, per a set fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment amb porta i pany d'obertura tipus GIS i connectada a terra.

AMIDAMENTS

Data: 27/03/26

Pàg.: 15

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Quadre general		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra	01	PRESSUPOST MENJADOR SOCIAL
Capítol	09	INSTAL.LACIONS
Títol 3	03	BAIXA TENSIO
Títol 4	02	CONDUCTORS ELÈCTRICS DE BAIXA TENSIO

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	IEH010	m	Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 1,5 mm ² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1).

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	E.A.A.		3,000	13,000	15,000		585,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 585,000

2	IEH010AR	m	Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 2,5 mm ² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). (IEH010b)					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Punts de llum		40,000	22,000	3,000		2.640,000	C#*D#*E#*F#
2	Endolls		47,000	5,000	3,000		705,000	C#*D#*E#*F#
3	Maquinaria		18,000	20,000	3,000		1.080,000	C#*D#*E#*F#
4	Interruptor		13,000	5,000	3,000		195,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.620,000

3	IEH010BR	m	Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 4 mm ² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). (IEH010c)					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Forn convecció		3,000	30,000			90,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

4	IEH010CR	m	Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 6 mm ² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). (IEH010d)					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bomba de calor		3,000	30,000			90,000	C#*D#*E#*F#
2	Recuperador de calor		3,000	35,000			105,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 195,000

5	IEH010FR	m	Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 25 mm ² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). (IEH010g)					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

Data: 27/03/26

Pàg.: 16

1	Escomesa	5,000	22,000	110,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT				110,000	

Obra 01 PRESSUPOST MENJADOR SOCIAL
 Capítol 09 INSTAL·LACIONS
 Títol 3 03 BAIXA TENSIÓ
 Títol 4 03 INSTAL· ENLLUMENAT

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	III100BR	U	Subministra instal·lació i muntatge de llumenera model downlight encastable amb sensor de presència rodó model CELER DOWNLIGHT LED SUPERFICIE 6W 4000K IRC80 BLANCO C2 o equivalent, amb un grau de protecció IP20 Inclou part proporcional d'accessoris, suspensió i tapes finals. (III100c)

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	cambrà higiènica		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	Vestíbul lavabo		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

2	III100B1R	U	Subministra instal·lació i muntatge de llumenera model downlight encastable rodó model CELER DOWNLIGHT LED SUPERFICIE 18W 4000K IRC80 BLANCO C2 o equivalent, amb un grau de protecció IP20 Inclou part proporcional d'accessoris, suspensió i tapes finals. (III100cb)
---	-----------	---	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	vestíbul, cabina wc i neteja		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

3	III155	U	Subministrament i muntatge PANEL LED 60X60 32W 4000K 220V 4000LM UGR<22 EVO C2
---	--------	---	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	sala preparació		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
2	menjador		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
3	sala descans		11,000				11,000	C#*D#*E#*F#
4	magatzems pb		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
5	magatzems pa		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **31,000**

4	III153	U	Subministrament i instal·lació PANEL LED 60X60 32W 4000K 220V 4000LM UGR<19 NEXT C2
---	--------	---	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	sala ordinadors		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

5	III152	U	Subministrament i instal·lació de PANTALLA MONOBLOCK IP65 LED 36W 4000K C2
---	--------	---	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Altell (doble espai)		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
2								C#*D#*E#*F#
3								C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 27/03/26

Pàg.: 17

TOTAL AMIDAMENT 5,000

6 MM233R ut Desconnexió de lluminària existent i posterior nou connexionat amb cablejat lliure d'halògens. (es233)

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

7 IOA020 U Luminària d'emergència, encastada al sostre, amb tub lineal fluorescent, 6 W - G5, flux lluminós 210 lúmens.

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

Obra 01 PRESSUPOST MENJADOR SOCIAL
 Capítol 09 INSTAL·LACIONS
 Títol 3 03 BAIXA TENSÍO
 Títol 4 04 TUBS I CANALS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	CN042	ML	Canal de distribució muntada superficialment, plàstica de PVC rígida llisa amb lateral llis, de 110x40 amb dos envans, model 73061-2 de la marca UNEX o similar, color blanc ral 9001, inclòs accessoris de muntatge, tabics, part proporcional de colzes. No propagador de la flama d'acord amb UNE-EN 50085-1 i UNE-EN 50086-1

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	planta baixa		40,000				40,000	C#*D##*E##*F#
2	planta primera		35,000				35,000	C#*D##*E##*F#
3	Desnivell		5,000				5,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

2 CN009 ML Tub flexible corrugat de PVC de diàmetre nominal referència 21, amb grau de resistència al xoc 5, i muntat al sostre mort, inclòs part proporcional d'accessoris.No propagador de la flama d'acord amb UNE-EN 50085-1 i UNE-EN 50086-1

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tubs		1,000	5.000,000	0,300		1.500,000	C#*D##*E##*F#
2				150,000			150,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.650,000

3 CN012 ML Tub flexible corrugat de PVC de diàmetre nominal referència 36, amb grau de resistència al xoc 5, i muntat al sostre mort, inclòs part proporcional d'accessoris.No propagador de la flama d'acord amb UNE-EN 50085-1 i UNE-EN 50086-1

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tubs		1,000	5.000,000	0,300		1.500,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.500,000

4 IOD025 U Caixa de derivació estanca, rectangular, de 105x150x80 mm, amb 10 cons i tapa de registre amb cargols de 1/4 de volta. Instal·lació en superfície. Inclús reglets de connexió i elements de fixació.

AMIDAMENT DIRECTE 120,000

Obra 01 PRESSUPOST MENJADOR SOCIAL
 Capítol 09 INSTAL·LACIONS
 Títol 3 03 BAIXA TENSÍO
 Títol 4 05 MECANISMES

AMIDAMENTS

Data: 27/03/26

Pàg.: 18

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	ENB001	UT	Interrupctor unipolar de 16 a de superfície de la sèrie Simón 27, de la marca Simón o similar, inclòs caixa de superfície Simón 27 de la marca UNEX o similar, i part proporcional d'accessoris. color a escollir per D.F.
			AMIDAMENT DIRECTE 13,000
2	ENB003	UT	Endoll bipolar de 16 a, tipus 2 de la sèrie Simón 27, de la marca Simón o similar, inclòs caixa de superfície de la marca UNEX o similar, i part proporcional d'accessoris. color a definir per D.F.
			AMIDAMENT DIRECTE 47,000
3	ENB005	UT	Subministrament, instal·lació i muntatge de caixa de superfície de centralització de sis mòduls, de la marca simon o equivalent , totalment equipats i en funcionament, que inclou els següents elements: 5 presses 16 ampers, bipolar més connexió a terra (ii+tt) per a corrent de companyia, amb pilot indicador de tensió. 2 terminals rj-45, dotats amb finestra de protecció i allotjament per etiquetes autoadhesives. Treballs de muntatge, tapetes, connexió, rotulació i fixació amb proves de funcionament i verificació de la xarxa de veu i dades.
			AMIDAMENT DIRECTE 5,000

Obra	01	PRESSUPOST MENJADOR SOCIAL
Capítol	09	INSTAL·LACIONS
Títol 3	04	INSTAL. XARXA DE VEU I DADES

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ																																				
1	ENB006	UT	CERTIFICACIO ISO 11801 CAT 6																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Núm.</th> <th>Text</th> <th>Tipus</th> <th>[C]</th> <th>[D]</th> <th>[E]</th> <th>[F]</th> <th>TOTAL</th> <th>Fórmula</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Bases endols</td> <td></td> <td>10,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10,000</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">TOTAL AMIDAMENT</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">10,000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Bases endols		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							10,000										
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																															
1	Bases endols		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#																															
TOTAL AMIDAMENT							10,000																																
2	ENC001	ML	cable de comunicacions de 4 parells AWG24, ISO 11801, CATEGORIA 6 DE INFRA+ DE 100 OHMS UTP fins a 300 mhz, col·locat en tub.																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Núm.</th> <th>Text</th> <th>Tipus</th> <th>[C]</th> <th>[D]</th> <th>[E]</th> <th>[F]</th> <th>TOTAL</th> <th>Fórmula</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>planta baixa</td> <td></td> <td>2,000</td> <td>30,000</td> <td></td> <td></td> <td>60,000</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>planta superior</td> <td></td> <td>8,000</td> <td>30,000</td> <td></td> <td></td> <td>240,000</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">TOTAL AMIDAMENT</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">300,000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	planta baixa		2,000	30,000			60,000	C#*D#*E#*F#	2	planta superior		8,000	30,000			240,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							300,000	
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																															
1	planta baixa		2,000	30,000			60,000	C#*D#*E#*F#																															
2	planta superior		8,000	30,000			240,000	C#*D#*E#*F#																															
TOTAL AMIDAMENT							300,000																																

Obra	01	PRESSUPOST MENJADOR SOCIAL
Capítol	09	INSTAL·LACIONS
Títol 3	05	INSTAL. CLIMATITZACIÓ

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	IBL685	U	Subministrament i posada en obra de comandament per cable UTY-*RLRY de FUJITSU AIRS TAGE J-IIS & J-II & V-II & VR-II. programador setmanal incorporat, revisió i autodiagnòstic. Compatible amb totes les unitats interieres. Amb sensor de temperatura incorporat.
			AMIDAMENT DIRECTE 4,000
2	OB101BR	UT	Partida de cobrament íntegre per l'obra civil per obertura i tapat de tots els forats en parets interiors, exteriors i forjats del edifici. Inclòs la reposició al seu estat original (enguixat, arrebossat). (OB101b)

AMIDAMENTS

Data: 27/03/26

Pàg.: 19

AMIDAMENT DIRECTE**1,000**

3 IBL625B4R U

Unitat interior d'aire condicionat split, sistema aire-aire multi-split, amb cabal variable de refrigerant, alimentació monofàsica (220V-240V/50Hz), UI VRF PARED EEV_INT ASYA012GTEH "MARCA FUJITSU", potència frigorífica nominal 3,6 kW, potència calorífica nominal 4,0 kW.

Completament muntada, amb connexions establertes i posada en marxa per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu correcte funcionament.

Inclou:

Replanteig de la unitat. Instal·lació de la unitat. Circuit de refrigerant de connexió de les unitats interior amb l'exterior amb un recorregut màxim fins a 80 metres, amb aïllament inclòs per cadascun d'elles, segons les prescripcions del RITE, segons plànols adjunts. Control remot per cada evaporadora per cable UTP-GUB, amb funció d'estalvi d'energia.

Inclou trams necessaris per a tapa circuits de refrigerants i condensats per canal de distribució muntades o fixades al forjat inclos accessoris de muntatge. No propagador de la flama d'acord amb UNE-EN 50085-1 i UNE-EN 50086-1.

Bombes de desguàs, canalitzacions de desguàs de PVC de diàmetre nominal de 32 mm fins a la connexió amb la xarxa de desguàs de l'edifici.

Treballs de muntatge, connexió, rotulació i fixació amb proves de funcionament i regulació tot inclòs. (IBL625fb)

AMIDAMENT DIRECTE**8,000**

4 IBL625BR U

Unitat interior d'aire condicionat split, sistema aire-aire multi-split, amb cabal variable de refrigerant, alimentació monofàsica (220V-240V/50Hz), UI VRF PARED EEV_INT ASYA007GTEH "MARCA FUJITSU", potència frigorífica nominal 2,2 kW, potència calorífica nominal 2,8 kW.

Completament muntada, amb connexions establertes i posada en marxa per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu correcte funcionament.

Inclou:

Replanteig de la unitat. Instal·lació de la unitat. Circuit de refrigerant de connexió de les unitats interior amb l'exterior amb un recorregut màxim fins a 80 metres, amb aïllament inclòs per cadascun d'elles, segons les prescripcions del RITE, segons plànols adjunts. Control remot per cada evaporadora per cable UTP-GUB, amb funció d'estalvi d'energia.

Inclou trams necessaris per a tapa circuits de refrigerants i condensats per canal de distribució muntades o fixades al forjat inclos accessoris de muntatge. No propagador de la flama d'acord amb UNE-EN 50085-1 i UNE-EN 50086-1.

Bombes de desguàs, canalitzacions de desguàs de PVC de diàmetre nominal de 32 mm fins a la connexió amb la xarxa de desguàs de l'edifici.

Treballs de muntatge, connexió, rotulació i fixació amb proves de funcionament i regulació tot inclòs. (IBL625f)

AMIDAMENT DIRECTE**1,000**

5 IBL602 U

Unitat exterior d'aire condicionat, per a sistema aire-aire multi-split, amb cabal variable de refrigerant, sistema de dos tubs, per a gas R-410A, alimentació trifàsica (400V/50Hz), model UE VRF AIRSTAGE J-IVL AJY090LELBH "MARCA FUJITSU" o equivalent, potència frigorífica nominal 33.5 kW, potència calorífica nominal 33.5 kW.

Completament muntada, amb connexions establertes i posada en marxa per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu correcte funcionament.

Inclou:

Replanteig de la unitat. Instal·lació de la unitat. Circuit de refrigerant de connexió dels BC controlers amb l'exterior amb un recorregut màxim fins a 50 metres, carrega de gas per tpt els circuit fins un topell de 100 kg, amb aïllament inclòs per cadascun d'elles, segons les prescripcions del RITE, segons plànols adjunts. Control remot per cada evaporadora per cable UTP-GUB, amb funció d'estalvi d'energia.

Inclou trams necessaris per a tapa circuits de refrigerants i condensats per canal de distribució muntades o fixades al forjat inclos accessoris de muntatge. No propagador de la flama d'acord amb UNE-EN 50085-1 i UNE-EN 50086-1.

Bombes de desguàs, canalitzacions de desguàs de PVC de diàmetre nominal de 32 mm fins a la connexió amb la xarxa de desguàs de l'edifici.

Treballs de muntatge, connexió, rotulació i fixació amb proves de funcionament i regulació tot inclòs.

AMIDAMENT DIRECTE**1,000**

Obra	01	PRESSUPOST MENJADOR SOCIAL
Capítol	09	INSTAL·LACIONS
Títol 3	06	INSTAL· VENTILACIÓ

AMIDAMENTS

Data: 27/03/26

Pàg.: 20

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	ICR110A	U	<p>Subministrament i muntatge de recuperador de calor, model HRD LITE EC 2800 de la marca Daitso o equivalent. cabal d'aire nominal 2200 m³/h, dimensions 375x1890x1950 mm, pes 310 kg, pressió estàtica d'aire nominal 258 Pa, pressió sonora a 1 m 45 dBA, potència elèctrica nominal 1000/500 W, alimentació monofàsica a 230 V, eficiència tèrmica 79,2%, eficiència dels ventiladors 59,4%, classe de filtrat tipus F7/G4, Classe energètica ErP - Clima mig control individual 4, SFP 1600 W/m³/s, Instal·lació en sostre. Esta inclòs variador de freqüència per la regulació dels caudal</p> <p>Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.</p> <p>Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.</p>

AMIDAMENT DIRECTE**1,000**

2	VENT06	u	Ventiladors helicocentrífugos de baix perfil TD-500/150 T (230-240V 50Y60) N8 o equivalent. El cos-motor és desmuntable sense necessitat de tocar els conductes. Fabricats en material plàstic.
---	--------	---	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Extractor banus		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT**1,000**

3	ICR025	m	Tub flexible de 125 mm de diàmetre, amb aïllament incorporat.
---	--------	---	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Reixes a banys		4,000	1,500			6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT**6,000**

4	ICR050BR	U	<p>Reixeta de retorn, d'alumini extrudit, anoditzat color natural E6-C-0, amb lamel·les horitzontals regulables individualment, de 200x125 mm, fixació oculta (amb marc de muntatge de xapa d'acer galvanitzat), muntada en paret. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.</p> <p>Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.</p> <p>Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (ICR050c)</p>
---	----------	---	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Banys		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT**4,000**

5	ICR070AR	U	<p>Reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc frontal i lamel·les de xapa perfilada d'acer galvanitzat, de 300x300 mm, tela metàl·lica d'acer galvanitzat amb malla de 20x20 mm. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.</p> <p>Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta en el tancament. Connexió al conducte.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.</p> <p>Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (ICR070b)</p>
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE**2,000**

6	ICR070XX	U	<p>Reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc frontal i lamel·les de xapa perfilada d'acer galvanitzat, de 900x200 mm, tela metàl·lica d'acer galvanitzat amb malla de 20x20 mm. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.</p> <p>Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta en el tancament. Connexió al conducte.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.</p> <p>Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (ICR070b)</p>
---	----------	---	---

AMIDAMENTS

Data: 27/03/26

Pàg.: 21

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

- 7 ICR015BR m Conducte circular de paret simple helicoidal d'acer galvanitzat, de 135 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. (ICR015f)

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Conducte PB		3,000				3,000	C#*D##*E##*F#
2	Conductre P.P.		6,000				6,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

- 8 ICR015FR m Conducte circular de paret simple helicoidal d'acer galvanitzat, de 175 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. (ICR015b)

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Conducte PB		8,000				8,000	C#*D##*E##*F#
2	Conductre P.P.		4,600				4,600	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,600

- 9 ICR0158R m Conducte circular de paret simple helicoidal d'acer galvanitzat, de 200 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. (ICR015e)

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Conducte PB		6,000				6,000	C#*D##*E##*F#
2	Conductre P.P.		3,000				3,000	C#*D##*E##*F#
3	Extrraccio banys		12,000				12,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

- 10 ICR015AR m Conducte circular de paret simple helicoidal d'acer galvanitzat, de 225 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. (ICR015g)

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Conducte PB		3,000				3,000	C#*D##*E##*F#
2	Conductre P.P.		3,000				3,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

- 11 ICR0159R m Conducte circular de paret simple helicoidal d'acer galvanitzat, de 250 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. (ICR015d)

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

- 12 ICR015ER m Conducte circular de paret simple helicoidal d'acer galvanitzat, de 280 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. (ICR015c)

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

- 13 ICR015LR m Conducte circular de paret simple helicoidal d'acer galvanitzat, de 300 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix, amb reforços, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. (ICR015h)

AMIDAMENTS

Data: 27/03/26

Pàg.: 22

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

14 ICR015KR m Conducte circular de paret simple helicoidal d'acer galvanitzat, de 355 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix, amb reforços, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. (ICR015i)

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

15 ICR030 U Reixeta d'impulsió o extraccio, per a conducte circular, de xapa d'acer galvanitzat model CMC+SD 400 x 75 de la casa madel o equivalent, superfície estàndard galvanitzada, amb lamel·les verticals i horitzontals regulables individualment, de 400x125 mm, fixació mitjançant cargols vistos, muntada en conducte metàl·lic circular. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	reixes d'extraccio		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	Reixes d'impulsió		11,000				11,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

16 ICR050AR U Reixeta d'impulsió o extraccio, per a conducte circular, de xapa d'acer galvanitzat model CMC+SD 400 x 125 de la casa madel o equivalent, superfície estàndard galvanitzada, amb lamel·les verticals i horitzontals regulables individualment, de 400x125 mm, fixació mitjançant cargols vistos, muntada en conducte metàl·lic circular. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. (ICR050b)

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Reixes d'extraccio		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

17 ICR065 U Comporta circular amb junts de EPDM per a la regulació del cabal d'aire i la pressió o per al tancament de conductes en instal·lacions de ventilació, des de 400mm fins a 125 mm de diàmetre, cos i disc de xapa d'acer galvanitzat, eix d'acer, amb accionament i dispositiu de fixació manual. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

18 ICR085 U Silenciador cilíndric de xapa d'acer galvanitzat, de diàmetre nominal 400 mm i 1000 mm de longitud, amb material absorbent de llana de roca no combustible segons DIN 4102 A2, sota xapa perforada interior (amb vel de seda de vidre) de 100 mm d'espessor. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Admissió i extraccio		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST MENJADOR SOCIAL
 Capítol 09 INSTAL·LACIONS
 Títol 3 07 INSTAL· INCENDIS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	IOS010	U	Placa de senyalització de equips contra incendis, de PVC fotoluminiscent, amb categoria de fotoluminiscència A segons UNE 23035-4, de 210x210 mm. Inclús elements de fixació. Inclou: Replanteig. Fixació al parament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

Data: 27/03/26

Pàg.: 23

1	planta baixa				C#*D##*E##*F#
2	PI01	2,000		2,000	C#*D##*E##*F#
3	PI03	2,000		2,000	C#*D##*E##*F#
4	PE03	1,000		1,000	C#*D##*E##*F#
5	PE01	1,000		1,000	C#*D##*E##*F#
6	Planta entresol				C#*D##*E##*F#
7	PE03	1,000		1,000	C#*D##*E##*F#
8	PI03	1,000		1,000	C#*D##*E##*F#
9	PI01	1,000		1,000	C#*D##*E##*F#
10	PE02	1,000		1,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

- 2 IOX010 U Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorporada, d'eficàcia 21A-144B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb manòmetre i mànega amb filtre difusor. Inclús suport i accessoris de muntatge.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del suport. Col·locació de l'extintor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

- 3 IOD004 U Polsador manual FDM225-RP o equivalent, amb element de plàstic (rearmable), IP44. Per a muntatge encastat, inclou carcasa.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

- 4 IOD002 U Detector òptic de fums convencional, de ABS color blanc, format per un element sensible a els fums clars, per alimentació de 12 a 30 Vcc, amb doble led d'activació i indicador d'alarma color vermell, sortida per a pilot de senyalització remota i base universal. Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació de la base. Muntatge, connexió i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

- 5 IOD030 m Cablejat format per cable bipolar Z1O2Z1-K (AS), no propagador de la flama, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 2x1,5 mm² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1), pantalla de cinta d'alumini i polièster (O2) amb conductor de drenatge d'estany de coure i coberta externa de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1) color vermell amb franja verda, sent la seva tensió assignada de 300/500 V. Inclús quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació.
Inclou: Estesa de cables.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Detectors lineals		6,000	45,000			270,000	C#*D##*E##*F#
2	Polsadors		4,000	35,000			140,000	C#*D##*E##*F#
3	Sirena		4,000	35,000			140,000	C#*D##*E##*F#
4								C#*D##*E##*F#
5	Escreix%		0,150	625,000			93,750	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 643,750

- 6 IOD005 U Sirena amb flaix de Ilaç Siemens FDS226-RW o equivalent.

Inclou: Replanteig. Fixació al parament. Muntatge, connexió i comprovació del seu correcte funcionament.

EUR

AMIDAMENTS

Data: 27/03/26

Pàg.: 24

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
 Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 IOD001 U Central compacta autònoma FC721
1 llaç, 126 direccions C-Net
0,5A de capacitat en el llaç
Carcassa Eco
Font 70W (2.5A), espai per a 2
bateries de 7Ah (No incloses).

Bateria FA2003-A1

Inclou: Replanteig. Fixació al parament. Col·locació de les bateries. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
 Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST MENJADOR SOCIAL
 Capítol 09 INSTAL·LACIONS
 Títol 3 08 EQUIPAMENT

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	SAL033	U	Subministrament i muntatge de lavabo mural de porcellana esmaltada tipus Victoria o equivalent, senzill, d'amplaria 56x46x19,5 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat amb suports murals.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

2 SAI010AR U Inodor de porcellana esmaltada tipus Victoria o equivalent, de sortida vertical i/o horitzontal, amb sdeient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. (SAI010b)

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

3 SGL010AR U Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2" (SGL010b)

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

4 SCF010 U Cubeta d'acer inoxidable per instal·lació en taulell, model J-45 "ROCA", de 1 cubeta, de 450x490x155 mm, amb vàlvula de desguàs, per a taulell de cuina, equipat amb aixeta mescladora monocomandament de repisa per a aigüera, de broc alt giratori superior, acabat cromat, amb cartutx ceràmic, model Monodin "ROCA", amb airejador i enllaços d'alimentació flexibles, vàlvula amb desguàs i sífo. Inclús connexió a les xarxes d'aigua freda i calenta i a la xarxa d'evacuació existents, fixació de l'aparell i closa amb silicona.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 SMA040 U Porta-rotlles de paper higiènic, domèstic, amb tapa fixa, d'acer inoxidable AISI 304 amb acabat setinat.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

6 SMA022 U Sabonera de paret, per a bany, d'acer inoxidable AISI 304, acabat setinat, circular, amb suport mural.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

7 SMC010 U Assecador elèctric de cabell, mural, potència calorífica de 900 W, carcassa d'ABS color blanc, interior fabricat en policarbonat gris, de 550x185x120 mm. Inclús elements de fixació.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

AMIDAMENTS

Data: 27/03/26

Pàg.: 25

8 SMH010 U Subministrament de paperera higiènica, de 3 litres de capacitat, d'acer inoxidable AISI 430, amb pedal d'obertura de tapa, de 270 mm d'altura i 170 mm de diàmetre.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

9 SPA020 U Barra de subjecció per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat, per a inodor, col·locada en paret, abatible, amb forma d'U, d'acer inoxidable AISI 304 acabat mat, de dimensions totals 790x130 mm amb tub de 33 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix, amb porta-rotlles de paper higiènic. Inclús elements de fixació.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 SPA020AR U Barra de subjecció per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat, per a inodor, col·locada en paret dreta, amb forma d'U, d'acer inoxidable AISI 304 acabat mat, de dimensions totals 665x145 mm amb tub de 33 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix. Inclús elements de fixació. (SPA020b)

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 PJ186-3CNH u Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Abocador		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 PJ21C-3SIO u Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2"

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESSUPOST MENJADOR SOCIAL
 Capítol 09 INSTAL·LACIONS
 Títol 3 09 VARIS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	K2161000	PA	Partida a justificar d'enderroc i reconstrucció de paret per pas d'instal·lacions. Inclou la mà d'obra i material necessari per deixar la unitat acabada i en funcionament. Dins la mesura del possible les peces a reposar seràn les més semblant al existent.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PBT01 UT PLANOLS "AS BUILT" I PROJECTE DE LEGALITZACIÓ, TRAMITACIÓ I GESTIÓ, INCLOSES LES TAXES DE L'ENTITAT D'INSPECCIÓ I CONTROL, I DE VISAT. S'ENTREGARÀ UNA COPIA EN FORMAT PAPER A D.F. I UNA ALTRE EN FORMAT PAPER I DIGITAL A LA PROPIETAT.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	clima		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	baixa tensio		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 PBT02 UT DRETS D'ESCOMESA DE LA CIA SUBMINISTRADORA DE FLUID ELECTRIC PER A UNA POTENCIA INSTAL·LADA DE 50,00 KW I DRET ESCOMESA CIA AIGUA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST MENJADOR SOCIAL

AMIDAMENTS

Data: 27/03/26

Pàg.: 26

Capítol 10 SEGURETAT I SALUT
 Títol 3 01 IMPLANTACIONS D'OBRA

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PQUB-BIR3	mes	Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l., amb manteniment inclòs
			AMIDAMENT DIRECTE 3,000
2	PQUF-7B6H	mes	Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de magatzem a obra de 4x2,4 m, amb paret de plafó d'acer lacat, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció
			AMIDAMENT DIRECTE 3,000
3	PQU3-0234	u	Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
4	PQU1-49TI	u	Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
			AMIDAMENT DIRECTE 2,000
5	PQU8-65LV	u	Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
6	PQUO-5672	u	Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
7	PQUM-566Z	u	Recipient per a recollida selectiva, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
8	PQU4-65LW	u	Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
9	PM33-5T8R	u	Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
10	PQUE-BIQS	mes	Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST MENJADOR SOCIAL
 Capítol 10 SEGURETAT I SALUT
 Títol 3 02 PROTECCIONS INDIVIDUALS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P1473-EPWW	u	Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelles antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

AMIDAMENTS

Data: 27/03/26

Pàg.: 27

				AMIDAMENT DIRECTE	6,000
2	P1474-65MV	u	Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347		
				AMIDAMENT DIRECTE	2,000
3	P1474-65MP	u	Parella de botes de seguretat resistent a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques		
				AMIDAMENT DIRECTE	6,000
4	P1477-65LG	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de poliètilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812		
				AMIDAMENT DIRECTE	8,000
5	P147L-EQDI	u	Parella de guants de protecció contra riscos mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420		
				AMIDAMENT DIRECTE	15,000
6	P147N-EPX1	u	Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140		
				AMIDAMENT DIRECTE	25,000
7	P147Y-EPWX	u	Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458		
				AMIDAMENT DIRECTE	25,000
8	P147Z-FITH	u	Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168		
				AMIDAMENT DIRECTE	6,000
9	P1480-FK75	u	Armillia reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471		
				AMIDAMENT DIRECTE	6,000
10	P1487-EQE0	u	Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors		
				AMIDAMENT DIRECTE	12,000
11	P1488-EQEY	u	Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340		
				AMIDAMENT DIRECTE	6,000

Obra	01	PRESSUPOST MENJADOR SOCIAL
Capítol	10	SEGURETAT I SALUT
Títol 3	03	PROTECCIONS COL·LECTIVES

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P6AC-D7DZ	m	Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENTS

Data: 27/03/26

Pàg.: 28

AMIDAMENT DIRECTE

2 P15Z1-67CA h Senyaler

AMIDAMENT DIRECTE

Obra 01 PRESSUPOST MENJADOR SOCIAL
 Capítol 10 SEGURETAT I SALUT
 Títol 3 04 MESURES PREVENTIVES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	PQUH-65LZ	h	Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions
---	-----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE

2	P15Z0-67C7	h	Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
---	------------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE

Obra 01 PRESSUPOST MENJADOR SOCIAL
 Capítol 11 GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	P2R2-EU9P	m3	Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals
---	-----------	----	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	volum				
2	Residus			20,000			20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

2	P2R5-DT15	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
---	-----------	----	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	volum	Ample	Alçada		
2				55,000			55,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

3	P2RA-EU5P	m3	Disposició controlada de residus no perillosos de barrejats amb una densitat 0,17 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 09 04), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008,
---	-----------	----	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				55,000			55,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

Obra 01 PRESSUPOST MENJADOR SOCIAL
 Capítol 12 VARIS

AMIDAMENTS

Data: 27/03/26

Pàg.: 29

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	BBH45R	Ut	Neteja a fons del local per eliminar la pols i les restes de l'execució de l'obra. S'inclou neteja de sostes, parets, terres, finestres armaris i tot el conjunt del mobiliari.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	Mirall lavabo		1,000	1,000	1,000		1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
3	PB13-61TX	m	Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 120 a 140 cm d'alçària com a màxim, ancorada amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'acabat amb pintura metàl·lica anticorrosiva

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	Escala barana exterior escala		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
3	Escala barana interior escala		1,000	5,500			5,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,500

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
4	PB35-AJG7	m2	Teixit d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), flexible, amb una superfície oberta del 25 a 50 % i un pes de 7 a 10 kg/m2, col·locat

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	Barana planta altell		1,000	9,500		1,500	14,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,250

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
5	P127-EKJO	m2	Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	façana principal		1,000	17,200		5,200	89,440	C#*D#*E#*F#
3	façana lateral		1,000	3,000		5,200	15,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 105,040

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
6	P121-EKJZ	m2	Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	DIES	Alçada	Total	
2	façana principal		1,000	17,200	10,000	5,200	894,400	C#*D#*E#*F#
3	façana lateral		1,000	3,000	10,000	5,200	156,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 27/03/26

Pàg.: 30

TOTAL AMIDAMENT 1.050,400

- 7 PB92-H8XX u Rètol exterior de metacrilat de 300x100 cm màxim amb vinil i fixat mecànicament sobre la façana. Disseny segons plantilla aportada per l'Ajuntament. Inclou retirada i transport a abocador del rètol existent.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	Rètol poliesportiu		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

- 8 PMS0-6ZXX u Rètol senyalització instal·lació quadrat, de 210x210 mm² de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	Lavabos		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
3	Altres		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

- 9 P1D2-HGWS m2 Protecció provisional de paviment amb tauler de fusta de pi, inclòs desmuntatge

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Superf	Ample	Alçada		
2	Estimació		1,000	150,000			150,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

Obra 01 PRESSUPOST MENJADOR SOCIAL
Capítol 13 MOBILIARI

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PMOB-01-02	u	Armari de conservació de dues portes ASD-125 SPEED - DOCRILUC o equivalent. Exterior i interior d'acer inoxidable AISI 304, 6 prestatges i 6 parells de guies en dotació, peus regulables de 125 a 200 mm. Desglaç automàtic. Muntat i instal·lat.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	Magatzem pb		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

- 2 PMOB-01-03 u Armari escalfador de plats d'acer inoxidable dissenyat per a l'escalfament i manteniment dels plats durant el servei de menjars. Amb termostat regulable de 90°C amb capacitat per a 120 plats. Mides 87x46x80 cm. Muntat i instal·lat.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Espai de preparació		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

- 3 PMOB-01-06 u Expositor vertical de conservació amb 2 portes practicables de doble vidre i autotancament. Marc d'alumini i pany. 8 prestatges regulables en alçada.

AMIDAMENTS

Data: 27/03/26

Pàg.: 31

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	Espai de preparació		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

- 4 PMOB-01-07 u Forn de convecció elèctric Star 2 o equivalent. Porta de doble vidre i llum interior per a millor visibilitat del producte. Obertura de porta batent. Capacitat per a 4 safates de 440x315 mm.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	Espai de preparació		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

- 5 PMOB-01-08 u Aigüera de dues piques i escurridor d'acer inoxidable AISI 304 18/10 amb bastidor. Vàlvula de desaigüa i peto posterior de 105 mm i frontal de 65 mm soldats. Inclou bastidor amb pates d'acer inoxidable de 40x40 mm i prestatge inferior d'acer inoxidable.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	Espai de preparació		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

- 6 PMOB-01-09 u Aixeta d'acer inoxidable amb mànega i accionament amb pedals

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	Espai de preparació		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

- 7 PMOB-01-15 u Taula de treball de 60 cm de llarg i 60 cm de fons amb dos prestatges d'acer inoxidable AISI 304 18/10 satinat. Totalment muntada i instal·lada.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

- 8 PMOB-01-16 u Taula de treball de 1,70 m i 60 cm de fons amb dos prestatges d'acer inoxidable AISI 304 18/10 satinat. Totalment muntada i instal·lada.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

- 9 PMOB-01-17 u Sobre barra d'acer inoxidable de 3,50 m de llarg x 0,60 m d'ample, gruix mínim 6 cm. Totalment muntat i instal·lat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

- 10 PMOB-01-20 u Subministrament i muntatge de Cadira menjador

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	cadires		35,000				35,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 27/03/26

Pàg.: 32

TOTAL AMIDAMENT 35,000

11 PMOB-01-19 u Subministrament i muntatge de taula 150 x 70 cm

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	mesa		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

12 PMOB-01-21 u Subministrament i muntatge de Taula 110 x 70 cm

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Taules ordinadors pb		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

PRESSUPOST

Data: 27/03/26

Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost menjador social
 Capítol 01 ENDERROCS

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2143-4RXX	u	Càrrega i transport del mobiliari i material existent a instal·lació municipal o a instal·lació autoritzada de gestió de residus (P - 95)	428,57	1,000	428,57
2	P2143-4RR2	m2	Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 93)	8,57	33,500	287,10
3	P2142-4RMM	m2	Arrencada d'enrajolat en parament vertical i material d'unió, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 92)	13,14	31,250	410,63
4	P214R-8GX0	m2	Enderroc de paret de totxana de 15 cm de gruix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió (P - 101)	2,45	15,185	37,20
5	P2143-4RR9	m2	Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins a 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 94)	17,14	4,500	77,13
6	P21D0-HBKG	u	Desmuntatge per a substitució d'inodor, abocador o bidet, aixetes, mecanismes, desguassos i desconexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 102)	34,03	4,000	136,12
7	P21GL-HCXQ	m	Arrencada de línia elèctrica estesa sobre safates o canals, conductors de coure o alumini, amb aïllament i coberta o nus, unipolars o multipolars, de fins a 10 mm2 de secció, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou quadre elèctric. (P - 103)	0,71	200,000	142,00
8	P21GP-4RVM	u	Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb tubs, accessoris i aixetes per a cada unitat de 100 m2 de superfície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 105)	323,19	1,000	323,19
9	P21GN-4RUK	u	Arrencada de llumenera interior de superfície, a una alçària <= 3 m, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 104)	3,29	13,000	42,77
10	P2144-4RSI	m2	Desmuntatge fusteria exterior, amb mitjans manuals i càrrega manual del material desmuntat sobre camió o contenidor (P - 96)	4,76	5,500	26,18
11	P2140-4RNT	m2	Enderroc d'escala de muntants de perfils laminats, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 100)	21,18	5,000	105,90
12	P214I-AKZL	m2	Enderroc de cel ras i instal·lacions existents al interior, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 98)	18,57	8,200	152,27
13	P214I-AKZK	m2	Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 97)	9,14	3,000	27,42
14	P214M-AKXX	m2	Enderroc de sostre complet, cel ras i instal·lacions interior de cel ras, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 99)	58,94	2,500	147,35
15	P662-6YAD	u	Desmuntatge, acopi i muntatge dels mòduls de les cabines fenòliques de les cambres higièniques. Inclou indicació exterior. (P - 116)	344,22	1,000	344,22

TOTAL Capítol 01.01 2.688,05

Obra 01 Pressupost menjador social
 Capítol 02 TANCAMENTS I DIVISIÓRIES

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P612A-7BP4	m2	Paret divisòria recolzada de gruix 11,5 cm, de totxana, LD, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 (P - 114)	57,31	43,250	2.478,66

EUR

PRESSUPOST

Data: 27/03/26

Pàg.: 2

2	P6125-7BKA	m2	Paret de tancament recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat R-10, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm ²) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2. Inclou formació de dintell. (P - 113)	56,05	9,673	542,17
3	P653-8IN7	m2	Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 146 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament (P - 115)	69,50	52,500	3.648,75

TOTAL	Capítol	01.02				6.669,58
--------------	----------------	--------------	--	--	--	-----------------

Obra	01	Pressupost menjador social
Capítol	03	REVESTIMENTS

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P811-3EKK	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, deixat de regle (P - 120)	26,35	190,075	5.008,48
2	P811-3EXU	m2	Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:2:10, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R (P - 121)	40,87	5,510	225,19
3	P822-3NXZ	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m ² , preu mitjà, grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888). Model i color a definir per la DF. (P - 123)	36,40	186,225	6.778,59
4	P8E0-462F	m2	Arrimador a 1,5 m d'alçària, com a màxim, de rajola ceràmica premsada vidriada preu alt, de 20 a 30 peces/m ² , col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888). Model i color a definir per la DF. (P - 131)	42,20	174,350	7.357,57
5	P8E2-H7WD	m	Coronament d'arrimador amb perfil d'alumini anoditzat tipus U de 50x20x2 mm, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 132)	13,50	135,000	1.822,50
6	P815-3FMM	m2	Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat raspat (P - 122)	10,15	5,510	55,93
7	P89I-4V8P	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura acrílica amb dues capes (P - 130)	12,37	217,700	2.692,95
8	P89H-4V77	m2	Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat (P - 129)	14,16	82,500	1.168,20
9	P83EC-98SK	m2	Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 73 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, amb 2 plaques, una estàndard (A) en la cara interior de 12,5 mm de gruix i l'altre amb duresa superficial (I) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca (P - 124)	59,43	9,673	574,87
10	P83EJ-9TZ0	m	Formació de calaix d'amb plaques de guix laminat format per estructura d'autoportant arriostrada normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplària i 2 plaques, una estàndard (A) en la cara interior de 12,5 mm de gruix i l'altre hidròfuga (H) de 12,5 mm gruix, fixades mecànicament (P - 126)	115,08	22,000	2.531,76
11	P83EC-14HFR	m2	Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 115 mm, muntants cada 600 mm de 90 mm d'amplària i canals de 90 mm d'amplària, amb 2 plaques, una estàndard (A) en la cara interior de 12,5 mm de gruix i l'altre amb duresa superficial (I) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de placa llana roca p/aïllaments (P - 125)	69,48	150,000	10.422,00

PRESSUPOST

Data: 27/03/26

Pàg.: 3

TOTAL	Capítol	01.03	38.638,04
--------------	----------------	--------------	------------------

Obra	01	Pressupost menjador social
Capítol	04	FALS SOSTRE

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P849-CNXX	m2			
		Cel ras de plaques de fibres vegetals amb capa de llana mineral, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal fina, de 600x 600 mm, tipus tonga A22 de Euroacustic o equivalent, de 22 mm de gruix, amb cantell recte. Característiques tècniques: Absorció acústica: aw = 1.00 Reacció al foc: A1 (blanc) y A2-s1, d0 100% estable a la humitat sigui quin sigui el grau d'higrometria. IAQ: Clase A+ Muntat amb perfil·leria vista d'acer galvanitzat i prelacat sistema desmuntable, format per perfils principals amb forma de T invertida 24 mm de base, col·locat cada 1,2 m, fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb perfils secundaris intermitjos col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 128)	88,06	268,000	23.600,08
2	P846-9JP1	m2			
		Cel ras de placa de guix laminat per a cel ras continu de 12.5 de gruix, acabat amb perforacions agrupades i vel, de 2700x900 mm amb vora afinada (BA) segons la norma UNE-EN 13964, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0.45 segons UNE-EN ISO 11654 i classe d'absorció acústica D segons la norma UNE-EN ISO 11654, amb perfil·leria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 127)	60,44	4,500	271,98

TOTAL	Capítol	01.04	23.872,06
--------------	----------------	--------------	------------------

Obra	01	Pressupost menjador social
Capítol	05	PAVIMENTS

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P9D5-365F	m2			
		Paviment interior, de rajola de gres porcel·l·nic premsat sense esmaltar antilliscant classe 2 de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup B1a (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 134)	66,82	29,000	1.937,78
2	P9D5-364F	m2			
		Paviment exterior, de rajola de gres porcel·l·nic classe 3 rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu mitjà, grup A1-A11a (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1-E (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Inclou la formació de rampa (P - 133)	58,56	4,500	263,52
3	P9D5-36XX	m2			
		Substitució de peces de paviment amb peça similar a l'existent de forma rectangular, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup B1a (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Inclou arrencada de l'existent i càrrega manual de runa. (P - 135)	85,18	16,000	1.362,88

TOTAL	Capítol	01.05	3.564,18
--------------	----------------	--------------	-----------------

Obra	01	Pressupost menjador social
Capítol	06	FUSTERIES EXTERIORS

PRESSUPOST

Data: 27/03/26

Pàg.: 4

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PAFA-7R4F	u	Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 75x220 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 (P - 141)	327,23	1,000	327,23
2	PAFA-7QXT	u	Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 150x220 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 (P - 140)	500,06	1,000	500,06
3	PAF9-5T9H	u	Porta d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 120x220 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà (P - 139)	738,19	1,000	738,19
4	PC1C-BRH2	m2	Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 5+5 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 6 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral de color estàndard de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC (P - 151)	146,38	6,930	1.014,41
5	PAF6-7IIK	u	Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 120x120 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C2 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Inclou retirada de la finestra existent i càrrega manual de runa (P - 138)	390,41	2,000	780,82
6	PC1E-5DWG	m2	Retirada de vidre existent i instal·lació de vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 6 mm i lluna de 5 mm de gruix incolora, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC (P - 152)	49,94	1,800	89,89
7	PAR1-4VJK	m2	Persiana enrotllable amb fulla cega de perfils articulats de planxa d'acer pintat al forn, compensada amb molles helicoidals d'acer, amb guies laterals i pany, ancorada amb morter de ciment 1:4. Inclou motor i accionament amb comandament. (P - 143)	185,42	4,600	852,93
8	PAFF-5TUH	m2	Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 90x215 cm, amb porta d'alumini amb una fulla batent i perfils de preu alt, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat (P - 142)	493,48	1,980	977,09

TOTAL	Capítol	01.06			5.280,62
--------------	----------------	--------------	--	--	-----------------

Obra	01	Pressupost menjador social
Capítol	07	FUSTERIES INTERIORS

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PA22-5QXX	m2	Porta interior de fusta corredissa, pintada, amb bastiment per a envà, tapajunts de fusta i pany amb clau en cas necessari (P - 137)	288,47	1,680	484,63
2	PA22-5QF6	m2	Porta interior de fusta abatible, pintada, amb bastiment per a envà, fulla batent, tapajunts de fusta i pany. (P - 136)	242,58	14,070	3.413,10
3	PAY0-4ZMB	u	Col·locació de bastiment envà de fusta amb travesser inferior, en parets existents, per a un buit d'obra d'amplària 1.5 a 2 m i 1 a 1.5 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt de ciment portland amb filler calcarí 1:0,5:4 (P - 144)	78,86	1,000	78,86
4	PC11-5CM0	m2	Vidre lluna incolora de gruix 6 mm trempada classe 1 (C) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat d'amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC (P - 153)	56,52	2,400	135,65

EUR

PRESSUPOST

Data: 27/03/26

Pàg.: 5

5	P662-6YAE	m2	Càbines sanitàries de tauler HPL g:13mm+ferramenta acer inox, portes i mampares segons plànols. Inclou retirada dels panells fenòlics existents, càrrega i transport a instal·lació autoritzada (P - 117)	233,04	4,300	1.002,07
---	-----------	----	---	--------	-------	----------

TOTAL	Capítol	01.07				5.114,31
--------------	----------------	--------------	--	--	--	-----------------

Obra	01	Pressupost menjador social
Capítol	08	ESTRUCTURA

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P4L5-MBBR	m2	Formació de sostre 10 cm de gruix total, amb planxes col·laborants d'acer galvanitzat, de gruix 0,75 mm, de 200 - 210 mm de pas de malla, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, llum menor de 2,8 m, amb una quantia d'1,5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, armadura AP500 T en malles electrosoldades de 20x20 cm, 6 i 6 mm de D i una quantia de 0,077 m3/m2 de formigonament de sostres amb elements resistents industrialitzats amb formigó per armar HA - 25 / P / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6. Inclou l'armadura addicional per a garantir una resistència al foc REI-120 (P - 112)	53,46	22,500	1.202,85
2	P442-DG2O	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 109)	3,36	306,000	1.028,16
3	P442-DGXX	u	Formació d'escala amb Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, amb perfils laterals formats UPN-200, tubs #100.8 i xapa plegada antilliscant per a la formació de graons. Perfils laminats en calent treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. Inclou ancoratges d'acer inoxidable i plaques d'ancoratge. Escala totalment acabada. (P - 110)	4.813,20	1,000	4.813,20
4	P44D-608U	m2	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a platina en perfils laminats en calent, de 5 mm de gruix, col·locat amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, a una alçària <= 3 m. Fixada amb 4 tacs químics M12 L=120 mm (P - 111)	201,88	0,900	181,69
5	P7D6-613K	m2	Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, per a garantir resistència al foc REI 120. (P - 119)	63,71	18,505	1.178,95

TOTAL	Capítol	01.08				8.404,85
--------------	----------------	--------------	--	--	--	-----------------

Obra	01	Pressupost menjador social
Capítol	09	INSTALL·LACIONS
Títol 3	01	Sanejament

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	ISS010	m	Col·lector suspès de PVC, sèrie B, de 110 mm de diàmetre, unió enganxada amb adhesiu, inclosa derivació simple de 45° més tap de reducció de PVC, material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, derivació particular, accessoris de derivacions (P - 68)	20,23	9,000	182,07
2	ISD004ER	m	Xarxa de petita evacuació, col·locada superficialment, de PVC, sèrie B, de 40 mm de diàmetre, unió enganxada amb adhesiu, desguàs dels aparells, material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, derivació particular, accessoris de derivacions (ISD004b) (P - 69)	7,83	6,500	50,90
3	ISD004FR	m	Xarxa de petita evacuació, col·locada superficialment, de PVC, sèrie B, de 75 mm de diàmetre, unió enganxada amb adhesiu, desguàs dels parells, material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, derivació particular, accessoris de derivacions (ISD004c) (P - 70)	9,42	5,500	51,81

PRESSUPOST

Data: 27/03/26

Pàg.: 6

4	ISS010AR	m	Col·lector suspès de PVC, sèrie B de 50 mm de diàmetre, unió enganxada amb adhesiu. (ISS010b) (P - 71)	10,37	4,000	41,48
5	PFA7-6ZXX	m	Reparació dels tubs de PVC existents, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Inclou desmuntatge i substitució de trans. (P - 154)	74,66	5,000	373,30

TOTAL	Títol 3	01.09.01	699,56
--------------	----------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost menjador social
Capítol	09	INSTALL·LACIONS
Títol 3	02	Fontaneria

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	IFI005	m	Canonada per instal·lació interior de fontaneria, col·locada superficialment, formada per tub de coure rígid, de 13/15 mm de diàmetre. Inclos aïllament segon gruixos del RITE. (P - 46)	14,88	35,000	520,80
2	IFI005FR	m	Canonada per instal·lació interior de fontaneria, col·locada superficialment, formada per tub de coure rígid, de 16/18 mm de diàmetre. Inclos aïllament segon gruixos del RITE. (IFI005b) (P - 49)	16,54	34,000	562,36
3	IFI008	U	Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per rosca de 1/2". (P - 47)	12,46	11,000	137,06
4	IFI008JR	U	Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per rosca de 3/4". (IFI008c) (P - 51)	17,01	3,000	51,03
5	IFI008XX	U	Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per rosca de 1 1/4". (IFI008b) (P - 52)	33,81	1,000	33,81
6	IFT020AR	U	Filtre de cartutx de tela filtrant, rosca de 2", cabal de 20 m³/h, amb dues aixetes de pas de comporta. (IFT020b) (P - 53)	571,63	1,000	571,63
7	BAX01	ut	Subministrament , instal·lació i muntatge de equip d'aerotermita per generació d'aigua calenta de 100 litres amb muntatge a paret suspesa. La bomba de calor pot escalfar l'aigua fins 60°C. L'equip inclou una resistència elèctrica de 1,5 kW que pot ser activada per accelerar la producció de ACS, i permet assolir una temperatura de fins a 70°C per al tractament antilegionel·la. Model BS ACS 100 IN del fabricant Baxi o equivalent, esta inclou el desaigues, sifons i les canonades de ventilació, aire d'amissió i d'extracció i reixes exteriors. (P - 1)	2.750,00	1,000	2.750,00
8	IFI008IR	U	Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per rosca de 1 1/4". (IFI008b) (P - 50)	33,81	1,000	33,81
9	SGL010	U	Aixeteria temporitzada, de repisa, per a lavabo. (P - 184)	115,64	4,000	462,56
10	IFT020	U	Filtre de cartutx de tela filtrant, rosca de 2", cabal de 20 m³/h, amb dues aixetes de pas de comporta. (P - 48)	571,63	1,000	571,63
11	IFB030	U	Vàlvula limitadora de pressió de llautó, de 2" DN 50 mm de diàmetre, pressió màxima d'entrada de 15 bar i pressió de sortida regulable entre 0,5 i 4 bar, amb dues aixetes de pas de comporta de llautó fos i filtre retenidor de residus de llautó. Inclús manòmetre, elements de muntatge i accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. (P - 45)	328,60	1,000	328,60

TOTAL	Títol 3	01.09.02	6.023,29
--------------	----------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost menjador social
Capítol	09	INSTALL·LACIONS
Títol 3	03	Baixa tensió
Títol 4	01	Aparellatge

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	NRZ	UT	SUMINISTRAMENT, INSTAL·LACIO I MUNTATGE DE PROTECCIONS PER SOBRETENSIONS TRANSISTORIES I PERMANENTS EN QUADRE GENERAL DE 60 kVA (a) (P - 74)	134,15	1,000	134,15

PRESSUPOST

Data: 27/03/26

Pàg.: 7

2	IEX060AR	U	Interruptor diferencial instantani, de 2 mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 40 A, sensibilitat 30 mA, poder de tall 6 kA, classe AC. (IEX060b) (P - 44)	47,39	13,000	616,07
3	IEX060	U	Interruptor diferencial instantani, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), intensitat nominal 40 A, sensibilitat 30 mA, poder de tall 6 kA, classe AC. (P - 35)	328,74	1,000	328,74
4	IEX050	U	Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 10 A, poder de tall 6 kA, corba C. (P - 34)	23,99	10,000	239,90
5	IEX050AR	U	Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 16 A, poder de tall 6 kA, corba C. (IEX050b) (P - 40)	24,03	17,000	408,51
6	IEX050BR	U	Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 20 A, poder de tall 6 kA, corba C. (IEX050c) (P - 41)	26,82	2,000	53,64
7	IEX050FR	U	Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), intensitat nominal 32 A, poder de tall 6 kA, corba C. (IEX050g) (P - 42)	64,84	1,000	64,84
8	IEX050GR	U	Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), intensitat nominal 50 A, poder de tall 6 kA, corba C. (IEX050h) (P - 43)	92,13	3,000	276,39
9	EG146B02	u	Subministrament , instal·lació i muntatge de caixa per a quadre de distribució, metàl·lica amb porta i pany amb clau gis, rètol informatiu de risc elèctric, per a set fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment amb porta i pany d'obertura tipus GIS i connectada a terra. (P - 6)	717,62	1,000	717,62

TOTAL	Títol 4	01.09.03.01	2.839,86
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost menjador social
Capítol	09	INSTALL·LACIONS
Títol 3	03	Baixa tensió
Títol 4	02	Conductors elèctrics de baixa tensió

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	IEH010	m	Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 1,5 mm ² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). (P - 33)	0,27	585,000	157,95
2	IEH010AR	m	Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 2,5 mm ² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). (IEH010b) (P - 36)	0,93	4.620,000	4.296,60
3	IEH010BR	m	Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 4 mm ² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). (IEH010c) (P - 37)	1,16	90,000	104,40
4	IEH010CR	m	Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 6 mm ² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). (IEH010d) (P - 38)	0,61	195,000	118,95
5	IEH010FR	m	Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 25 mm ² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). (IEH010g) (P - 39)	5,29	110,000	581,90

TOTAL	Títol 4	01.09.03.02	5.259,80
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost menjador social
Capítol	09	INSTALL·LACIONS
Títol 3	03	Baixa tensió

PRESSUPOST

Data: 27/03/26

Pàg.: 8

Títol 4		03	Instal. enllumenat			
NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	III100BR	U	Subministra instal·lació i muntatge de llumenera model downlight encastable amb sensor de presència rodó model CELER DOWNLIGHT LED SUPERFICIE 6W 4000K IRC80 BLANCO C2 o equivalent, amb un grau de protecció IP20 Inclòs part proporcional d'accessoris, suspensió i tapes finals. (III100c) (P - 57)	24,57	3,000	73,71
2	III100B1R	U	Subministra instal·lació i muntatge de llumenera model downlight encastable rodó model CELER DOWNLIGHT LED SUPERFICIE 18W 4000K IRC80 BLANCO C2 o equivalent, amb un grau de protecció IP20 Inclòs part proporcional d'accessoris, suspensió i tapes finals. (III100cb) (P - 58)	32,32	3,000	96,96
3	III155	U	Subministrament i muntatge PANEL LED 60X60 32W 4000K 220V 4000LM UGR<22 EVO C2 (P - 56)	47,04	31,000	1.458,24
4	III153	U	Subministrament i instal·lació PANEL LED 60X60 32W 4000K 220V 4000LM UGR<19 NEXT C2 (P - 55)	47,84	5,000	239,20
5	III152	U	Subministrament i instal·lació de PANTALLA MONOBLOCK IP65 LED 36W 4000K C2 (P - 54)	62,23	5,000	311,15
6	MM233R	ut	Desconnexió de lluminària existent i posterior nou connexionat amb cablejat lliure d'halògens. (es233) (P - 73)	28,45	40,000	1.138,00
7	IOA020	U	Lluminària d'emergència, encastada al sostre, amb tub lineal fluorescent, 6 W - G5, flux lluminós 210 lúmens. (P - 59)	49,93	14,000	699,02
TOTAL	Títol 4		01.09.03.03			4.016,28

Obra	01	Pressupost menjador social
Capítol	09	INSTALL·LACIONS
Títol 3	03	Baixa tensió
Títol 4	04	Tubs i canals

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	CN042	ML	Canal de distribució muntada superficialment, plàstica de PVC rígid llis amb lateral llis, de 110x40 amb dos envans, model 73061-2 de la marca UNEX o similar, color blanc ral 9001, inclòs accessoris de muntatge, tabics, part proporcional de colzes. No propagador de la flama d'acord amb UNE-EN 50085-1 i UNE-EN 50086-1 (P - 5)	51,40	80,000	4.112,00
2	CN009	ML	Tub flexible corrugat de PVC de diàmetre nominal referència 21, amb grau de resistència al xoc 5, i muntat al sostre mort, inclòs part proporcional d'accessoris.No propagador de la flama d'acord amb UNE-EN 50085-1 i UNE-EN 50086-1 (P - 3)	0,65	1.650,000	1.072,50
3	CN012	ML	Tub flexible corrugat de PVC de diàmetre nominal referència 36, amb grau de resistència al xoc 5, i muntat al sostre mort, inclòs part proporcional d'accessoris.No propagador de la flama d'acord amb UNE-EN 50085-1 i UNE-EN 50086-1 (P - 4)	0,81	1.500,000	1.215,00
4	IOD025	U	Caixa de derivació estanca, rectangular, de 105x150x80 mm, amb 10 cons i tapa de registre amb cargols de 1/4 de volta. Instal·lació en superfície. Inclús reglets de connexió i elements de fixació. (P - 64)	10,95	120,000	1.314,00
TOTAL	Títol 4		01.09.03.04			7.713,50

Obra	01	Pressupost menjador social
Capítol	09	INSTALL·LACIONS
Títol 3	03	Baixa tensió

PRESSUPOST

Data: 27/03/26

Pàg.: 9

Títol 4 05 Mecanismes

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 ENB001	UT	Interrupitor unipolar de 16 a de superfície de la sèrie Simón 27, de la marca Simón o similar, inclòs caixa de superfície Simón 27 de la marca UNEX o similar, i part proporcional d'accessoris. color a escollir per D.F. (P - 7)	18,03	13,000	234,39
2 ENB003	UT	Endoll bipolar de 16 a, tipus 2 de la sèrie Simón 27, de la marca Simón o similar, inclòs caixa de superfície de la marca UNEX o similar, i part proporcional d'accessoris. color a definir per D.F. (P - 8)	18,04	47,000	847,88
3 ENB005	UT	Subministrament, instal·lació i muntatge de caixa de superfície de centralització de sis mòduls, de la marca simon o equivalent , totalment equipats i en funcionament, que inclou els següents elements: 5 presses 16 ampers, bipolar més connexió a terra (ii+tt) per a corrent de companyia, amb pilot indicador de tensió. 2 terminals rj-45, dotats amb finestra de protecció i allotjament per etiquetes autoadhesives. Treballs de muntatge, tapetes, connexió, rotulació i fixació amb proves de funcionament i verificació de la xarxa de veu i dades. (P - 9)	124,40	5,000	622,00

TOTAL Títol 4	01.09.03.05	1.704,27
----------------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost menjador social
Capítol	09	INSTALL·LACIONS
Títol 3	04	Instal. xarxa de veu i dades

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 ENB006	UT	CERTIFICACIO ISO 11801 CAT 6 (P - 10)	10,50	10,000	105,00
2 ENC001	ML	cable de comunicacions de 4 parells AWG24, ISO 11801, CATEGORIA 6 DE INFRA+ DE 100 OHMS UTP fins a 300 mhz, col·locat en tub. (P - 11)	0,41	300,000	123,00

TOTAL Títol 3	01.09.04	228,00
----------------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost menjador social
Capítol	09	INSTALL·LACIONS
Títol 3	05	Instal. climatització

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 IBL685	U	Subministrament i posada en obra de comandament per cable UTY-*RLRY de FUJITSU AIRS TAGE J-IIS & J-II & V-II & VR-II. programador setmanal incorporat, revisió i autodiagnòstic. Compatible amb totes les unitats interiors. Amb sensor de temperatura incorporat. (P - 13)	265,79	4,000	1.063,16
2 OB101BR	UT	Partida de cobrament íntegre per l'obra civil per obertura i tapat de tots els forats en parets interiors, exteriors i forjats del edifici. Inclos la reposició al seu estat original (enguixat, arrebossat). (OB101b) (P - 75)	149,52	1,000	149,52
3 IBL625B4R	U	Unitat interior d'aire condicionat split, sistema aire-aire multi-split, amb cabal variable de refrigerant, alimentació monofàsica (220V-240V/50Hz), UI VRF PARED EEV_INT ASYA012GTEH "MARCA FUJITSU", potència frigorífica nominal 3,6 kW, potència calorífica nominal 4,0 kW. Completament muntada, amb connexions establertes i posada en marxa per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu correcte funcionament. Inclou: Replanteig de la unitat. Instal·lació de la unitat. Circuit de refrigerant de connexió de les unitats interior amb l'exterior amb un recorregut	1.016,42	8,000	8.131,36

PRESSUPOST

Data: 27/03/26

Pàg.: 10

		<p>màxim fins a 80 metres, amb aïllament inclòs per cadascun d'elles, segons les prescripcions del RITE, segons plànols adjunts. Control remot per cada evaporadora per cable UTP-GUB, amb funció d'estalvi d'energia.</p> <p>Inclos trams necessaris per a tapa circuits de refrigerants i condensats per canal de distribució muntades o fixades al forjat inclos accessoris de muntatge. No propagador de la flama d'acord amb UNE-EN 50085-1 i UNE-EN 50086-1.</p> <p>Bombes de desguàs, canalitzacions de desguàs de PVC de diàmetre nominal de 32 mm fins a la connexió amb la xarxa de desguàs de l'edifici.</p> <p>Treballs de muntatge, connexió, rotulació i fixació amb proves de funcionament i regulació tot inclòs. (IBL625fb) (P - 15)</p>				
4	IBL625BR	U	<p>Unitat interior d'aire condicionat split, sistema aire-aire multi-split, amb cabal variable de refrigerant, alimentació monofàsica (220V-240V/50Hz), UI VRF PARED EEV_INT ASYA007GTEH "MARCA FUJITSU", potència frigorífica nominal 2,2 kW, potència calorífica nominal 2,8 kW.</p> <p>Completament muntada, amb connexions establertes i posada en marxa per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu correcte funcionament.</p> <p>Inclou:</p> <p>Replanteig de la unitat. Instal·lació de la unitat. Circuit de refrigerant de connexió de les unitats interior amb l'exterior amb un recorregut màxim fins a 80 metres, amb aïllament inclòs per cadascun d'elles, segons les prescripcions del RITE, segons plànols adjunts. Control remot per cada evaporadora per cable UTP-GUB, amb funció d'estalvi d'energia.</p> <p>Inclos trams necessaris per a tapa circuits de refrigerants i condensats per canal de distribució muntades o fixades al forjat inclos accessoris de muntatge. No propagador de la flama d'acord amb UNE-EN 50085-1 i UNE-EN 50086-1.</p> <p>Bombes de desguàs, canalitzacions de desguàs de PVC de diàmetre nominal de 32 mm fins a la connexió amb la xarxa de desguàs de l'edifici.</p> <p>Treballs de muntatge, connexió, rotulació i fixació amb proves de funcionament i regulació tot inclòs. (IBL625f) (P - 14)</p>	1.016,42	1,000	1.016,42
5	IBL602	U	<p>Unitat exterior d'aire condicionat, per a sistema aire-aire multi-split, amb cabal variable de refrigerant, sistema de dos tubs, per a gas R-410A, alimentació trifàsica (400V/50Hz), model UE VRF AIRSTAGE J-IVL AJY090LELBH "MARCA FUJITSU" o equivalent, potència frigorífica nominal 33.5 kW, potència calorífica nominal 33.5 kW.</p> <p>Completament muntada, amb connexions establertes i posada en marxa per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu correcte funcionament.</p> <p>Inclou:</p> <p>Replanteig de la unitat. Instal·lació de la unitat. Circuit de refrigerant de connexió dels BC controlers amb l'exterior amb un recorregut màxim fins a 50 metres, carrega de gas per tpt els circuit fins un topell de 100 kg, amb aïllament inclòs per cadascun d'elles, segons les prescripcions del RITE, segons plànols adjunts. Control remot per cada evaporadora per cable UTP-GUB, amb funció d'estalvi d'energia.</p> <p>Inclos trams necessaris per a tapa circuits de refrigerants i condensats per canal de distribució muntades o fixades al forjat inclos accessoris de muntatge. No propagador de la flama d'acord amb UNE-EN 50085-1 i UNE-EN 50086-1.</p> <p>Bombes de desguàs, canalitzacions de desguàs de PVC de diàmetre nominal de 32 mm fins a la connexió amb la xarxa de desguàs de l'edifici.</p> <p>Treballs de muntatge, connexió, rotulació i fixació amb proves de funcionament i regulació tot inclòs. (P - 12)</p>	10.813,68	1,000	10.813,68
TOTAL	Títol 3		01.09.05			21.174,14

Obra	01	Pressupost menjador social
Capítol	09	INSTALLACIONS

PRESSUPOST

Data: 27/03/26

Pàg.: 11

Títol 3			06 Instal. ventilació			
NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	ICR110A	U	Subministrament i muntatge de recuperador de calor, model HRD LITE EC 2800 de la marca Daitsu o equivalent. cabal d'aire nominal 2200 m³/h, dimensions 375x1890x1950 mm, pes 310 kg, pressió estàtica d'aire nominal 258 Pa, pressió sonora a 1 m 45 dBA, potència elèctrica nominal 1000/500 W, alimentació monofàsica a 230 V, eficiència tèrmica 79,2%, eficiència dels ventiladors 59,4%, classe de filtrat tipus F7/G4, Clase energètica ErP - Clima mig control individual 4, SFP 1600 W/m³/s, Instal·lació en sostre. Esta inclòs variador de freqüència per la regulació dels caudal Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (P - 20)	3.318,97	1,000	3.318,97
2	VENT06	u	Ventiladors helicocentrífugos de baix perfil TD-500/150 T (230-240V 50Y60) N8 o equivalent. El cos-motor és desmuntable sense necessitat de tocar els conductes. Fabricats en material plàstic. (P - 192)	219,49	1,000	219,49
3	ICR025	m	Tub flexible de 125 mm de diàmetre, amb aïllament incorporat. (P - 16)	17,91	6,000	107,46
4	ICR050BR	U	Reixeta de retorn, d'alumini extrudit, anoditzat color natural E6-C-0, amb lamel·les horitzontals regulables individualment, de 200x125 mm, fixació oculta (amb marc de muntatge de xapa d'acer galvanitzat), muntada en paret. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (ICR050c) (P - 30)	44,71	4,000	178,84
5	ICR070AR	U	Reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc frontal i lamel·les de xapa perfilada d'acer galvanitzat, de 300x300 mm, tela metàl·lica d'acer galvanitzat amb malla de 20x20 mm. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta en el tancament. Connexió al conducte. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (ICR070b) (P - 31)	51,67	2,000	103,34
6	ICR070XX	U	Reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc frontal i lamel·les de xapa perfilada d'acer galvanitzat, de 900x200 mm, tela metàl·lica d'acer galvanitzat amb malla de 20x20 mm. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta en el tancament. Connexió al conducte. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (ICR070b) (P - 32)	99,49	2,000	198,98
7	ICR015BR	m	Conducte circular de paret simple helicoidal d'acer galvanitzat, de 135 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. (ICR015f) (P - 24)	9,09	9,000	81,81
8	ICR015FR	m	Conducte circular de paret simple helicoidal d'acer galvanitzat, de 175 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. (ICR015b) (P - 26)	12,63	12,600	159,14
9	ICR0158R	m	Conducte circular de paret simple helicoidal d'acer galvanitzat, de 200 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. (ICR015e) (P - 21)	13,82	21,000	290,22

PRESSUPOST

Data: 27/03/26

Pàg.: 12

10	ICR015AR	m	Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 225 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. (ICR015g) (P - 23)	15,19	6,000	91,14
11	ICR0159R	m	Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 250 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. (ICR015d) (P - 22)	16,60	3,000	49,80
12	ICR015ER	m	Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 280 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. (ICR015c) (P - 25)	17,85	3,000	53,55
13	ICR015LR	m	Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 300 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix, amb reforços, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. (ICR015h) (P - 28)	18,69	3,000	56,07
14	ICR015KR	m	Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 355 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix, amb reforços, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. (ICR015i) (P - 27)	22,00	14,000	308,00
15	ICR030	U	Reixeta d'impulsió o extracció, per a conducte circular, de xapa d'acer galvanitzat model CMC+SD 400 x 75 de la casa madel o equivalent, superfície estàndard galvanitzada, amb lamel·les verticals i horitzontals regulables individualment, de 400x125 mm, fixació mitjançant cargols vistos, muntada en conducte metàl·lic circular. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. (P - 17)	102,27	13,000	1.329,51
16	ICR050AR	U	Reixeta d'impulsió o extracció, per a conducte circular, de xapa d'acer galvanitzat model CMC+SD 400 x 125 de la casa madel o equivalent, superfície estàndard galvanitzada, amb lamel·les verticals i horitzontals regulables individualment, de 400x125 mm, fixació mitjançant cargols vistos, muntada en conducte metàl·lic circular. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. (ICR050b) (P - 29)	38,62	5,000	193,10
17	ICR065	U	Comporta circular amb junts de EPDM per a la regulació del cabal d'aire i la pressió o per al tancament de conductes en instal·lacions de ventilació, des de 400mm fins a 125 mm de diàmetre, cos i disc de xapa d'acer galvanitzat, eix d'acer, amb accionament i dispositiu de fixació manual. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. (P - 18)	48,80	2,000	97,60
18	ICR085	U	Silenciador cilíndric de xapa d'acer galvanitzat, de diàmetre nominal 400 mm i 1000 mm de longitud, amb material absorbent de llana de roca no combustible segons DIN 4102 A2, sota xapa perforada interior (amb vel de seda de vidre) de 100 mm d'espessor. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. (P - 19)	654,59	2,000	1.309,18

TOTAL	Títol 3	01.09.06	8.146,20
--------------	----------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost menjador social
Capítol	09	INSTALL·LACIONS
Títol 3	07	Instal. incendis

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	IOS010	U	Placa de senyalització de equips contra incendis, de PVC fotoluminiscent, amb categoria de fotoluminiscència A segons UNE 23035-4, de 210x210 mm. Inclús elements de fixació. Inclou: Replanteig. Fixació al parament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (P - 66)	13,05	10,000	130,50
2	IOX010	U	Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorporada, d'eficàcia 21A-144B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb manòmetre i mànega amb filtre difusor. Inclús suport i accessoris de	51,12	3,000	153,36

EUR

PRESSUPOST

Data: 27/03/26

Pàg.: 13

			<p>muntatge.</p> <p>Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del suport. Col·locació de l'extintor.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.</p> <p>Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte. (P - 67)</p>			
3	IOD004	U	<p>Polsador manual FDM225-RP o equivalent, amb element de plàstic (rearmable), IP44. Per a muntatge encastat, inclou carcasa.</p>	84,61	3,000	253,83
			<p>Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.</p> <p>Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (P - 62)</p>			
4	IOD002	U	<p>Detector òptic de fums convencional, de ABS color blanc, format per un element sensible a els fums clars, per alimentació de 12 a 30 Vcc, amb doble led d'activació i indicador d'alarma color vermell, sortida per a pilot de senyalització remota i base universal. Inclús elements de fixació.</p> <p>Inclou: Replanteig. Fixació de la base. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.</p> <p>Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (P - 61)</p>	46,08	8,000	368,64
			<p>Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.</p> <p>Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (P - 65)</p>			
5	IOD030	m	<p>Cablejat format per cable bipolar Z1O2Z1-K (AS), no propagador de la flama, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 2x1,5 mm² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1), pantalla de cinta d'alumini i polièster (O2) amb conductor de drenatge d'estany de coure i coberta externa de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1) color vermell amb franja verda, sent la seva tensió assignada de 300/500 V. Inclús quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació.</p> <p>Inclou: Estesa de cables.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.</p> <p>Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. (P - 63)</p>	3,19	643,750	2.053,56
			<p>Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.</p> <p>Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (P - 60)</p>			
6	IOD005	U	<p>Sirena amb flaix de llaç Siemens FDS226-RW o equivalent.</p>	139,15	1,000	139,15
			<p>Inclou: Replanteig. Fixació al parament. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.</p> <p>Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (P - 63)</p>			
7	IOD001	U	<p>Central compacta autònoma FC721
1 llaç, 126 direccions C-Net
0,5A de capacitat en el llaç
Carcassa Eco
Font 70W (2.5A), espai per a 2
bateries de 7Ah (No incloses).

Bateria FA2003-A1</p>	1.642,69	1,000	1.642,69
			<p>Inclou: Replanteig. Fixació al parament. Col·locació de les bateries. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.</p> <p>Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (P - 60)</p>			
TOTAL	Títol 3		01.09.07			4.741,73

Obra	01	Pressupost menjador social
Capítol	09	INSTALL·LACIONS

PRESSUPOST

Data: 27/03/26

Pàg.: 14

Títol 3 08 Equipament

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 SAL033	U	Subministrament i muntatge de lavabo mural de porcellana esmaltada tipus Victoria o equivalent, senzill, d'amplaria 56x46x19,5 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat amb suports murals. (P - 181)	163,21	3,000	489,63
2 SAI010AR	U	Inodor de porcellana esmaltada tipus Victoria o equivalent, de sortida vertical i/o horitzontal, amb sdeient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. (SAI010b) (P - 182)	293,94	3,000	881,82
3 SGL010AR	U	Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2" (SGL010b) (P - 185)	271,56	4,000	1.086,24
4 SCF010	U	Cubeta d'acer inoxidable per instal·lació en taulell, model J-45 "ROCA", de 1 cubeta, de 450x490x155 mm, amb vàlvula de desguàs, per a taulell de cuina, equipat amb aixeta mescladora monocomandament de repisa per a aigüera, de broc alt giratori superior, acabat cromat, amb cartutx ceràmic, model Monodin "ROCA", amb airejador i enllaços d'alimentació flexibles, vàlvula amb desguàs i sifó. Inclús connexió a les xarxes d'aigua freda i calenta i a la xarxa d'evacuació existents, fixació de l'aparell i closa amb silicona. (P - 183)	291,11	1,000	291,11
5 SMA040	U	Porta-rotlles de paper higiènic, domèstic, amb tapa fixa, d'acer inoxidable AISI 304 amb acabat setinat. (P - 187)	32,72	3,000	98,16
6 SMA022	U	Sabonera de paret, per a bany, d'acer inoxidable AISI 304, acabat setinat, circular, amb suport mural. (P - 186)	76,47	3,000	229,41
7 SMC010	U	Assecador elèctric de cabell, mural, potència calorífica de 900 W, carcassa d'ABS color blanc, interior fabricat en policarbonat gris, de 550x185x120 mm. Inclús elements de fixació. (P - 188)	110,57	2,000	221,14
8 SMH010	U	Subministrament de paperera higiènica, de 3 litres de capacitat, d'acer inoxidable AISI 430, amb pedal d'obertura de tapa, de 270 mm d'altura i 170 mm de diàmetre. (P - 189)	50,56	3,000	151,68
9 SPA020	U	Barra de subjecció per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat, per a inodor, col·locada en paret, abatible, amb forma d'U, d'acer inoxidable AISI 304 acabat mat, de dimensions totals 790x130 mm amb tub de 33 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix, amb porta-rotlles de paper higiènic. Inclús elements de fixació. (P - 190)	176,39	1,000	176,39
10 SPA020AR	U	Barra de subjecció per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat, per a inodor, col·locada en paret dreta, amb forma d'U, d'acer inoxidable AISI 304 acabat mat, de dimensions totals 665x145 mm amb tub de 33 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix. Inclús elements de fixació. (SPA020b) (P - 191)	134,76	1,000	134,76
11 PJ186-3CNH	u	Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació (P - 155)	166,27	1,000	166,27
12 PJ21C-3SI0	u	Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2" (P - 156)	104,83	3,000	314,49

TOTAL	Títol 3	01.09.08			4.241,10
--------------	----------------	-----------------	--	--	-----------------

Obra	01	Pressupost menjador social
Capítol	09	INSTALL·LACIONS
Títol 3	09	VARIS

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 K2161000	PA	Partida a justificar d'enderroc i reconstrucció de paret per pas d'instal·lacions. Inclou la mà d'obra i material necessari per deixar la unitat acabada i en funcionament.	419,05	1,000	419,05

EUR

PRESSUPOST

Data: 27/03/26

Pàg.: 15

		Dins la mesura del possible les peces a reposar seràn les més semblant al existent. (P - 72)				
2	PBT01	UT	PLANOLS "AS BUILT" I PROJECTE DE LEGALITZACIÓ, TRAMITACIÓ I GESTIÓ, INCLOSES LES TAXES DE L'ENTITAT D'INSPECCIÓ I CONTROL, I DE VISAT. S'ENTREGARÀ UNA COPIA EN FORMAT PAPER A D.F. I UNA ALTRE EN FORMAT PAPER I DIGITAL A LA PROPIETAT. (P - 145)	523,81	2,000	1.047,62
3	PBT02	UT	DRETS D'ESCOMESA DE LA CIA SUBMINISTRADORA DE FLUID ELECTRIC PER A UNA POTENCIA INSTAL·LADA DE 50,00 KW I DRET ESCOMESA CIA AIGUA (P - 146)	2.619,05	1,000	2.619,05

TOTAL Titol 3 01.09.09 4.085,72

Obra	01	Pressupost menjador social
Capítol	10	SEGURETAT I SALUT
Titul 3	01	Implantacions d'obra

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PQUB-BIR3	mes	Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre translúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l., amb manteniment inclòs (P - 175)	181,65	3,000	544,95
2	PQUF-7B6H	mes	Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de magatzem a obra de 4x2,4 m, amb paret de plafó d'acer lacat, paviment de lamelles d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció (P - 177)	76,14	3,000	228,42
3	PQU3-0234	u	Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 172)	142,67	1,000	142,67
4	PQU1-49TI	u	Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 171)	22,26	2,000	44,52
5	PQU8-65LV	u	Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta (P - 174)	76,95	1,000	76,95
6	PQUO-5672	u	Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs (P - 180)	26,91	1,000	26,91
7	PQUM-566Z	u	Recipient per a recollida selectiva, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 179)	60,04	1,000	60,04
8	PQU4-65LW	u	Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 173)	88,87	1,000	88,87
9	PM33-5T8R	u	Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 157)	67,08	1,000	67,08
10	PQUE-BIQS	mes	Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 176)	139,19	0,000	0,00

TOTAL Titol 3 01.10.01 1.280,41

Obra	01	Pressupost menjador social
Capítol	10	SEGURETAT I SALUT
Titul 3	02	Proteccions individuals

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P1473-EPWW	u	Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 78)	18,01	6,000	108,06
2	P1474-65MV	u	Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de níol	35,11	2,000	70,22

EUR

PRESSUPOST

Data: 27/03/26

Pàg.: 16

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
3	P1474-65MP	u	rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 80)	39,94	6,000	239,64
4	P1477-65LG	u	Parella de botes de seguretat resistent a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques (P - 79)	8,49	8,000	67,92
5	P147L-EQDI	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 81)	10,99	15,000	164,85
6	P147N-EPX1	u	Parella de guants de protecció contra riscos mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P - 82)	2,01	25,000	50,25
7	P147Y-EPWX	u	Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 (P - 83)	0,30	25,000	7,50
8	P147Z-FITH	u	Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 (P - 84)	9,77	6,000	58,62
9	P1480-FK75	u	Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 85)	21,15	6,000	126,90
10	P1487-EQE0	u	Armill reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 (P - 86)	16,18	12,000	194,16
11	P1488-EQEY	u	Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors (P - 87)	8,66	6,000	51,96
			Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 (P - 88)			
TOTAL	Titoll 3		01.10.02			1.140,08

Obra	01	Pressupost menjador social
Capítol	10	SEGURETAT I SALUT
Titoll 3	03	Proteccions col·lectives

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P6AC-D7DZ	m	Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs (P - 118)	3,67	40,000	146,80
2	P15Z1-67CA	h	Senyalers (P - 90)	28,43	5,000	142,15

TOTAL Titoll 3 01.10.03 288,95

Obra	01	Pressupost menjador social
Capítol	10	SEGURETAT I SALUT
Titoll 3	04	Mesures preventives

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PQUH-65LZ	h	Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions (P - 178)	28,43	18,000	511,74
2	P15Z0-67C7	h	Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions (P - 89)	62,50	10,000	625,00

TOTAL Titoll 3 01.10.04 1.136,74

Obra	01	Pressupost menjador social
Capítol	11	GESTIÓ DE RESIDUS

PRESSUPOST

Data: 27/03/26

Pàg.: 17

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2R2-EU9P	m3	Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P - 106)	28,57	20,000	571,40
2	P2R5-DT15	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 107)	18,08	55,000	994,40
3	P2RA-EU5P	m3	Disposició controlada de residus no perillosos de barrejats amb una densitat 0,17 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 09 04), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, (P - 108)	34,19	55,000	1.880,45

TOTAL	Capítol	01.11			3.446,25
--------------	----------------	--------------	--	--	-----------------

Obra	01	Pressupost menjador social
Capítol	12	VARIS

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	BBH45R	Ut	Neteja a fons del local per eliminar la pols i les restes de l'execució de l'obra. S'inclou neteja de sostes, parets, terres, finestres armaris i tot el conjunt del mobiliari. (P - 2)	566,71	1,000	566,71
2	PC16-5NMM	m2	Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament (P - 150)	88,04	1,000	88,04
3	PB13-61TX	m	Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 120 a 140 cm d'alçària com a màxim, ancorada amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'acabat amb pintura metàl·lica anticorrosiva (P - 147)	159,80	15,500	2.476,90
4	PB35-AJG7	m2	Teixit d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), flexible, amb una superfície oberta del 25 a 50 % i un pes de 7 a 10 kg/m2, col·locat (P - 148)	305,81	14,250	4.357,79
5	P127-EKJO	m2	Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km (P - 77)	10,22	105,040	1.073,51
6	P121-EKJZ	m2	Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats (P - 76)	0,11	1.050,400	115,54
7	PB92-H8XX	u	Rètol exterior de metacrilat de 300x100 cm màxim amb vinil i fixat mecànicament sobre la façana. Disseny segons plantilla aportada per l'Ajuntament. Inclou retirada i transport a abocador del rètol existent. (P - 149)	114,33	1,000	114,33
8	PMS0-6ZXX	u	Rètol senyalització instal·lació quadrat, de 210x210 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical (P - 170)	10,06	10,000	100,60
9	P1D2-HGWS	m2	Protecció provisional de paviment amb tauler de fusta de pi, inclòs desmuntatge (P - 91)	23,06	150,000	3.459,00

TOTAL	Capítol	01.12			12.352,42
--------------	----------------	--------------	--	--	------------------

PRESSUPOST

Data: 27/03/26

Pàg.: 18

Obra 01 Pressupost menjador social
 Capítol 13 MOBILIARI

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PMOB-01-02	u Armari de conservació de dues portes ASD-125 SPEED - DOCRILUC o equivalent. Exterior i interior d'acer inoxidable AISI 304, 6 prestatges i 6 parells de guies en dotació, peus regulables de 125 a 200 mm. Desglaç automàtic. Muntat i instal·lat. (P - 158)	2.145,00	1,000	2.145,00
2	PMOB-01-03	u Armari escalfador de plats d'acer inoxidable dissenyat per a l'escalfament i manteniment dels plats durant el servei de menjars. Amb termostat regulable de 90°C amb capacitat per a 120 plats. Mides 87x46x80 cm. Muntat i instal·lat. (P - 159)	643,50	1,000	643,50
3	PMOB-01-06	u Expositor vertical de conservació amb 2 portes practicables de doble vidre i autotancament. Marc d'alumini i pany. 8 prestatges regulables en alçada. (P - 160)	1.567,50	1,000	1.567,50
4	PMOB-01-07	u Forn de convecció elèctric Star 2 o equivalent. Porta de doble vidre i llum interior per a millor visibilitat del producte. Obertura de porta batent. Capacitat per a 4 safates de 440x315 mm. (P - 161)	550,00	1,000	550,00
5	PMOB-01-08	u Aigüera de dues piques i escurridor d'acer inoxidable AISI 304 18/10 amb bastidor. Vàlvula de desaigüa i peto posterior de 105 mm i frontal de 65 mm soldats. Inclou bastidor amb pates d'acer inoxidable de 40x40 mm i prestatge inferior d'acer inoxidable. (P - 162)	957,00	1,000	957,00
6	PMOB-01-09	u Aixeta d'acer inoxidable amb mànega i accionament amb pedals (P - 163)	423,50	1,000	423,50
7	PMOB-01-15	u Taula de treball de 60 cm de llarg i 60 cm de fons amb dos prestatges d'acer inoxidable AISI 304 18/10 satinat. Totalment muntada i instal·lada. (P - 164)	425,70	1,000	425,70
8	PMOB-01-16	u Taula de treball de 1,70 m i 60 cm de fons amb dos prestatges d'acer inoxidable AISI 304 18/10 satinat. Totalment muntada i instal·lada. (P - 165)	643,50	1,000	643,50
9	PMOB-01-17	u Sobre barra d'acer inoxidable de 3,50 m de llarg x 0,60 m d'ample, gruix mínim 6 cm. Totalment muntat i instal·lat. (P - 166)	863,50	1,000	863,50
10	PMOB-01-20	u Subministrament i muntatge de Cadira menjador (P - 168)	46,20	35,000	1.617,00
11	PMOB-01-19	u Subministrament i muntatge de taula 150 x 70 cm (P - 167)	104,50	12,000	1.254,00
12	PMOB-01-21	u Subministrament i muntatge de Taula 110 x 70 cm (P - 169)	104,50	3,000	313,50
TOTAL	Capítol	01.13			11.403,70

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 27/03/26

Pàg.: 1

NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.01	ENDERROCS	2.688,05
Capítol	01.02	TANCAMENTS I DIVISÒRIES	6.669,58
Capítol	01.03	REVESTIMENTS	38.638,04
Capítol	01.04	FALS SOSTRE	23.872,06
Capítol	01.05	PAVIMENTS	3.564,18
Capítol	01.06	FUSTERIES EXTERIORS	5.280,62
Capítol	01.07	FUSTERIES INTERIORS	5.114,31
Capítol	01.08	ESTRUCTURA	8.404,85
Capítol	01.09	INSTAL·LACIONS	70.873,45
Capítol	01.10	SEGURETAT I SALUT	3.846,18
Capítol	01.11	GESTIÓ DE RESIDUS	3.446,25
Capítol	01.12	VARIS	12.352,42
Capítol	01.13	MOBILIARI	11.403,70
Obra	01	Pressupost menjador social	196.153,69
			196.153,69
NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	Pressupost menjador social	196.153,69
			196.153,69

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	196.153,69
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 196.153,69.....	11.769,22
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 196.153,69.....	25.499,98
Subtotal	233.422,89
21 % IVA SOBRE 233.422,89.....	49.018,81
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 282.441,70

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(DOS-CENTS VUITANTA-DOS MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/03/26

Pàg.: 1

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B07F-0LSZ	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	Rend.: 1,000		205,81000	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra						
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,050 /R x	26,46000 =	27,78300	
				Subtotal:	27,78300	27,78300
Maquinària						
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,725 /R x	2,60000 =	1,88500	
				Subtotal:	1,88500	1,88500
Materials						
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,380 x	171,91000 =	65,32580	
B054-06DH	kg	Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs	190,000 x	0,41000 =	77,90000	
B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	1,380 x	23,27000 =	32,11260	
B011-05ME	m3	Aigua	0,200 x	2,62000 =	0,52400	
				Subtotal:	175,86240	175,86240
		DESPESES AUXILIARS		1,00 %		0,27783
		COST DIRECTE				205,80823
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				205,80823
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	Rend.: 1,000		109,98000	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra						
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,000 /R x	26,46000 =	26,46000	
				Subtotal:	26,46000	26,46000
Maquinària						
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,700 /R x	2,60000 =	1,82000	
				Subtotal:	1,82000	1,82000
Materials						
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,250 x	171,91000 =	42,97750	
B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	1,630 x	23,27000 =	37,93010	
B011-05ME	m3	Aigua	0,200 x	2,62000 =	0,52400	
				Subtotal:	81,43160	81,43160

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/03/26

Pàg.: 2

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
		DESPESES AUXILIARS	1,00	%			0,26460
		COST DIRECTE					109,97620
		COST EXECUCIÓ MATERIAL					109,97620
B07F-0LT5	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	Rend.: 1,000				129,76000 €
			Unitats	Preu	Parcial	Import	
Mà d'obra							
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,000 /R x	26,46000 =	26,46000		
			Subtotal:		26,46000	26,46000	
Maquinària							
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,700 /R x	2,60000 =	1,82000		
			Subtotal:		1,82000	1,82000	
Materials							
B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	1,520 x	23,27000 =	35,37040		
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,380 x	171,91000 =	65,32580		
B011-05ME	m3	Aigua	0,200 x	2,62000 =	0,52400		
			Subtotal:		101,22020	101,22020	
		DESPESES AUXILIARS	1,00	%			0,26460
		COST DIRECTE					129,76480
		COST EXECUCIÓ MATERIAL					129,76480
B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	Rend.: 1,000				264,45000 €
			Unitats	Preu	Parcial	Import	
Mà d'obra							
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,050 /R x	26,46000 =	27,78300		
			Subtotal:		27,78300	27,78300	
Maquinària							
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,725 /R x	2,60000 =	1,88500		
			Subtotal:		1,88500	1,88500	
Materials							
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,200 x	171,91000 =	34,38200		
B054-06DH	kg	Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs	400,000 x	0,41000 =	164,00000		
B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	1,530 x	23,27000 =	35,60310		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/03/26

Pàg.: 3

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
B011-05ME	m3	Aigua	0,200	x	2,62000	=	0,52400	
Subtotal:							234,50910	
DESPESES AUXILIARS							1,00 %	
COST DIRECTE							264,45493	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							264,45493	
<hr/>								
B07K-0LR1	m3	Pasta de guix B1	Rend.: 1,000				139,42000	€
			Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra								
A0D-0008	h	Manobre guixaire	1,000	/R x	25,59000	=	25,59000	
Subtotal:							25,59000	25,59000
Materials								
B059-06FO	kg	Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	800,000	x	0,14000	=	112,00000	
B011-05ME	m3	Aigua	0,600	x	2,62000	=	1,57200	
Subtotal:							113,57200	113,57200
DESPESES AUXILIARS							1,00 %	0,25590
COST DIRECTE							139,41790	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							139,41790	
<hr/>								
B0B6-107E	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulats a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2	Rend.: 1,000				1,59000	€
			Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra								
A01-FEP0	h	Ajudant ferrallista	0,005	/R x	27,23000	=	0,13615	
A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista	0,005	/R x	30,67000	=	0,15335	
Subtotal:							0,28950	0,28950
Materials								
B0B7-106Q	kg	Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,050	x	1,21000	=	1,27050	
B0AM-078F	kg	Filferro recuit 1,3 mm	0,0102	x	2,32000	=	0,02366	
Subtotal:							1,29416	1,29416
DESPESES AUXILIARS							1,00 %	0,00290
COST DIRECTE							1,58656	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							1,58656	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/03/26

Pàg.: 4

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU			
P-1	BAX01	ut	Subministrament , instal·lacio i muntatge de equip d'aerotermita per generacio d'aigua calenta de 100 litres amb muntatge a paret suspes.La bomba de calor pot escalfar laigua fins 60°C. L'equip inclou una resistència elèctrica de 1,5 kW que pot ser activada per accelerar la producció de ACS, i permet assolir una temperatura de fins a 70°C per al tractament antilegionel·la. Model BS ACS 100 IN del fabricant Baxi o equivalent, esta inclos el desaigues, sifons i les canonades de ventilacio, aire d'amissio i d'extraccio i reixes exteriors.	Rend.: 1,000		2.750,00 €			
				COST DIRECTE		2.500,00000			
				DESPESES INDIRECTES	10,00 %	250,00000			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		2.750,0000			
P-2	BBH45R	Ut	Neteja a fons del local per eliminar la pols i les restes de l'execucio de l'obra. S'inclou neteja de sostes, parets, terres, finestres armaris i tot el conjunt del mobiliari.	Rend.: 1,000		566,71 €			
				COST DIRECTE		515,19091			
				DESPESES INDIRECTES	10,00 %	51,51909			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		566,7100			
P-3	CN009	ML	Tub flexible corrugat de PVC de diàmetre nominal referència 21, amb grau de resistència al xoc 5, i muntat al sostre mort, inclòs part proporcional d'accessoris.No propagador de la flama d'acord amb UNE-EN 50085-1 UNE-EN 50086-1	Rend.: 1,000		0,65 €			
					Unitats	Preu	Parcial	Import	
			Mà d'obra						
			MO5	H	Ajudant electricista	0,007 /R x	20,65000 =	0,14455	
			M04	H	Oficial 1ª Electricista	0,007 /R x	24,08000 =	0,16856	
					Subtotal:			0,31311	0,31311
			Materials						
			CNB008	ML	Tub flexible corrugat de PVC de diàmetre nominal referència 21, amb grau de resistència al xoc 5, i muntat al sostre mort, inclòs part proporcional d'accessoris.No propagador de la flama d'acord amb UNE-EN 50085-1 UNE-EN 50086-1	1,000 x	0,28000 =	0,28000	
					Subtotal:			0,28000	0,28000
					COST DIRECTE				0,59311
					DESPESES INDIRECTES	10,00 %			0,05931
					COST EXECUCIÓ MATERIAL				0,65242

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/03/26

Pàg.: 5

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-4	CN012	ML	Tub flexible corrugat de PVC de diàmetre nominal referència 36, amb grau de resistència al xoc 5, i muntat al sostre mort, inclòs part proporcional d'accessoris.No propagador de la flama d'acord amb UNE-EN 50085-1 I UNE-EN 50086-1	Rend.: 1,000			0,81 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
	Mà d'obra						
	MO5	H	Ajudant electricista	0,007 /R x	20,65000 =	0,14455	
	M04	H	Oficial 1ª Electricista	0,007 /R x	24,08000 =	0,16856	
				Subtotal:		0,31311	0,31311
	Materials						
	CNB011	ML	Tub flexible corrugat de PVC de diàmetre nominal referència 36, amb grau de resistència al xoc 5, i muntat al sostre mort, inclòs part proporcional d'accessoris.No propagador de la flama d'acord amb UNE-EN 50085-1 I UNE-EN 50086-1	1,000 x	0,42000 =	0,42000	
				Subtotal:		0,42000	0,42000
				COST DIRECTE			0,73311
				DESPESES INDIRECTES	10,00 %		0,07331
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,80642
P-5	CN042	ML	Canal de distribució muntada superficialment, plàstica de PVC rígida llis amb lateral llis, de 110x40 amb dos envans, model 73061-2 de la marca UNEX o similar, color blanc ral 9001, inclòs accessoris de muntatge, tabics, part proporcional de colzes. No propagador de la flama d'acord amb UNE-EN 50085-1 I UNE-EN 50086-1	Rend.: 1,000			51,40 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
	Mà d'obra						
	M04	H	Oficial 1ª Electricista	0,061 /R x	24,08000 =	1,46888	
	MO5	H	Ajudant electricista	0,061 /R x	20,65000 =	1,25965	
				Subtotal:		2,72853	2,72853
	Materials						
	C0115	ML	Canal de distribució muntada superficialment, plàstica de PVC rígida llis amb lateral llis, de 110x40 amb dos envans, model 73061-2 de la marca UNEX o similar, color blanc ral 9001, inclòs accessoris de muntatge, tabics, part proporcional de colzes. No propagador de la flama d'acord amb UNE-EN 50085-1 I UNE-EN 50086-1	1,000 x	44,00000 =	44,00000	
				Subtotal:		44,00000	44,00000
				COST DIRECTE			46,72853
				DESPESES INDIRECTES	10,00 %		4,67285
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			51,40138

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/03/26

Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P-6	EG146B02	u	Subministrament , instal·lació i muntatge de caixa per a quadre de distribució, metàl·lica amb porta i pany amb clau gis, rètol informatiu de risc elèctric, per a set fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment amb porta i pany d'obertura tipus GIS i connectada a terra.	Rend.: 1,000				717,62 €
				Unitats	Preu		Parcial	Import
Mà d'obra								
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,025 /R x	27,19000 =		0,67975	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,025 /R x	31,70000 =		0,79250	
	BGW14000	u	Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de distribució	1,000 x	0,89000 =		0,89000	
	BG146B02	u	Subministrament , instal·lació i muntatge de caixa per a quadre de distribució, metàl·lica amb porta i pany amb clau gis, rètol informatiu de risc elèctric, per a set fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment amb porta i pany d'obertura tipus GIS i connectada a terra.	1,000 x	650,00000 =		650,00000	
				Subtotal:			650,89000	650,89000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,02208
				COST DIRECTE				652,38433
				DESPESES INDIRECTES	10,00 %			65,23843
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				717,62277
P-7	ENB001	UT	Interrupctor unipolar de 16 a de superfície de la sèrie Simón 27, de la marca Simón o similar, inclòs caixa de superfície Simón 27 de la marca UNEX o similar, i part proporcional d'accessoris. color a escollir per D.F.	Rend.: 1,000				18,03 €
				Unitats	Preu		Parcial	Import
Mà d'obra								
	MO5	H	Ajudant electricista	0,061 /R x	20,65000 =		1,25965	
	M04	H	Oficial 1ª Electricista	0,061 /R x	24,08000 =		1,46888	
				Subtotal:			2,72853	2,72853
Materials								
	EN001	UT	Interrupctor unipolar de 16 a de superfície de la sèrie Simón 27, de la marca Simón o similar, inclòs caixa de superfície Simón 27 de la marca UNEX o similar, i part proporcional d'accessoris. color a escollir per D.F.	1,000 x	13,66000 =		13,66000	
				Subtotal:			13,66000	13,66000
				COST DIRECTE				16,38853
				DESPESES INDIRECTES	10,00 %			1,63885
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				18,02738

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/03/26

Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P-8	ENB003	UT	Endoll bipolar de 16 a, tipus 2 de la sèrie Simón 27, de la marca Simón o similar, inclòs caixa de superfície de la marca UNEX o similar, i part proporcional d'accessoris. color a definir per D.F.	Rend.: 1,000				18,04 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
	Mà d'obra							
	MO5	H	Ajudant electricista	0,061 /R x	20,65000 =	1,25965		
	M04	H	Oficial 1ª Electricista	0,061 /R x	24,08000 =	1,46888		
				Subtotal:		2,72853	2,72853	
	Materials							
	EN003	UT	Endoll bipolar de 16 a, tipus 2 de la sèrie Simón 27, de la marca Simón o similar, inclòs caixa de superfície de la marca UNEX o similar, i part proporcional d'accessoris. color a definir per D.F.	1,000 x	13,67000 =	13,67000		
				Subtotal:		13,67000	13,67000	
				COST DIRECTE				16,39853
				DESPESES INDIRECTES	10,00 %			1,63985
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				18,03838
P-9	ENB005	UT	Subministrament, instal·lació i muntatge de caixa de superfície de centralització de sis mòduls, de la marca simon o equivalent , totalment equipats i en funcionament, que inclou els següents elements: 5 presses 16 ampers, bipolar més connexió a terra (ii+tt) per a corrent de companyia, amb pilot indicador de tensió. 2 terminals rj-45, dotats amb finestra de protecció i allotjament per etiquetes autoadhesives. Treballs de muntatge, tapetes, connexió, rotulació i fixació amb proves de funcionament i verificació de la xarxa de veu i dades.	Rend.: 1,000				124,40 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
	Mà d'obra							
	M04	H	Oficial 1ª Electricista	0,645 /R x	24,08000 =	15,53160		
	MO5	H	Ajudant electricista	0,645 /R x	20,65000 =	13,31925		
				Subtotal:		28,85085	28,85085	
	Materials							
	ENB009	UT	Part proporcional d'accessoris.	1,000 x	4,24000 =	4,24000		
	ENBT009	UT	Pressa doble de 16 Ampers, bipolar més connexió a terra (II+Tt) per a corrent de companyia, amb pilot indicador de tensió.	4,000 x	15,48000 =	61,92000		
	ENB008	UT	Terminals RJ-45, dotats amb finestra de protecció i allotjament per etiquetes autoadhesives.	2,000 x	9,04000 =	18,08000		
				Subtotal:		84,24000	84,24000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/03/26

Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU		
				COST DIRECTE	113,09085		
				DESPESES INDIRECTES 10,00 %	11,30909		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	124,39994		
P-10	ENB006	UT	CERTIFICACIO ISO 11801 CAT 6	Rend.: 1,000	10,50 €		
				COST DIRECTE	9,54545		
				DESPESES INDIRECTES 10,00 %	0,95455		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	10,5000		
P-11	ENC001	ML	cable de comunicacions de 4 parells AWG24, ISO 11801, CATEGORIA 6 DE INFRA+ DE 100 OHMS UTP fins a 300 mhz, col•locat en tub.	Rend.: 1,000	0,41 €		
				COST DIRECTE	0,37273		
				DESPESES INDIRECTES 10,00 %	0,03727		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	0,4100		
P-12	IBL602	U	Unitat exterior d'aire condicionat, per a sistema aire-aire multi-split, amb cabal variable de refrigerant, sistema de dos tubs, per a gas R-410A, alimentació trifàsica (400V/50Hz), model UE VRF AIRSTAGE J-IVL AJY090LELBH "MARCA FUJITSU" o equivalent, potència frigorífica nominal 33.5 kW, potència calorífica nominal 33.5 kW. Completament muntada, amb connexions establertes i posada en marxa per l'empresa instal•ladora per a la comprovació del seu correcte funcionament. Inclou: Replanteig de la unitat. Instal•lació de la unitat. Circuit de refrigerant de connexió dels BC controlers amb l'exterior amb un recorregut màxim fins a 50 metres, carrega de gas per tot el circuit fins un topell de 100 kg, amb aïllament inclòs per cadascun d'elles, segons les prescripcions del RITE, segons plànols adjunts. Control remot per cada evaporadora per cable UTP-GUB, amb funció d'estalvi d'energia. Inclou trams necessaris per a tapa circuits de refrigerants i condensats per canal de distribució muntades o fixades al forjat inclou accessoris de muntatge. No propagador de la flama d'acord amb UNE-EN 50085-1 i UNE-EN 50086-1. Bombes de desguàs, canalitzacions de desguàs de PVC de diàmetre nominal de 32 mm fins a la connexió amb la xarxa de desguàs de l'edifici. Treballs de muntatge, connexió, rotulació i fixació amb proves de funcionament i regulació tot inclòs.	Rend.: 1,000	10.813,68 €		
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	MO005	h	Oficial 1ª instal•lador de climatització.	9,790 /R x	24,08000 =	235,74320	
	MO104	h	Ajudant instal•lador de climatització.	9,788 /R x	20,65000 =	202,12220	
				Subtotal:		437,86540	437,86540
Materials							
	MT42MEE05	U	Unitat exterior d'aire condicionat, per a sistema aire-aire multi-split, amb cabal variable de refrigerant, sistema de dos tubs, per a gas R-410A, alimentació	1,000 x	9.200,00000 =	9.200,00000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/03/26

Pàg.: 9

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
			trifàsica (400V/50Hz), model UE VRF AIRSTAGE J-IVL AJY090LELBH "MARCA FUJITSU" o equivalent, potència frigorífica nominal 33.5 kW, potència calorífica nominal 33.5 kW. Completament muntada, amb connexions establertes i posada en marxa per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu correcte funcionament. Inclou: Replanteig de la unitat. Instal·lació de la unitat. Circuit de refrigerant de connexió dels BC controlers amb l'exterior amb un recorregut màxim fins a 50 metres, carrega de gas per tpt els circuit fins un topell de 100 kg, amb aïllament inclòs per cadascun d'elles, segons les prescripcions del RITE, segons plànols adjunts. Control remot per cada evaporadora per cable UTP-GUB, amb funció d'estalvi d'energia. Inclos trams necessaris per a tapa circuits de refrigerants i condensats per canal de distribució muntades o fixades al forjat inclos accessoris de muntatge. No propagador de la flama d'acord amb UNE-EN 50085-1 i UNE-EN 50086-1. Bombes de desguàs, canalitzacions de desguàs de PVC de diàmetre nominal de 32 mm fins a la connexió amb la xarxa de desguàs de l'edifici. Treballs de muntatge, connexió, rotulació i fixació amb proves de funcionament i regulació tot inclòs.				
						Subtotal:	9.200,00000 9.200,00000
Altres	%ZZ	%	Mitjans auxiliars (%)	2,000	% s	9.637,86550 =	192,75731
						Subtotal:	192,75731 192,75731
						COST DIRECTE	9.830,62271
						DESPESES INDIRECTES 10,00 %	983,06227
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	10.813,68498
P-13	IBL685	U	Subministrament i posada en obra de comandament per cable UTY-*RLRY de FUJITSU AIRS TAGE J-IIS & J-II & V-II & VR-II. programador setmanal incorporat, revisió i autodiagnòstic. Compatible amb totes les unitats interiors. Amb sensor de temperatura incorporat.	Rend.: 1,000			265,79 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra	MO104	h	Ajudant instal·lador de climatització.	0,376	/R x 20,65000 =	7,76440	
	MO005	h	Oficial 1ª instal·lador de climatització.	0,379	/R x 24,08000 =	9,12632	
					Subtotal:	16,89072	16,89072
Materials	MT42MEE61	U	Subministrament i posada en obra de comandament per cable UTY-*RLRY de FUJITSU AIRS TAGE J-IIS & J-II & V-II & VR-II. programador setmanal incorporat, revisió i autodiagnòstic. Compatible amb totes les unitats interiors. Amb sensor de temperatura incorporat.	1,000	x 220,00000 =	220,00000	
					Subtotal:	220,00000	220,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/03/26

Pàg.: 10

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Altres				
	%ZZ	%	Mitjans auxiliars (%)	2,000 % s 236,89050 = 4,73781
				Subtotal: 4,73781 4,73781
COST DIRECTE				241,62853
DESPESES INDIRECTES 10,00 %				24,16285
COST EXECUCIÓ MATERIAL				265,79138

P-14	IBL625BR	U	Unitat interior d'aire condicionat split, sistema aire-aire multi-split, amb cabal variable de refrigerant, alimentació monofàsica (220V-240V/50Hz), UI VRF PARED EEV_INT ASYA007GTEH "MARCA FUJITSU", potència frigorífica nominal 2,2 kW, potència calorífica nominal 2,8 kW. Completament muntada, amb connexions establertes i posada en marxa per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu correcte funcionament. Inclou: Replanteig de la unitat. Instal·lació de la unitat. Circuit de refrigerant de connexió de les unitats interior amb l'exterior amb un recorregut màxim fins a 80 metres, amb aïllament inclòs per cadascun d'elles, segons les prescripcions del RITE, segons plànols adjunts. Control remot per cada evaporadora per cable UTP-GUB, amb funció d'estalvi d'energia. Inclos trams necessaris per a tapa circuits de refrigerants i condensats per canal de distribució muntades o fixades al forjat inclos accessoris de muntatge. No propagador de la flama d'acord amb UNE-EN 50085-1 i UNE-EN 50086-1. Bombes de desguàs, canalitzacions de desguàs de PVC de diàmetre nominal de 32 mm fins a la connexió amb la xarxa de desguàs de l'edifici. Treballs de muntatge, connexió, rotulació i fixació amb proves de funcionament i regulació tot inclòs. (IBL625f)	Rend.: 1,000	1.016,42	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra						
	MO104	h	Ajudant instal·lador de climatització.	1,088 /R x	20,65000 =	22,46720
	MO005	h	Oficial 1ª instal·lador de climatització.	1,088 /R x	24,08000 =	26,19904
				Subtotal:		48,66624 48,66624
Materials						
	MT42MEE23	U	Unitat interior d'aire condicionat split, sistema aire-aire multi-split, amb cabal variable de refrigerant, alimentació monofàsica (220V-240V/50Hz), UI VRF PARED EEV_INT ASYA007GTEH "MARCA FUJITSU", potència frigorífica nominal 2,2 kW, potència calorífica nominal 2,8 kW. Completament muntada, amb connexions establertes i posada en marxa per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu correcte funcionament. Inclou: Replanteig de la unitat. Instal·lació de la unitat. Circuit de refrigerant de connexió de les unitats interior amb l'exterior amb un recorregut màxim fins a 80 metres, amb aïllament inclòs per cadascun d'elles, segons les prescripcions del RITE, segons plànols	1,000 x	850,00000 =	850,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/03/26

Pàg.: 11

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
			adjunts. Control remot per cada evaporadora per cable UTP-GUB, amb funció d'estalvi d'energia. Inclou trams necessaris per a tapa circuits de refrigerants i condensats per canal de distribució muntades o fixades al forjat inclou accessoris de muntatge. No propagador de la flama d'acord amb UNE-EN 50085-1 i UNE-EN 50086-1. Bombes de desguàs, canalitzacions de desguàs de PVC de diàmetre nominal de 32 mm fins a la connexió amb la xarxa de desguàs de l'edifici. Treballs de muntatge, connexió, rotulació i fixació amb proves de funcionament i regulació tot inclòs.						
	MT35AIA090	m	Tub rígid de PVC, endollable, corbable en calent, de color negre, de 16 mm de diàmetre nominal, per a canalització fixa en superfície. Resistència a la compressió 1250 N, resistència a l'impacte 2 joules, temperatura de treball -5°C fins 60°C, amb grau de protecció IP 547 segons UNE 20324, propietats elèctriques: aïllant, no propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22. Inclús abraçadores, elements de subjecció i accessoris (corbes, maneguets, tes, colzes i corbes flexibles).	3,000	x	0,52000	=	1,56000	
	MT42MEE76	m	Cable bus de comunicacions, de 2 fils, de 0,5 mm ² de secció per fil.	3,000	x	1,89000	=	5,67000	
				Subtotal:				857,23000	
								857,23000	
Altres	%ZZ	%	Mitjans auxiliars (%)	2,000	%	s	905,89600	=	18,11792
				Subtotal:				18,11792	
								18,11792	
								924,01416	
						10,00	%	92,40142	
								1.016,41558	

P-15	IBL625B4R	U	Unitat interior d'aire condicionat split, sistema aire-aire multi-split, amb cabal variable de refrigerant, alimentació monofàsica (220V-240V/50Hz), UI VRF PARED EEV_INT ASYA012GTEH "MARCA FUJITSU", potència frigorífica nominal 3,6 kW, potència calorífica nominal 4,0 kW. Completament muntada, amb connexions establertes i posada en marxa per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu correcte funcionament. Inclou: Replanteig de la unitat. Instal·lació de la unitat. Circuit de refrigerant de connexió de les unitats interior amb l'exterior amb un recorregut màxim fins a 80 metres, amb aïllament inclòs per cadascun d'elles, segons les prescripcions del RITE, segons plànols adjunts. Control remot per cada evaporadora per cable UTP-GUB, amb funció d'estalvi d'energia. Inclou trams necessaris per a tapa circuits de refrigerants i condensats per canal de distribució muntades o fixades al forjat inclou accessoris de muntatge. No propagador de la flama d'acord amb UNE-EN 50085-1 i UNE-EN 50086-1. Bombes de desguàs, canalitzacions de desguàs de PVC de diàmetre nominal de 32 mm fins a la connexió amb la xarxa de desguàs de l'edifici. Treballs de muntatge, connexió, rotulació i fixació	Rend.: 1,000				1.016,42	€
------	-----------	---	---	--------------	--	--	--	----------	---

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/03/26

Pàg.: 12

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
			amb proves de funcionament i regulació tot inclòs. (IBL625fb)						
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	MO005	h	Oficial 1ª instal·lador de climatització.	1,088	/R x	24,08000	=	26,19904	
	MO104	h	Ajudant instal·lador de climatització.	1,088	/R x	20,65000	=	22,46720	
						Subtotal:		48,66624	48,66624
Materials									
	MT42MEE23	U	Unitat interior d'aire condicionat split, sistema aire-aire multi-split, amb cabal variable de refrigerant, alimentació monofàsica (220V-240V/50Hz), UI VRF PARED EEV_INT ASYA012GTEH "MARCA FUJITSU", potència frigorífica nominal 3,6 kW, potència calorífica nominal 4,0 kW. Completament muntada, amb connexions establertes i posada en marxa per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu correcte funcionament. Inclou: Replanteig de la unitat. Instal·lació de la unitat. Circuit de refrigerant de connexió de les unitats interior amb l'exterior amb un recorregut màxim fins a 80 metres, amb aïllament inclòs per cadascun d'elles, segons les prescripcions del RITE, segons plànols adjunts. Control remot per cada evaporadora per cable UTP-GUB, amb funció d'estalvi d'energia. Inclou trams necessaris per a tapa circuits de refrigerants i condensats per canal de distribució muntades o fixades al forjat inclou accessoris de muntatge. No propagador de la flama d'acord amb UNE-EN 50085-1 i UNE-EN 50086-1. Bombes de desguàs, canalitzacions de desguàs de PVC de diàmetre nominal de 32 mm fins a la connexió amb la xarxa de desguàs de l'edifici. Treballs de muntatge, connexió, rotulació i fixació amb proves de funcionament i regulació tot inclòs.	1,000	x	850,00000	=	850,00000	
	MT35AIA090	m	Tub rígid de PVC, endollable, corbable en calent, de color negre, de 16 mm de diàmetre nominal, per a canalització fixa en superfície. Resistència a la compressió 1250 N, resistència a l'impacte 2 joules, temperatura de treball -5°C fins 60°C, amb grau de protecció IP 547 segons UNE 20324, propietats elèctriques: aïllant, no propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22. Inclús abraçadores, elements de subjecció i accessoris (corbes, maneguets, tes, colzes i corbes flexibles).	3,000	x	0,52000	=	1,56000	
	MT42MEE76	m	Cable bus de comunicacions, de 2 fils, de 0,5 mm² de secció per fil.	3,000	x	1,89000	=	5,67000	
						Subtotal:		857,23000	857,23000
Altres									
	%ZZ	%	Mitjans auxiliars (%)	2,000	% s	905,89600	=	18,11792	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/03/26

Pàg.: 13

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Subtotal:	18,11792
			COST DIRECTE	924,01416
			DESPESES INDIRECTES 10,00 %	92,40142
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	1.016,41558

P-16	ICR025	m	Tub flexible de 125 mm de diàmetre, amb aïllament incorporat.	Rend.: 1,000	17,91	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra						
	MO104	h	Ajudant instal·lador de climatització.	0,242 /R x	20,65000 =	4,99730
	MO005	h	Oficial 1ª instal·lador de climatització.	0,242 /R x	24,08000 =	5,82736
			Subtotal:		10,82466	10,82466
Materials						
	MT42CON1	U	Brida i suport per a fixació de tubs flexibles per a conducció d'aire en instal·lacions de climatització.	0,700 x	1,53000 =	1,07100
	MT42CON0	m	Cinta autoadhesiva d'alumini de 50 microns d'espessor i 65 mm d'ample a base de resines acríliques, pel segellat i fixació de l'aïllament.	0,439 x	0,19000 =	0,08341
	MT42CON1	m	Tub flexible de 127 mm de diàmetre, format per un tub interior obtingut com a resultat d'enrotllar en hèlix, amb espiral de filferro, bandes d'alumini i polièster, aïllat amb un feltre de llana de vidre de 20 mm de gruix i recobert exteriorment per una màniga de polièster i alumini reforçat.	1,050 x	3,79000 =	3,97950
			Subtotal:		5,13391	5,13391
Altres						
	%ZZ	%	Mitjans auxiliars (%)	2,000 % s	15,95850 =	0,31917
			Subtotal:		0,31917	0,31917
			COST DIRECTE			16,27774
			DESPESES INDIRECTES 10,00 %			1,62777
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			17,90551

P-17	ICR030	U	Reixeta d'impulsió o extracció, per a conducte circular, de xapa d'acer galvanitzat model CMC+SD 400 x 75 de la casa madel o equivalent, superfície estàndard galvanitzada, amb lamel·les verticals i horitzontals regulables individualment, de 400x125 mm, fixació mitjançant cargols vistos, muntada en conducte metàl·lic circular. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.	Rend.: 1,000	102,27	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra						
	MO104	h	Ajudant instal·lador de climatització.	0,226 /R x	20,65000 =	4,66690
	MO005	h	Oficial 1ª instal·lador de climatització.	0,226 /R x	24,08000 =	5,44208
			Subtotal:		10,10898	10,10898

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/03/26

Pàg.: 14

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU		
Materials										
	MT42TRX08	U	Reixeta d'impulsió o extraccio, per a conducte circular, de xapa d'acer galvanitzat model CMC+SD 400 x 75 de la casa madel o equivalent, superfície estàndard galvanitzada, amb lamel·les verticals i horitzontals regulables individualment, de 400x75 mm, fixació mitjançant cargols vistos, muntada en conducte metàl·lic circular. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.	1,000	x	81,04000	=	81,04000		
								Subtotal:	81,04000	81,04000
Altres										
	%ZZ	%	Mitjans auxiliars (%)	2,000	% s	91,14900	=	1,82298		
								Subtotal:	1,82298	1,82298
								COST DIRECTE		92,97196
								DESPESES INDIRECTES	10,00 %	9,29720
								COST EXECUCIÓ MATERIAL		102,26916
P-18	ICR065	U	Comporta circular amb junts de EPDM per a la regulació del cabal d'aire i la pressió o per al tancament de conductes en instal·lacions de ventilació, des de 400mm fins a 125 mm de diàmetre, cos i disc de xapa d'acer galvanitzat, eix d'acer, amb accionament i dispositiu de fixació manual. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.	Rend.: 1,000				48,80 €		
				Unitats		Preu		Parcial	Import	
Mà d'obra										
	MO104	h	Ajudant instal·lador de climatització.	0,178	/R x	20,65000	=	3,67570		
	MO005	h	Oficial 1ª instal·lador de climatització.	0,178	/R x	24,08000	=	4,28624		
								Subtotal:	7,96194	7,96194
Materials										
	MT42CON3	U	Comporta circular amb junts de EPDM per a la regulació del cabal d'aire i la pressió o per al tancament de conductes en instal·lacions de ventilació, de 315 mm de diàmetre, cos i disc de xapa d'acer galvanitzat, eix d'acer, amb accionament i dispositiu de fixació manual.	1,000	x	35,53000	=	35,53000		
								Subtotal:	35,53000	35,53000
Altres										
	%ZZ	%	Mitjans auxiliars (%)	2,000	% s	43,49200	=	0,86984		
								Subtotal:	0,86984	0,86984
								COST DIRECTE		44,36178
								DESPESES INDIRECTES	10,00 %	4,43618
								COST EXECUCIÓ MATERIAL		48,79796

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/03/26

Pàg.: 15

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P-19	ICR085	U	Silenciador cilíndric de xapa d'acer galvanitzat, de diàmetre nominal 400 mm i 1000 mm de longitud, amb material absorbent de llana de roca no combustible segons DIN 4102 A2, sota xapa perforada interior (amb vel de seda de vidre) de 100 mm d'espessor. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.	Rend.: 1,000				654,59 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Mà d'obra								
	MO104	h	Ajudant instal·lador de climatització.	0,332	/R x 20,65000 =	6,85580		
	MO005	h	Oficial 1ª instal·lador de climatització.	0,332	/R x 24,08000 =	7,99456		
				Subtotal:		14,85036	14,85036	
Materials								
	MT4VB17R	U	Silenciador cilíndric de xapa d'acer galvanitzat, de diàmetre nominal 400 mm i 1000 mm de longitud, amb material absorbent de llana de roca no combustible segons DIN 4102 A2, sota xapa perforada interior (amb vel de seda de vidre) de 100 mm d'espessor. (mt42trx430ant)	1,000	x 568,56000 =	568,56000		
				Subtotal:		568,56000	568,56000	
Altres								
	%ZZ	%	Mitjans auxiliars (%)	2,000	% s 583,41050 =	11,66821		
				Subtotal:		11,66821	11,66821	
				COST DIRECTE			595,07857	
				DESPESES INDIRECTES		10,00 %	59,50786	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			654,58643	

P-20	ICR110A	U	Subministrament i muntatge de recuperador de calor, model HRD LITE EC 2800 de la marca Daitsu o equivalent. cabal d'aire nominal 2200 m³/h, dimensions 375x1890x1950 mm, pes 310 kg, pressió estàtica d'aire nominal 258 Pa, pressió sonora a 1 m 45 dBA, potència elèctrica nominal 1000/500 W, alimentació monofàsica a 230 V, eficiència tèrmica 79,2%, eficiència dels ventiladors 59,4%, classe de filtrat tipus F7/G4, Classe energètica ErP - Clima mig control individual 4, SFP 1600 W/m3/s, Instal·lació en sostre. Esta inclòs variador de freqüència per la regulació dels caudal Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	Rend.: 1,000				3.318,97 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Mà d'obra								
	MO005	h	Oficial 1ª instal·lador de climatització.	1,599	/R x 24,08000 =	38,50392		
	MO104	h	Ajudant instal·lador de climatització.	1,599	/R x 20,65000 =	33,01935		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/03/26

Pàg.: 16

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
							Subtotal:	71,52327	71,52327
Materials									
	MT4JA3084	U	Filtre F9 per HRD LITE EC 1600 (mt42lmf010ddbAA)	1,000	x	142,86000	=	142,86000	
	MT423B121	U	Subministrament i muntatge de recuperador de calor, model HRD LITE EC 2800 de la marca Daitsu o equivalent. cabal d'aire nominal 2200 m³/h, dimensions 375x1890x1950 mm, pes 310 kg, pressió estàtica d'aire nominal 258 Pa, pressió sonora a 1 m 45 dBA, potència elèctrica nominal 1000/500 W, alimentació monofàsica a 230 V, eficiència tèrmica 79,2%, eficiència dels ventiladors 59,4%, classe de filtrat tipus F7/G4, Classe energètica ErP - Clima mig control individual 4, SFP 1600 W/m3/s, Instal·lació en sostre. Esta inclòs variador de freqüència per la regulació dels caudal Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (mt42lmf010ddbA)	1,000	x	2.500,00000	=	2.500,00000	
	MT423B12R	U	Sensor de CO2 HRDLITE-CO2SENSOR (mt42lmf010ddbX)	1,000	x	243,70000	=	243,70000	
							Subtotal:	2.886,56000	2.886,56000
Altres									
	%ZZ	%	Mitjans auxiliars (%)	2,000	%	2.958,08350	=	59,16167	
							Subtotal:	59,16167	59,16167
							COST DIRECTE		3.017,24494
							DESPESES INDIRECTES	10,00 %	301,72449
							COST EXECUCIÓ MATERIAL		3.318,96943

P-21	ICR0158R	m	Conducte circular de paret simple helicoidal d'acer galvanitzat, de 200 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. (ICR015e)	Rend.: 1,000				13,82	€
Mà d'obra									
	MO084	h	Ajudant muntador de conductes de xapa metàl·lica.	0,059	/R x	22,73000	=	1,34107	
	MO013	h	Oficial 1ª muntador de conductes de xapa metàl·lica.	0,059	/R x	26,41000	=	1,55819	
							Subtotal:	2,89926	2,89926
Materials									
	MT42CON5	U	Brida de 200 mm de diàmetre i suport de sostre amb barnilla per a fixació de conductes circulars d'aire en instal·lacions de ventilació i climatització.	0,100	x	5,01000	=	0,50100	
	MT42CON2	m	Conducte circular de paret simple helicoidal d'acer galvanitzat, de 200 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització.	1,050	x	8,49000	=	8,91450	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/03/26

Pàg.: 17

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
			Subtotal:					9,41550	9,41550
Altres									
	%ZZ	%	Mitjans auxiliars (%)	2,000	% s	12,31500	=	0,24630	
			Subtotal:					0,24630	0,24630
			COST DIRECTE						12,56106
			DESPESES INDIRECTES		10,00	%			1,25611
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						13,81717
P-22	ICR0159R	m	Conducte circular de paret simple helicoidal d'acer galvanitzat, de 250 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. (ICR015d)	Rend.: 1,000				16,60	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	MO013	h	Oficial 1ª muntador de conductes de xapa metàl·lica.	0,059	/R x	26,41000	=	1,55819	
	MO084	h	Ajudant muntador de conductes de xapa metàl·lica.	0,059	/R x	22,73000	=	1,34107	
			Subtotal:					2,89926	2,89926
Materials									
	MT42CON5	U	Brida de 250 mm de diàmetre i suport de sostre amb barnilla per a fixació de conductes circulars d'aire en instal·lacions de ventilació i climatització.	0,125	x	5,94000	=	0,74250	
	MT42CON2	m	Conducte circular de paret simple helicoidal d'acer galvanitzat, de 250 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització.	1,050	x	10,62000	=	11,15100	
			Subtotal:					11,89350	11,89350
Altres									
	%ZZ	%	Mitjans auxiliars (%)	2,000	% s	14,79300	=	0,29586	
			Subtotal:					0,29586	0,29586
			COST DIRECTE						15,08862
			DESPESES INDIRECTES		10,00	%			1,50886
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						16,59748
P-23	ICR015AR	m	Conducte circular de paret simple helicoidal d'acer galvanitzat, de 225 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. (ICR015g)	Rend.: 1,000				15,19	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	MO084	h	Ajudant muntador de conductes de xapa metàl·lica.	0,059	/R x	22,73000	=	1,34107	
	MO013	h	Oficial 1ª muntador de conductes de xapa metàl·lica.	0,059	/R x	26,41000	=	1,55819	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/03/26

Pàg.: 18

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
			Subtotal:			2,89926	2,89926
Materials							
	MT42CON2	m	Conducte circular de paret simple helicoidal d'acer galvanitzat, de 225 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització.	1,050	x	9,55000 =	10,02750
	MT42CON5	U	Brida de 225 mm de diàmetre i suport de sostre amb barnilla per a fixació de conductes circulars d'aire en instal·lacions de ventilació i climatització.	0,113	x	5,41000 =	0,61133
			Subtotal:			10,63883	10,63883
Altres							
	%ZZ	%	Mitjans auxiliars (%)	2,000	% s	13,53800 =	0,27076
			Subtotal:			0,27076	0,27076
			COST DIRECTE				13,80885
			DESPESES INDIRECTES		10,00 %		1,38089
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				15,18974
P-24	ICR015BR	m	Conducte circular de paret simple helicoidal d'acer galvanitzat, de 135 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. (ICR015f)	Rend.: 1,000			9,09 €
			Unitats		Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	MO013	h	Oficial 1ª muntador de conductes de xapa metàl·lica.	0,059	/R x	26,41000 =	1,55819
	MO084	h	Ajudant muntador de conductes de xapa metàl·lica.	0,059	/R x	22,73000 =	1,34107
			Subtotal:			2,89926	2,89926
Materials							
	MT42CON5	U	Brida de 135 mm de diàmetre i suport de sostre amb barnilla per a fixació de conductes circulars d'aire en instal·lacions de ventilació i climatització.	0,068	x	4,46000 =	0,30328
	MT42CON2	m	Conducte circular de paret simple helicoidal d'acer galvanitzat, de 135 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització.	1,050	x	4,67000 =	4,90350
			Subtotal:			5,20678	5,20678
Altres							
	%ZZ	%	Mitjans auxiliars (%)	2,000	% s	8,10600 =	0,16212
			Subtotal:			0,16212	0,16212
			COST DIRECTE				8,26816
			DESPESES INDIRECTES		10,00 %		0,82682
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				9,09498

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/03/26

Pàg.: 19

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P-25	ICR015ER	m	Conducte circular de paret simple helicoidal d'acer galvanitzat, de 280 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. (ICR015c)	Rend.: 1,000				17,85 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Mà d'obra								
	MO013	h	Oficial 1ª muntador de conductes de xapa metàl·lica.	0,059 /R x	26,41000 =	1,55819		
	MO084	h	Ajudant muntador de conductes de xapa metàl·lica.	0,059 /R x	22,73000 =	1,34107		
				Subtotal:		2,89926	2,89926	
Materials								
	MT42CON5	U	Brida de 280 mm de diàmetre i suport de sostre amb barnilla per a fixació de conductes circulars d'aire en instal·lacions de ventilació i climatització.	0,140 x	6,16000 =	0,86240		
	MT42CON2	m	Conducte circular de paret simple helicoidal d'acer galvanitzat, de 280 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització.	1,050 x	11,57000 =	12,14850		
				Subtotal:		13,01090	13,01090	
Altres								
	%ZZ	%	Mitjans auxiliars (%)	2,000 % s	15,91000 =	0,31820		
				Subtotal:		0,31820	0,31820	
				COST DIRECTE			16,22836	
				DESPESES INDIRECTES	10,00 %		1,62284	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			17,85120	
P-26	ICR015FR	m	Conducte circular de paret simple helicoidal d'acer galvanitzat, de 175 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. (ICR015b)	Rend.: 1,000				12,63 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Mà d'obra								
	MO013	h	Oficial 1ª muntador de conductes de xapa metàl·lica.	0,059 /R x	26,41000 =	1,55819		
	MO084	h	Ajudant muntador de conductes de xapa metàl·lica.	0,059 /R x	22,73000 =	1,34107		
				Subtotal:		2,89926	2,89926	
Materials								
	MT42CON2	m	Conducte circular de paret simple helicoidal d'acer galvanitzat, de 175 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització.	1,050 x	7,54000 =	7,91700		
	MT42CON5	U	Brida de 175 mm de diàmetre i suport de sostre amb barnilla per a fixació de conductes circulars d'aire en instal·lacions de ventilació i climatització.	0,088 x	4,99000 =	0,43912		
				Subtotal:		8,35612	8,35612	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/03/26

Pàg.: 20

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Altres				
	%ZZ	%	Mitjans auxiliars (%)	2,000 % s 11,25550 = 0,22511
				Subtotal: 0,22511 0,22511
COST DIRECTE				11,48049
DESPESES INDIRECTES 10,00 %				1,14805
COST EXECUCIÓ MATERIAL				12,62854

P-27	ICR015KR	m	Conducte circular de paret simple helicoidal d'acer galvanitzat, de 355 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix, amb reforços, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. (ICR015i)	Rend.: 1,000	22,00	€
Mà d'obra						
	MO013	h	Oficial 1ª muntador de conductes de xapa metàl·lica.	0,059 /R x	26,41000 =	1,55819
	MO084	h	Ajudant muntador de conductes de xapa metàl·lica.	0,059 /R x	22,73000 =	1,34107
				Subtotal:		2,89926 2,89926
Materials						
	MT42CON5	U	Brida de 355 mm de diàmetre i suport de sostre amb barnilla per a fixació de conductes circulars d'aire en instal·lacions de ventilació i climatització.	0,178 x	7,43000 =	1,32254
	MT42CON2	m	Conducte circular de paret simple helicoidal d'acer galvanitzat, de 355 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix, amb reforços, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització.	1,050 x	14,65000 =	15,38250
				Subtotal:		16,70504 16,70504
Altres						
	%ZZ	%	Mitjans auxiliars (%)	2,000 % s	19,60450 =	0,39209
				Subtotal:		0,39209 0,39209
COST DIRECTE						19,99639
DESPESES INDIRECTES 10,00 %						1,99964
COST EXECUCIÓ MATERIAL						21,99603

P-28	ICR015LR	m	Conducte circular de paret simple helicoidal d'acer galvanitzat, de 300 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix, amb reforços, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. (ICR015h)	Rend.: 1,000	18,69	€
Mà d'obra						
	MO084	h	Ajudant muntador de conductes de xapa metàl·lica.	0,059 /R x	22,73000 =	1,34107
	MO013	h	Oficial 1ª muntador de conductes de xapa metàl·lica.	0,059 /R x	26,41000 =	1,55819
				Subtotal:		2,89926 2,89926

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/03/26

Pàg.: 21

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU		
Materials										
	MT42CON2	m	Conducte circular de paret simple helicoidal d'acer galvanitzat, de 300 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix, amb reforços, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització.	1,050	x	12,21000	=	12,82050		
	MT42CON5	U	Brida de 300 mm de diàmetre i suport de sostre amb barnilla per a fixació de conductes circulars d'aire en instal·lacions de ventilació i climatització.	0,150	x	6,26000	=	0,93900		
								Subtotal:	13,75950	13,75950
Altres										
	%ZZ	%	Mitjans auxiliars (%)	2,000	% s	16,65900	=	0,33318		
								Subtotal:	0,33318	0,33318
								COST DIRECTE		16,99194
								DESPESES INDIRECTES	10,00 %	1,69919
								COST EXECUCIÓ MATERIAL		18,69113

P-29	ICR050AR	U	Reixeta d'impulsió o extraccio, per a conducte circular, de xapa d'acer galvanitzat model CMC+SD 400 x 125 de la casa madel o equivalent, superfície estàndard galvanitzada, amb lamel·les verticals i horitzontals regulables individualment, de 400x125 mm, fixació mitjançant cargols vistos, muntada en conducte metàl·lic circular. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. (ICR050b)	Rend.: 1,000				38,62	€	
				Unitats		Preu		Parcial	Import	
Mà d'obra										
	MO005	h	Oficial 1ª instal·lador de climatització.	0,211	/R x	24,08000	=	5,08088		
	MO104	h	Ajudant instal·lador de climatització.	0,211	/R x	20,65000	=	4,35715		
								Subtotal:	9,43803	9,43803
Materials										
	MT4VB374	U	Reixeta d'impulsió o extraccio, per a conducte circular, de xapa d'acer galvanitzat model CMC+SD 400 x 125 de la casa madel o equivalent, superfície estàndard galvanitzada, amb lamel·les verticals i horitzontals regulables individualment, de 400x125 mm, fixació mitjançant cargols vistos, muntada en conducte metàl·lic circular. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. (mt42trx010aaa)	1,000	x	24,98000	=	24,98000		
								Subtotal:	24,98000	24,98000
Altres										
	%ZZ	%	Mitjans auxiliars (%)	2,000	% s	34,41800	=	0,68836		
								Subtotal:	0,68836	0,68836
								COST DIRECTE		35,10639
								DESPESES INDIRECTES	10,00 %	3,51064
								COST EXECUCIÓ MATERIAL		38,61703

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/03/26

Pàg.: 22

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
P-30	ICR050BR	U	Reixeta de retorn, d'alumini extrudit, anoditzat color natural E6-C-0, amb lamel·les horitzontals regulables individualment, de 200x125 mm, fixació oculta (amb marc de muntatge de xapa d'acer galvanitzat), muntada en paret. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (ICR050c)	Rend.: 1,000				44,71	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import		
Mà d'obra									
	MO005	h	Oficial 1ª instal·lador de climatització.	0,225	/R x 24,08000 =	5,41800			
	MO104	h	Ajudant instal·lador de climatització.	0,225	/R x 20,65000 =	4,64625			
				Subtotal:		10,06425		10,06425	
Materials									
	MT4VB373	U	Reixeta de retorn, d'alumini extrudit, anoditzat color natural E6-C-0, amb lamel·les horitzontals regulables individualment, de 325x125 mm, fixació oculta (amb marc de muntatge de xapa d'acer galvanitzat). (mt42trx010aab)	1,000	x 29,78000 =	29,78000			
				Subtotal:		29,78000		29,78000	
Altres									
	%ZZ	%	Mitjans auxiliars (%)	2,000	% s 39,84450 =	0,79689			
				Subtotal:		0,79689		0,79689	
				COST DIRECTE				40,64114	
				DESPESES INDIRECTES		10,00 %		4,06411	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				44,70525	

P-31	ICR070AR	U	Reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc frontal i lamel·les de xapa perfilada d'acer galvanitzat, de 300x300 mm, tela metàl·lica d'acer galvanitzat amb malla de 20x20 mm. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta en el tancament. Connexió al conducte. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (ICR070b)	Rend.: 1,000				51,67	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import		
Mà d'obra									
	MO104	h	Ajudant instal·lador de climatització.	0,247	/R x 20,65000 =	5,10055			
	MO005	h	Oficial 1ª instal·lador de climatització.	0,247	/R x 24,08000 =	5,94776			
				Subtotal:		11,04831		11,04831	
Materials									

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/03/26

Pàg.: 23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	MT4281797	U	Reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc frontal i lamel·les de xapa perfilada d'acer galvanitzat, de 300x300 mm, tela metàl·lica d'acer galvanitzat amb malla de 20x20 mm, amb elements de fixació. (mt42trx370ah1b)	1,000	x	35,00000	=	35,00000
						Subtotal:		35,00000
								35,00000
Altres	%ZZ	%	Mitjans auxiliars (%)	2,000	% s	46,04850	=	0,92097
						Subtotal:		0,92097
								0,92097
						COST DIRECTE		46,96928
						DESPESES INDIRECTES	10,00 %	4,69693
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		51,66621

P-32	ICR070XX	U	Reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc frontal i lamel·les de xapa perfilada d'acer galvanitzat, de 900x200 mm, tela metàl·lica d'acer galvanitzat amb malla de 20x20 mm. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta en el tancament. Connexió al conducte. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (ICR070b)	Rend.: 1,000				99,49	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	MO005	h	Oficial 1ª instal·lador de climatització.	1,200	/R x	24,08000	=	28,89600	
	MO104	h	Ajudant instal·lador de climatització.	1,200	/R x	20,65000	=	24,78000	
						Subtotal:		53,67600	53,67600
Materials									
	MT4281797	U	Reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc frontal i lamel·les de xapa perfilada d'acer galvanitzat, de 300x300 mm, tela metàl·lica d'acer galvanitzat amb malla de 20x20 mm, amb elements de fixació. (mt42trx370ah1b)	1,000	x	35,00000	=	35,00000	
						Subtotal:		35,00000	35,00000
Altres	%ZZ	%	Mitjans auxiliars (%)	2,000	% s	88,67600	=	1,77352	
						Subtotal:		1,77352	1,77352
						COST DIRECTE		90,44952	
						DESPESES INDIRECTES	10,00 %	9,04495	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		99,49447	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/03/26

Pàg.: 24

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P-33	IEH010	m	Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 1,5 mm ² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1).	Rend.: 1,000				0,27 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Mà d'obra								
	MO003	h	Oficial 1ª electricista.	0,003 /R x	24,08000 =	0,07224		
	MO102	h	Ajudant electricista.	0,003 /R x	20,65000 =	0,06195		
				Subtotal:		0,13419	0,13419	
Materials								
	MT35CUN02	m	Cable unipolar ES07Z1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 1,5 mm ² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE 211025.	1,000 x	0,11000 =	0,11000		
				Subtotal:		0,11000	0,11000	
Altres								
	%ZZ	%	Mitjans auxiliars (%)	2,000 % s	0,24400 =	0,00488		
				Subtotal:		0,00488	0,00488	
				COST DIRECTE				0,24907
				DESPESES INDIRECTES	10,00 %			0,02491
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				0,27398
P-34	IEX050	U	Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 10 A, poder de tall 6 kA, corba C.	Rend.: 1,000				23,99 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Mà d'obra								
	MO003	h	Oficial 1ª electricista.	0,196 /R x	24,08000 =	4,71968		
				Subtotal:		4,71968	4,71968	
Materials								
	MT35AMC0	U	Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 10 A, poder de tall 6 kA, corba C, de 36x80x77,8 mm, grau de protecció IP 20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes, segons UNE-EN 60898-1.	1,000 x	16,66000 =	16,66000		
				Subtotal:		16,66000	16,66000	
Altres								
	%ZZ	%	Mitjans auxiliars (%)	2,000 % s	21,37950 =	0,42759		
				Subtotal:		0,42759	0,42759	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/03/26

Pàg.: 25

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			COST DIRECTE	21,80727
			DESPESES INDIRECTES 10,00 %	2,18073
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	23,98800

P-35	IEX060	U	Interruptor diferencial instantani, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), intensitat nominal 40 A, sensibilitat 30 mA, poder de tall 6 kA, classe AC.	Rend.: 1,000	328,74	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	MO003	h	Oficial 1ª electricista.	0,418 /R x	24,08000 =	10,06544	
				Subtotal:		10,06544	10,06544
Materials							
	MT35AMC1	U	Interruptor diferencial instantani, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), intensitat nominal 40 A, sensibilitat 30 mA, poder de tall 6 kA, classe AC, de 72x80x77,8 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes, segons UNE-EN 61008-1.	1,000 x	282,93000 =	282,93000	
				Subtotal:		282,93000	282,93000
Altres							
	%ZZ	%	Mitjans auxiliars (%)	2,000 % s	292,99550 =	5,85991	
				Subtotal:		5,85991	5,85991
			COST DIRECTE				298,85535
			DESPESES INDIRECTES 10,00 %				29,88554
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				328,74089

P-36	IEH010AR	m	Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 2,5 mm² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). (IEH010b)	Rend.: 1,000	0,93	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	MO102	h	Ajudant electricista.	0,009 /R x	20,65000 =	0,18585	
	MO003	h	Oficial 1ª electricista.	0,009 /R x	24,08000 =	0,21672	
				Subtotal:		0,40257	0,40257
Materials							
	MT35CUN02	m	Cable unipolar ES07Z1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 2,5 mm² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE 211025.	1,000 x	0,43000 =	0,43000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/03/26

Pàg.: 26

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
						Subtotal:		0,43000	0,43000
Altres	%ZZ	%	Mitjans auxiliars (%)	2,000	% s	0,83250	=	0,01665	
						Subtotal:		0,01665	0,01665
						COST DIRECTE			0,84922
						DESPESES INDIRECTES	10,00 %		0,08492
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,93414

P-37	IEH010BR	m	Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 4 mm ² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). (IEH010c)	Rend.: 1,000				1,16	€
					Unitats	Preu	Parcial	Import	
Mà d'obra									
	MO003	h	Oficial 1 ^a electricista.	0,009	/R x	24,08000	=	0,21672	
	MO102	h	Ajudant electricista.	0,009	/R x	20,65000	=	0,18585	
						Subtotal:		0,40257	0,40257
Materials									
	MT35CUN02	m	Cable unipolar ES07Z1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 4 mm ² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE 211025.	1,000	x	0,63000	=	0,63000	
						Subtotal:		0,63000	0,63000
Altres	%ZZ	%	Mitjans auxiliars (%)	2,000	% s	1,03250	=	0,02065	
						Subtotal:		0,02065	0,02065
						COST DIRECTE			1,05322
						DESPESES INDIRECTES	10,00 %		0,10532
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			1,15854

P-38	IEH010CR	m	Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 6 mm ² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). (IEH010d)	Rend.: 1,000				0,61	€
					Unitats	Preu	Parcial	Import	
Mà d'obra									
	MO102	h	Ajudant electricista.	0,007	/R x	20,65000	=	0,14455	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/03/26

Pàg.: 27

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	MO003	h	Oficial 1ª electricista.	0,007	/R x	24,08000	=	0,16856
						Subtotal:		0,31311
								0,31311
	Materials							
	MT35CUN02	m	Cable unipolar ES07Z1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 6 mm ² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE 211025.	1,000	x	0,23000	=	0,23000
						Subtotal:		0,23000
								0,23000
	Altres							
	%ZZ	%	Mitjans auxiliars (%)	2,000	% s	0,54300	=	0,01086
						Subtotal:		0,01086
								0,01086
						COST DIRECTE		0,55397
						DESPESES INDIRECTES	10,00 %	0,05540
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		0,60937

P-39	IEH010FR	m	Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 25 mm ² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). (IEH010g)	Rend.: 1,000				5,29	€
-------------	-----------------	---	---	---------------------	--	--	--	-------------	----------

				Unitats		Preu		Parcial	Import
	Mà d'obra								
	MO003	h	Oficial 1ª electricista.	0,020	/R x	24,08000	=	0,48160	
	MO102	h	Ajudant electricista.	0,020	/R x	20,65000	=	0,41300	
						Subtotal:		0,89460	0,89460
	Materials								
	MT35CUN02	m	Cable unipolar ES07Z1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 25 mm ² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE 211025.	1,000	x	3,82000	=	3,82000	
						Subtotal:		3,82000	3,82000
	Altres								
	%ZZ	%	Mitjans auxiliars (%)	2,000	% s	4,71450	=	0,09429	
						Subtotal:		0,09429	0,09429

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/03/26

Pàg.: 28

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				COST DIRECTE			4,80889	
				DESPESES INDIRECTES	10,00 %		0,48089	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			5,28978	
P-40	IEX050AR	U	Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 16 A, poder de tall 6 kA, corba C. (IEX050b)	Rend.: 1,000			24,03 €	
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Mà d'obra								
	MO003	h	Oficial 1ª electricista.	0,196	/R x 24,08000 =	4,71968		
				Subtotal:		4,71968	4,71968	
Materials								
	MT35AMC0	U	Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 16 A, poder de tall 6 kA, corba C, de 36x80x77,8 mm, grau de protecció IP 20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes, segons UNE-EN 60898-1.	1,000	x 16,70000 =	16,70000		
				Subtotal:		16,70000	16,70000	
Altres								
	%ZZ	%	Mitjans auxiliars (%)	2,000	% s 21,41950 =	0,42839		
				Subtotal:		0,42839	0,42839	
				COST DIRECTE			21,84807	
				DESPESES INDIRECTES	10,00 %		2,18481	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			24,03288	
P-41	IEX050BR	U	Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 20 A, poder de tall 6 kA, corba C. (IEX050c)	Rend.: 1,000			26,82 €	
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Mà d'obra								
	MO003	h	Oficial 1ª electricista.	0,219	/R x 24,08000 =	5,27352		
				Subtotal:		5,27352	5,27352	
Materials								
	MT35AMC0	U	Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 20 A, poder de tall 6 kA, corba C, de 36x80x77,8 mm, grau de protecció IP 20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes, segons UNE-EN 60898-1.	1,000	x 18,63000 =	18,63000		
				Subtotal:		18,63000	18,63000	
Altres								
	%ZZ	%	Mitjans auxiliars (%)	2,000	% s 23,90350 =	0,47807		
				Subtotal:		0,47807	0,47807	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/03/26

Pàg.: 29

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			COST DIRECTE	24,38159
			DESPESES INDIRECTES 10,00 %	2,43816
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	26,81975

P-42	IEX050FR	U	Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), intensitat nominal 32 A, poder de tall 6 kA, corba C. (IEX050g)	Rend.: 1,000	64,84	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	MO003	h	Oficial 1ª electricista.	0,259 /R x	24,08000 =	6,23672	
				Subtotal:		6,23672	6,23672
Materials							
	MT35AMC0	U	Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), intensitat nominal 32 A, poder de tall 6 kA, corba C, de 72x80x77,8 mm, grau de protecció IP 20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes, segons UNE-EN 60898-1.	1,000 x	51,55000 =	51,55000	
				Subtotal:		51,55000	51,55000
Altres							
	%ZZ	%	Mitjans auxiliars (%)	2,000 % s	57,78650 =	1,15573	
				Subtotal:		1,15573	1,15573
			COST DIRECTE				58,94245
			DESPESES INDIRECTES 10,00 %				5,89425
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				64,83670

P-43	IEX050GR	U	Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), intensitat nominal 50 A, poder de tall 6 kA, corba C. (IEX050h)	Rend.: 1,000	92,13	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	MO003	h	Oficial 1ª electricista.	0,270 /R x	24,08000 =	6,50160	
				Subtotal:		6,50160	6,50160
Materials							
	MT35AMC0	U	Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), intensitat nominal 50 A, poder de tall 6 kA, corba C, de 72x80x77,8 mm, grau de protecció IP 20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes, segons UNE-EN 60898-1.	1,000 x	75,61000 =	75,61000	
				Subtotal:		75,61000	75,61000
Altres							
	%ZZ	%	Mitjans auxiliars (%)	2,000 % s	82,11150 =	1,64223	
				Subtotal:		1,64223	1,64223

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/03/26

Pàg.: 30

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			COST DIRECTE	83,75383
			DESPESES INDIRECTES 10,00 %	8,37538
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	92,12921

P-44	IEX060AR	U	Interruptor diferencial instantani, de 2 mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 40 A, sensibilitat 30 mA, poder de tall 6 kA, classe AC. (IEX060b)	Rend.: 1,000	47,39	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
	Mà d'obra						
	MO003	h	Oficial 1ª electricista.	0,195 /R x	24,08000 =	4,69560	
				Subtotal:		4,69560	4,69560
	Materials						
	MT35AMC1	U	Interruptor diferencial instantani, de 2 mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 40 A, sensibilitat 30 mA, poder de tall 6 kA, classe AC, de 36x80x77,8 mm, grau de protecció IP 20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes, segons UNE-EN 61008-1.	1,000 x	37,54000 =	37,54000	
				Subtotal:		37,54000	37,54000
	Altres						
	%ZZ	%	Mitjans auxiliars (%)	2,000 % s	42,23550 =	0,84471	
				Subtotal:		0,84471	0,84471
			COST DIRECTE				43,08031
			DESPESES INDIRECTES 10,00 %				4,30803
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				47,38834

P-45	IFB030	U	Vàlvula limitadora de pressió de llautó, de 2'' DN 50 mm de diàmetre, pressió màxima d'entrada de 15 bar i pressió de sortida regulable entre 0,5 i 4 bar, amb dues aixetes de pas de comporta de llautó fos i filtre retenidor de residus de llautó. Inclús manòmetre, elements de muntatge i accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.	Rend.: 1,000	328,60	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
	Mà d'obra						
	MO008	h	Oficial 1ª lampista.	0,554 /R x	24,08000 =	13,34032	
	MO107	h	Ajudant lampista.	0,554 /R x	20,65000 =	11,44010	
				Subtotal:		24,78042	24,78042
	Materials						
	MT37WWW	U	Filtre retenidor de residus de llautó, amb tamis d'acer inoxidable amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre, amb rosca de 2'', per a una pressió màxima de treball de 16 bar i una temperatura màxima de 110°C.	1,000 x	43,53000 =	43,53000	
	MT42WWW	U	Manòmetre amb bany de glicerina i diàmetre d'esfera de 100 mm, amb presa vertical, per a muntatge roscat de 1/4'', escala de pressió de 0 a 10 bar.	1,000 x	11,25000 =	11,25000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/03/26

Pàg.: 31

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	MT37SVL01	U	Vàlvula limitadora de pressió de llautó, de 2" DN 50 mm de diàmetre, pressió màxima d'entrada de 15 bar i pressió de sortida regulable entre 0,5 i 4 bar, temperatura màxima de 70°C, amb ràcords.	1,000	x	153,04000	=	153,04000
	MT37SVC01	U	Vàlvula de comporta de llautó fosa, per rosca, de 2".	2,000	x	29,42000	=	58,84000
	MT37WWW	U	Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria.	1,000	x	1,43000	=	1,43000
						Subtotal:		268,09000
Altres	%ZZ	%	Mitjans auxiliars (%)	2,000	% s	292,87050	=	5,85741
						Subtotal:		5,85741
						COST DIRECTE		298,72783
						DESPESES INDIRECTES	10,00 %	29,87278
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		328,60061

P-46	IFI005	m	Canonada per instal·lació interior de fontaneria, col·locada superficialment, formada per tub de coure rígid, de 13/15 mm de diàmetre. Inclou aïllament segon gruixos del RITE.	Rend.: 1,000				14,88	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	MO107	h	Ajudant lampista.	0,170	/R x	20,65000	=	3,51050	
	MO008	h	Oficial 1ª lampista.	0,170	/R x	24,08000	=	4,09360	
						Subtotal:		7,60410	7,60410
Materials									
	MT37TCA40	U	Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de coure rígid, de 13/15 mm de diàmetre.	1,000	x	0,25000	=	0,25000	
	MT37TCA01	m	Tub de coure rígid amb paret de 1 mm de gruix i 13/15 mm de diàmetre, segons UNE-EN 1057, amb el preu incrementat el 10% en concepte d'accessoris i peces especials.	1,000	x	5,41000	=	5,41000	
						Subtotal:		5,66000	5,66000
Altres	%ZZ	%	Mitjans auxiliars (%)	2,000	% s	13,26400	=	0,26528	
						Subtotal:		0,26528	0,26528
						COST DIRECTE		13,52938	
						DESPESES INDIRECTES	10,00 %	1,35294	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		14,88232	

P-47	IFI008	U	Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per rosca de 1/2".	Rend.: 1,000				12,46	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	MO008	h	Oficial 1ª lampista.	0,122	/R x	24,08000	=	2,93776	
	MO107	h	Ajudant lampista.	0,122	/R x	20,65000	=	2,51930	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/03/26

Pàg.: 32

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				Subtotal:			5,45706	5,45706
Materials								
	MT37WWW	U	Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria.	1,000	x	1,43000	=	1,43000
	MT37SVE01	U	Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per rosca de 1/2".	1,000	x	4,22000	=	4,22000
				Subtotal:			5,65000	5,65000
Altres								
	%ZZ	%	Mitjans auxiliars (%)	2,000	% s	11,10700	=	0,22214
				Subtotal:			0,22214	0,22214
				COST DIRECTE				11,32920
				DESPESES INDIRECTES	10,00	%		1,13292
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				12,46212

P-48	IFT020	U	Filtre de cartutx de tela filtrant, rosca de 2", cabal de 20 m³/h, amb dues aixetes de pas de comporta.	Rend.: 1,000				571,63	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	MO107	h	Ajudant lampista.	0,826	/R x	20,65000	=	17,05690	
	MO008	h	Oficial 1ª lampista.	1,651	/R x	24,08000	=	39,75608	
				Subtotal:				56,81298	56,81298
Materials									
	MT37WWW	U	Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria.	1,000	x	1,43000	=	1,43000	
	MT37EQT01	U	Filtre de cartutx format per cap, bas i cartutx de tela filtrant, rosca de 2", cabal de 20 m³/h.	1,000	x	382,59000	=	382,59000	
	MT37SVC01	U	Vàlvula de comporta de llautó fosa, per rosca, de 2".	2,000	x	29,42000	=	58,84000	
				Subtotal:				442,86000	442,86000
Altres									
	%ZZ	%	Mitjans auxiliars (%)	4,000	% s	499,67300	=	19,98692	
				Subtotal:				19,98692	19,98692
				COST DIRECTE					519,65990
				DESPESES INDIRECTES	10,00	%			51,96599
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					571,62589

P-49	IFI005FR	m	Canonada per instal·lació interior de fontaneria, col·locada superficialment, formada per tub de coure rígid, de 16/18 mm de diàmetre. Inclou aïllament segon gruixos del RITE. (IFI005b)	Rend.: 1,000				16,54	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	MO107	h	Ajudant lampista.	0,170	/R x	20,65000	=	3,51050	
	MO008	h	Oficial 1ª lampista.	0,170	/R x	24,08000	=	4,09360	
				Subtotal:				7,60410	7,60410

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/03/26

Pàg.: 33

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU		
Materials										
	MT37TCA01	m	Tub de coure rígid amb paret de 1 mm de gruix i 16/18 mm de diàmetre, segons UNE-EN 1057, amb el preu incrementat el 10% en concepte d'accessoris i peces especials.	1,000	x	6,83000	=	6,83000		
	MT37TCA40	U	Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de coure rígid, de 16/18 mm de diàmetre.	1,000	x	0,31000	=	0,31000		
								Subtotal:	7,14000	7,14000
Altres										
	%ZZ	%	Mitjans auxiliars (%)	2,000	% s	14,74400	=	0,29488		
								Subtotal:	0,29488	0,29488
								COST DIRECTE		15,03898
								DESPESES INDIRECTES	10,00 %	1,50390
								COST EXECUCIÓ MATERIAL		16,54288

P-50	IFI008IR	U	Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per rosca de 1 1/4". (IFI008b)	Rend.: 1,000				33,81	€	
				Unitats		Preu		Parcial	Import	
Mà d'obra										
	MO008	h	Oficial 1ª lampista.	0,293	/R x	24,08000	=	7,05544		
	MO107	h	Ajudant lampista.	0,293	/R x	20,65000	=	6,05045		
								Subtotal:	13,10589	13,10589
Materials										
	MT37WWW	U	Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria.	1,000	x	1,43000	=	1,43000		
	MT37SVE01	U	Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per rosca de 1 1/4".	1,000	x	15,60000	=	15,60000		
								Subtotal:	17,03000	17,03000
Altres										
	%ZZ	%	Mitjans auxiliars (%)	2,000	% s	30,13600	=	0,60272		
								Subtotal:	0,60272	0,60272
								COST DIRECTE		30,73861
								DESPESES INDIRECTES	10,00 %	3,07386
								COST EXECUCIÓ MATERIAL		33,81247

P-51	IFI008JR	U	Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per rosca de 3/4". (IFI008c)	Rend.: 1,000				17,01	€	
				Unitats		Preu		Parcial	Import	
Mà d'obra										
	MO107	h	Ajudant lampista.	0,172	/R x	20,65000	=	3,55180		
	MO008	h	Oficial 1ª lampista.	0,172	/R x	24,08000	=	4,14176		
								Subtotal:	7,69356	7,69356

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/03/26

Pàg.: 34

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU	
Materials										
	MT37SVE01	U	Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per rosca de 3/4''.	1,000	x	6,04000	=	6,04000		
	MT37WWW	U	Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria.	1,000	x	1,43000	=	1,43000		
								Subtotal:	7,47000	7,47000
Altres										
	%ZZ	%	Mitjans auxiliars (%)	2,000	% s	15,16350	=	0,30327		
								Subtotal:	0,30327	0,30327
								COST DIRECTE		15,46683
								DESPESES INDIRECTES	10,00 %	1,54668
								COST EXECUCIÓ MATERIAL		17,01351

P-52	IFI008XX	U	Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per rosca de 1 1/4'' (IFI008b)	Rend.: 1,000					33,81	€
				Unitats		Preu		Parcial		Import
Mà d'obra										
	MO107	h	Ajudant lampista.	0,293	/R x	20,65000	=	6,05045		
	MO008	h	Oficial 1ª lampista.	0,293	/R x	24,08000	=	7,05544		
								Subtotal:	13,10589	13,10589
Materials										
	MT37WWW	U	Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria.	1,000	x	1,43000	=	1,43000		
	MT37SVE01	U	Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per rosca de 1 1/4''.	1,000	x	15,60000	=	15,60000		
								Subtotal:	17,03000	17,03000
Altres										
	%ZZ	%	Mitjans auxiliars (%)	2,000	% s	30,13600	=	0,60272		
								Subtotal:	0,60272	0,60272
								COST DIRECTE		30,73861
								DESPESES INDIRECTES	10,00 %	3,07386
								COST EXECUCIÓ MATERIAL		33,81247

P-53	IFT020AR	U	Filtre de cartutx de tela filtrant, rosca de 2'', cabal de 20 m³/h, amb dues aixetes de pas de comporta. (IFT020b)	Rend.: 1,000					571,63	€
				Unitats		Preu		Parcial		Import
Mà d'obra										
	MO107	h	Ajudant lampista.	0,826	/R x	20,65000	=	17,05690		
	MO008	h	Oficial 1ª lampista.	1,651	/R x	24,08000	=	39,75608		
								Subtotal:	56,81298	56,81298
Materials										
	MT37EQT01	U	Filtre de cartutx format per cap, bas i cartutx de tela filtrant, rosca de 2'', cabal de 20 m³/h.	1,000	x	382,59000	=	382,59000		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/03/26

Pàg.: 35

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	MT37SVC01	U	Vàlvula de comporta de llautó fosa, per rosçar, de 2".	2,000	x	29,42000	=	58,84000	
	MT37WWW	U	Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria.	1,000	x	1,43000	=	1,43000	
						Subtotal:		442,86000	442,86000
Altres									
	%ZZ	%	Mitjans auxiliars (%)	4,000	% s	499,67300	=	19,98692	
						Subtotal:		19,98692	19,98692
						COST DIRECTE			519,65990
						DESPESES INDIRECTES	10,00 %		51,96599
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			571,62589

P-54	III152	U	Subministrament i instal·lació de PANTALLA MONOBLOCK IP65 LED 36W 4000K C2	Rend.: 1,000				62,23	€	
						Unitats		Preu	Parcial	Import
Mà d'obra										
	MO003	h	Oficial 1ª electricista.	0,234	/R x	24,08000	=	5,63472		
	MO102	h	Ajudant electricista.	0,234	/R x	20,65000	=	4,83210		
						Subtotal:		10,46682		10,46682
Materials										
	MT34ODE47	U	PANTALLA MONOBLOCK IP65 LED 36W 4000K C2	1,000	x	45,00000	=	45,00000		
						Subtotal:		45,00000		45,00000
Altres										
	%ZZ	%	Mitjans auxiliars (%)	2,000	% s	55,46700	=	1,10934		
						Subtotal:		1,10934		1,10934
						COST DIRECTE				56,57616
						DESPESES INDIRECTES	10,00 %			5,65762
						COST EXECUCIÓ MATERIAL				62,23378

P-55	III153	U	Subministrament i instal·lació PANEL LED 60X60 32W 4000K 220V 4000LM UGR<19 NEXT C2	Rend.: 1,000				47,84	€	
						Unitats		Preu	Parcial	Import
Mà d'obra										
	MO102	h	Ajudant electricista.	0,234	/R x	20,65000	=	4,83210		
	MO003	h	Oficial 1ª electricista.	0,234	/R x	24,08000	=	5,63472		
						Subtotal:		10,46682		10,46682
Materials										
	MT34ODE47	U	PANEL LED 60X60 32W 4000K 220V 4000LM UGR<19 NEXT C2	1,000	x	32,17000	=	32,17000		
						Subtotal:		32,17000		32,17000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/03/26

Pàg.: 36

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Altres				
	%ZZ	%	Mitjans auxiliars (%)	2,000 % s 42,63700 = 0,85274
				Subtotal: 0,85274
				43,48956
				4,34896
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,83852

P-56	III155	U	Subministrament i muntatge PANEL LED 60X60 32W 4000K 220V 4000LM UGR<22 EVO C2	Rend.: 1,000	47,04	€
Mà d'obra						
	MO102	h	Ajudant electricista.	0,234 /R x 20,65000 =	4,83210	
	MO003	h	Oficial 1ª electricista.	0,234 /R x 24,08000 =	5,63472	
				Subtotal:	10,46682	10,46682
Materials						
	MT34ODE47	U	PANEL LED 60X60 32W 4000K 220V 4000LM UGR<22 EVO C2	1,000 x 31,46000 =	31,46000	
				Subtotal:	31,46000	31,46000
Altres						
	%ZZ	%	Mitjans auxiliars (%)	2,000 % s 41,92700 =	0,83854	
				Subtotal:	0,83854	0,83854
				COST DIRECTE		42,76536
				DESPESES INDIRECTES	10,00 %	4,27654
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		47,04190

P-57	III100BR	U	Subministra instal·lació i muntatge de llumenera model downlight encastable amb sensor de presència rodó model CELER DOWNLIGHT LED SUPERFICIE 6W 4000K IRC80 BLANCO C2 o equivalent, amb un grau de protecció IP20 Inclou part proporcional d'accessoris, suspensió i tapes finals. (III100c)	Rend.: 1,000	24,57	€
Mà d'obra						
	MO102	h	Ajudant electricista.	0,304 /R x 20,65000 =	6,27760	
	MO003	h	Oficial 1ª electricista.	0,305 /R x 24,08000 =	7,34440	
				Subtotal:	13,62200	13,62200
Materials						
	MT34LYD03	U	Subministra instal·lació i muntatge de llumenera model downlight encastable rodó model CELER DOWNLIGHT LED SUPERFICIE 6W 4000K IRC80 BLANCO C2 ECOTASA DE RESIDUOS DE APARATO o equivalent, amb un grau de protecció IP20 Inclou part proporcional d'accessoris, suspensió i tapes finals.	1,000 x 8,28000 =	8,28000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/03/26

Pàg.: 38

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU		
	MT34AEM01	U	Marc d'encastar, per a lluminària d'emergència.	1,000	x	6,29000	=	6,29000		
	MT34AEM01	U	Lluminària d'emergència, amb tub lineal fluorescent, 6 W - G5, flux lluminós 210 lúmens, carcassa de 245x110x58 mm, classe II, IP 42, amb bateries de Ni-Cd d'alta temperatura, autonomia de 1 h, alimentació a 230 V, temps de càrrega 24 h. Inclús accessoris i elements de fixació.	1,000	x	31,25000	=	31,25000		
								Subtotal:	37,54000	37,54000
Altres										
	%ZZ	%	Mitjans auxiliars (%)	2,000	% s	44,49700	=	0,88994		
								Subtotal:	0,88994	0,88994
								COST DIRECTE	45,38717	
								DESPESES INDIRECTES	10,00 %	4,53872
								COST EXECUCIÓ MATERIAL	49,92589	

P-60	IOD001	U	Central compacta autònoma FC721 1 llaç, 126 direccions C-Net 0,5A de capacitat en el llaç Carcassa Eco Font 70W (2.5A), espai per a 2 bateries de 7Ah (No incloses). Bateria FA2003-A1	Rend.: 1,000				1.642,69	€	
Inclou: Replanteig. Fixació al parament. Col·locació de les bateries. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.										
				Unitats		Preu		Parcial	Import	
Mà d'obra										
	MO105	h	Ajudant instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat.	5,356	/R x	18,88000	=	101,12128		
	MO006	h	Oficial 1ª instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat.	5,356	/R x	20,48000	=	109,69088		
								Subtotal:	210,81216	210,81216
Materials										
	MT41DCE01	U	Central compacta autònoma FC721 1 llaç, 126 direccions C-Net 0,5A de capacitat en el llaç Carcassa Eco Font 70W (2.5A), espai per a 2 bateries de 7Ah (No incloses). Bateria FA2003-A1	1,000	x	1.253,26000	=	1.253,26000		
								Subtotal:	1.253,26000	1.253,26000
Altres										
	%ZZ	%	Mitjans auxiliars (%)	2,000	% s	1.464,07200	=	29,28144		
								Subtotal:	29,28144	29,28144

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/03/26

Pàg.: 39

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			COST DIRECTE	1.493,35360
			DESPESES INDIRECTES 10,00 %	149,33536
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	1.642,68896

P-61	IOD002	U	<p>Detector òptic de fums convencional, de ABS color blanc, format per un element sensible a els fums clars, per alimentació de 12 a 30 Vcc, amb doble led d'activació i indicador d'alarma color vermell, sortida per a pilot de senyalització remota i base universal. Inclús elements de fixació.</p> <p>Inclou: Replanteig. Fixació de la base. Muntatge, connexió i comprovació del seu correcte funcionament.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.</p> <p>Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.</p>	Rend.: 1,000	46,08	€
-------------	---------------	----------	---	---------------------	--------------	----------

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	MO006	h	Oficial 1ª instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat.	0,536 /R x	20,48000 =	10,97728	
	MO105	h	Ajudant instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat.	0,536 /R x	18,88000 =	10,11968	
				Subtotal:		21,09696	21,09696
Materials							
	MT41PIG07	U	Detector òptic de fums convencional, de ABS color blanc, format per un element sensible a els fums clars, per alimentació de 12 a 30 Vcc, amb doble led d'activació i indicador d'alarma color vermell, sortida per a pilot de senyalització remota i base universal, segons UNE-EN 54-7. Inclús elements de fixació.	1,000 x	19,97000 =	19,97000	
				Subtotal:		19,97000	19,97000
Altres							
	%ZZ	%	Mitjans auxiliars (%)	2,000 % s	41,06700 =	0,82134	
				Subtotal:		0,82134	0,82134
			COST DIRECTE				41,88830
			DESPESES INDIRECTES 10,00 %				4,18883
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				46,07713

P-62	IOD004	U	<p>Polsador manual FDM225-RP o equivalent, amb element de plàstic (rearmable), IP44. Per a muntatge encastat, inclou carcasa.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.</p> <p>Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.</p>	Rend.: 1,000	84,61	€
-------------	---------------	----------	---	---------------------	--------------	----------

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/03/26

Pàg.: 40

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	MO105	h	Ajudant instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat.	0,536	/R x 18,88000 =	10,11968	
	MO006	h	Oficial 1ª instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat.	0,536	/R x 20,48000 =	10,97728	
						Subtotal:	21,09696
Materials							
	MT41PIG11	U	Carcassa posterior FDMH295-R per a polsador FDM225	1,000	x 3,97000 =	3,97000	
	MT41PIG11	U	Polsador manual FDM225-RP amb element de plàstic (rearmable), IP44. Per a muntatge encastat.	1,000	x 50,34000 =	50,34000	
						Subtotal:	54,31000
Altres							
	%ZZ	%	Mitjans auxiliars (%)	2,000	% s 75,40700 =	1,50814	
						Subtotal:	1,50814
						COST DIRECTE	76,91510
						DESPESES INDIRECTES	10,00 % 7,69151
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	84,60661

P-63	IOD005	U	Sirena amb flaix de llaç Siemens FDS226-RW o equivalent.	Rend.: 1,000		139,15	€
<p>Inclou: Replanteig. Fixació al parament. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.</p> <p>Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.</p>							
Mà d'obra							
	MO105	h	Ajudant instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat.	0,536	/R x 18,88000 =	10,11968	
	MO006	h	Oficial 1ª instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat.	0,536	/R x 20,48000 =	10,97728	
						Subtotal:	21,09696
Materials							
	MT41PIG14	U	Sirena amb flaix de llaç Siemens FDS226-RW	1,000	x 99,39000 =	99,39000	
	MT41PIG14	U	FDB226-R - Base Siemens FDB226-R	1,000	x 3,53000 =	3,53000	
						Subtotal:	102,92000
Altres							
	%ZZ	%	Mitjans auxiliars (%)	2,000	% s 124,01700 =	2,48034	
						Subtotal:	2,48034

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/03/26

Pàg.: 41

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			COST DIRECTE	126,49730
			DESPESES INDIRECTES 10,00 %	12,64973
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	139,14703

P-64	IOD025	U	Caixa de derivació estanca, rectangular, de 105x150x80 mm, amb 10 cons i tapa de registre amb cargols de 1/4 de volta. Instal·lació en superfície. Inclús reglets de connexió i elements de fixació.	Rend.: 1,000	10,95	€
-------------	---------------	---	--	---------------------	--------------	----------

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra						
	MO105	h	Ajudant instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat.	0,095 /R x	18,88000 =	1,79360
	MO006	h	Oficial 1ª instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat.	0,095 /R x	20,48000 =	1,94560
			Subtotal:			3,73920
Materials						
	MT35CAJ03	U	Caixa de derivació estanca, rectangular, de 105x150x80 mm, amb 10 cons i tapa de registre amb cargols de 1/4 de volta, per instal·lar en superfície. Inclús reglets de connexió i elements de fixació.	1,000 x	6,02000 =	6,02000
			Subtotal:			6,02000
Altres						
	%ZZ	%	Mitjans auxiliars (%)	2,000 % s	9,75900 =	0,19518
			Subtotal:			0,19518
			COST DIRECTE			9,95438
			DESPESES INDIRECTES 10,00 %			0,99544
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			10,94982

P-65	IOD030	m	Cablejat format per cable bipolar Z1O2Z1-K (AS), no propagador de la flama, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 2x1,5 mm² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1), pantalla de cinta d'alumini i polièster (O2) amb conductor de drenatge d'estany de coure i coberta externa de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1) color vermell amb franja verda, sent la seva tensió assignada de 300/500 V. Inclús quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. Inclou: Estesa de cables. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.	Rend.: 1,000	3,19	€
-------------	---------------	---	--	---------------------	-------------	----------

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/03/26

Pàg.: 42

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	MO006	h	Oficial 1ª instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat.	0,021	/R x	20,48000	=	0,43008	
	MO105	h	Ajudant instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat.	0,021	/R x	18,88000	=	0,39648	
						Subtotal:		0,82656	0,82656
Materials									
	MT35CCG0	m	Cable bipolar Z1O2Z1-K (AS), no propagador de la flama, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 2x1,5 mm ² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1), pantalla de cinta d'alumini i polièster (O2) amb conductor de drenatge d'estany de coure i coberta externa de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1) color vermell amb franja verda, sent la seva tensió assignada de 300/500 V. Segons UNE 21031.	1,000	x	2,02000	=	2,02000	
						Subtotal:		2,02000	2,02000
Altres									
	%ZZ	%	Mitjans auxiliars (%)	2,000	% s	2,84650	=	0,05693	
						Subtotal:		0,05693	0,05693
						COST DIRECTE			2,90349
						DESPESES INDIRECTES	10,00 %		0,29035
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			3,19384

P-66	IOS010	U	Placa de senyalització de equips contra incendis, de PVC fotoluminiscent, amb categoria de fotoluminiscència A segons UNE 23035-4, de 210x210 mm. Inclús elements de fixació. Inclou: Replanteig. Fixació al parament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	Rend.: 1,000					13,05	€
						Unitats		Preu	Parcial	Import
Mà d'obra										
	MO113	h	Peó ordinari construcció.	0,321	/R x	17,40000	=	5,58540		
						Subtotal:		5,58540	5,58540	
Materials										
	MT41SNY01	U	Placa de senyalització de equips contra incendis, de PVC fotoluminiscent, amb categoria de fotoluminiscència A segons UNE 23035-4, de 210x210 mm, segons UNE 23033-1. Inclús elements de fixació.	1,000	x	6,05000	=	6,05000		
						Subtotal:		6,05000	6,05000	
Altres										
	%ZZ	%	Mitjans auxiliars (%)	2,000	% s	11,63550	=	0,23271		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/03/26

Pàg.: 43

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Subtotal:	0,23271
			COST DIRECTE	11,86811
			DESPESES INDIRECTES 10,00 %	1,18681
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	13,05492

P-67	IOX010	U	Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorporada, d'eficàcia 21A-144B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb manòmetre i mànega amb filtre difusor. Inclús suport i accessoris de muntatge. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del suport. Col·locació de l'extintor. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte.	Rend.: 1,000	51,12	€
-------------	---------------	---	---	---------------------	--------------	----------

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	MO113	h	Peó ordinari construcció.	0,107 /R x	17,40000 =	1,86180	
				Subtotal:		1,86180	1,86180
Materials							
	MT411X1010	U	Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorporada, d'eficàcia 21A-144B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb manòmetre i mànega amb filtre difusor, amb accessoris de muntatge, segons UNE-EN 3.	1,000 x	43,70000 =	43,70000	
				Subtotal:		43,70000	43,70000
Altres							
	%ZZ	%	Mitjans auxiliars (%)	2,000 % s	45,56200 =	0,91124	
				Subtotal:		0,91124	0,91124
				COST DIRECTE			46,47304
				DESPESES INDIRECTES 10,00 %			4,64730
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			51,12034

P-68	ISS010	m	Col·lector suspès de PVC, sèrie B, de 110 mm de diàmetre, unió enganxada amb adhesiu, inclosa derivació simple de 45° més tap de reducció de PVC, material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, derivació particular, accessoris de derivacions	Rend.: 1,000	20,23	€
-------------	---------------	---	---	---------------------	--------------	----------

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	MO107	h	Ajudant lampista.	0,135 /R x	20,65000 =	2,78775	
	MO008	h	Oficial 1ª lampista.	0,270 /R x	24,08000 =	6,50160	
				Subtotal:		9,28935	9,28935
Materials							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/03/26

Pàg.: 44

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU		
	MT36TIT400	Ut	Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de PVC, sèrie B, de 110 mm de diàmetre.	1,000	x	0,24000	=	0,24000		
	MT36TIT010	m	Tub de PVC, sèrie B, de 110 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, segons UNE-EN 1329-1, amb el preu incrementat el 45% en concepte d'accessoris i peces especials.	1,050	x	7,61000	=	7,99050		
	MT11VAR00	l	Líquid netejador per enganxat mitjançant adhesiu de tubs i accessoris de PVC.	0,040	x	4,73000	=	0,18920		
	MT11VAR01	l	Adhesiu per tubs i accessoris de PVC.	0,032	x	10,02000	=	0,32064		
								Subtotal:	8,74034	8,74034
Altres										
	%ZZ	%	Mitjans auxiliars (%)	2,000	% s	18,02950	=	0,36059		
								Subtotal:	0,36059	0,36059
								COST DIRECTE	18,39028	
						DESPESES INDIRECTES	10,00 %	1,83903		
								COST EXECUCIÓ MATERIAL	20,22931	

P-69	ISD004ER	m	Xarxa de petita evacuació, col·locada superficialment, de PVC, sèrie B, de 40 mm de diàmetre, unió enganxada amb adhesiu, desguàs dels aparells, material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, derivació particular, accessoris de derivacions (ISD004b)	Rend.: 1,000				7,83	€	
				Unitats		Preu		Parcial	Import	
Mà d'obra										
	MO008	h	Oficial 1ª lampista.	0,096	/R x	24,08000	=	2,31168		
	MO107	h	Ajudant lampista.	0,048	/R x	20,65000	=	0,99120		
								Subtotal:	3,30288	3,30288
Materials										
	MT36TIT400	U	Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de PVC, sèrie B, de 40 mm de diàmetre.	1,000	x	0,39000	=	0,39000		
	MT11VAR00	l	Líquid netejador per enganxat mitjançant adhesiu de tubs i accessoris de PVC.	0,023	x	4,73000	=	0,10879		
	MT36TIT010	m	Tub de PVC, sèrie B, de 40 mm de diàmetre i 3 mm de gruix, segons UNE-EN 1329-1, amb el preu incrementat el 10% en concepte d'accessoris i peces especials.	1,050	x	2,92000	=	3,06600		
	MT11VAR01	l	Adhesiu per tubs i accessoris de PVC.	0,011	x	10,02000	=	0,11022		
								Subtotal:	3,67501	3,67501
Altres										
	%ZZ	%	Mitjans auxiliars (%)	2,000	% s	6,97800	=	0,13956		
								Subtotal:	0,13956	0,13956

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/03/26

Pàg.: 45

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			COST DIRECTE	7,11745
			DESPESES INDIRECTES 10,00 %	0,71175
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	7,82920

P-70	ISD004FR	m	Xarxa de petita evacuació, col·locada superficialment, de PVC, sèrie B, de 75 mm de diàmetre, unió enganxada amb adhesiu, desguàs dels parells, material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, derivació particular, accessoris de derivacions (ISD004c)	Rend.: 1,000	9,42	€
-------------	-----------------	---	--	---------------------	-------------	----------

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	MO008	h	Oficial 1ª lampista.	0,120	/R x 24,08000 =	2,88960	
	MO107	h	Ajudant lampista.	0,060	/R x 20,65000 =	1,23900	
					Subtotal:	4,12860	4,12860
Materials							
	MT11VAR00	I	Líquid netejador per enganxat mitjançant adhesiu de tubs i accessoris de PVC.	0,028	x 4,73000 =	0,13244	
	MT11VAR01	I	Adhesiu per tubs i accessoris de PVC.	0,014	x 10,02000 =	0,14028	
	MT36TIT400	U	Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de PVC, sèrie B, de 75 mm de diàmetre.	1,000	x 0,20000 =	0,20000	
	MT36TIT010	m	Tub de PVC, sèrie B, de 75 mm de diàmetre i 3 mm de gruix, segons UNE-EN 1329-1, amb el preu incrementat el 10% en concepte d'accessoris i peces especials.	1,050	x 3,61000 =	3,79050	
					Subtotal:	4,26322	4,26322
Altres							
	%ZZ	%	Mitjans auxiliars (%)	2,000	% s 8,39200 =	0,16784	
					Subtotal:	0,16784	0,16784
			COST DIRECTE				8,55966
			DESPESES INDIRECTES 10,00 %				0,85597
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				9,41563

P-71	ISS010AR	m	Col·lector suspès de PVC, sèrie B de 50 mm de diàmetre, unió enganxada amb adhesiu. (ISS010b)	Rend.: 1,000	10,37	€
-------------	-----------------	---	---	---------------------	--------------	----------

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	MO008	h	Oficial 1ª lampista.	0,160	/R x 24,08000 =	3,85280	
	MO107	h	Ajudant lampista.	0,080	/R x 20,65000 =	1,65200	
					Subtotal:	5,50480	5,50480
Materials							
	MT11VAR00	I	Líquid netejador per enganxat mitjançant adhesiu de tubs i accessoris de PVC.	0,025	x 4,73000 =	0,11825	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/03/26

Pàg.: 46

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	MT11VAR01	I	Adhesiu per tubs i accessoris de PVC.	0,020	x	10,02000	=	0,20040
	MT36TIT010	m	Tub de PVC, sèrie B, de 50 mm de diàmetre i 3 mm de gruix, segons UNE-EN 1329-1, amb el preu incrementat el 45% en concepte d'accessoris i peces especials.	1,050	x	3,13000	=	3,28650
	MT36TIT400	U	Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de PVC, sèrie B, de 50 mm de diàmetre.	1,000	x	0,13000	=	0,13000
						Subtotal:		3,73515
								3,73515
Altres	%ZZ	%	Mitjans auxiliars (%)	2,000	% s	9,24000	=	0,18480
						Subtotal:		0,18480
								0,18480
								9,42475
						COST DIRECTE		9,42475
						DESPESES INDIRECTES	10,00 %	0,94248
								0,94248
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		10,36723
P-72	K2161000	PA	Partida a justificar d'enderroc i reconstrucció de paret per pas d'instal·lacions. Inclou la mà d'obra i material necessari per deixar la unitat acabada i en funcionament. Dins la mesura del possible les peces a reposar seràn les més semblant al existent.	Rend.: 1,000				419,05 €
								380,95455
						COST DIRECTE		380,95455
						DESPESES INDIRECTES	10,00 %	38,09545
								38,09545
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		419,0500
P-73	MM233R	ut	Desconnexió de lluminària existent i posterior nou connexionat amb cablejat lliure d'halògens. (es233)	Rend.: 1,000				28,45 €
								25,86364
						COST DIRECTE		25,86364
						DESPESES INDIRECTES	10,00 %	2,58636
								2,58636
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		28,4500
P-74	NRZ	UT	SUMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE DE PROTECCIONS PER SOBRETENSIONS TRANSISTORIES I PERMANENTS EN QUADRE GENERAL DE 60 kVA (a)	Rend.: 1,000				134,15 €
								121,95455
						COST DIRECTE		121,95455
						DESPESES INDIRECTES	10,00 %	12,19545
								12,19545
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		134,1500
P-75	OB101BR	UT	Partida de cobrament íntegre per l'obra civil per obertura i tapat de tots els forats en parets interiors, exteriors i forjats del edifici. Inclou la reposició al seu estat original (enguixat, arrebossat). (OB101b)	Rend.: 1,000				149,52 €
								135,92727
						COST DIRECTE		135,92727
						DESPESES INDIRECTES	10,00 %	13,59273
								13,59273
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		149,5200

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/03/26

Pàg.: 47

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
P-76	P121-EKJZ	m2	Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats	Rend.: 1,000				0,11 €	
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BOY1-12V6	m2	Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats	1,000	x	0,10000	=	0,10000	
				Subtotal:				0,10000	0,10000
				COST DIRECTE					0,10000
				DESPESES INDIRECTES		10,00	%		0,01000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					0,11000
P-77	P127-EKJO	m2	Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km	Rend.: 1,000				10,22 €	
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,160	/R x	27,23000	=	4,35680	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,080	/R x	31,70000	=	2,53600	
				Subtotal:				6,89280	6,89280
Maquinària									
	C154-003N	h	Camión per a transport de 7 t	0,040	/R x	57,47000	=	2,29880	
				Subtotal:				2,29880	2,29880
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,10339
				COST DIRECTE					9,29499
				DESPESES INDIRECTES		10,00	%		0,92950
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					10,22449

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/03/26

Pàg.: 48

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P-78	P1473-EPWW	u	Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelles antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458	Rend.:	1,000			18,01 €
					Unitats	Preu	Parcial	Import
	Materials							
	B1473-0XJI	u	Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelles antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458		1,000	x 16,37000 =	16,37000	
					Subtotal:		16,37000	16,37000
					COST DIRECTE			16,37000
					DESPESES INDIRECTES	10,00 %		1,63700
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			18,00700
P-79	P1474-65MP	u	Parella de botes de seguretat resistent a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques	Rend.:	1,000			39,94 €
					Unitats	Preu	Parcial	Import
	Materials							
	B1474-0XL3	u	Parella de botes de seguretat resistent a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques		1,000	x 36,31000 =	36,31000	
					Subtotal:		36,31000	36,31000
					COST DIRECTE			36,31000
					DESPESES INDIRECTES	10,00 %		3,63100
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			39,94100
P-80	P1474-65MV	u	Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347	Rend.:	1,000			35,11 €
					Unitats	Preu	Parcial	Import
	Materials							
	B1474-0XKX	u	Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347		1,000	x 31,92000 =	31,92000	
					Subtotal:		31,92000	31,92000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/03/26

Pàg.: 50

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P-84	P147Y-EPWX	u	Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458	Rend.:	1,000			0,30 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
	Materials							
	B147Y-0XJE	u	Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458	1,000	x 0,27000 =	0,27000		
				Subtotal:		0,27000	0,27000	
				COST DIRECTE			0,27000	
				DESPESES INDIRECTES	10,00 %		0,02700	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,29700	
P-85	P147Z-FITH	u	Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168	Rend.:	1,000			9,77 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
	Materials							
	B147Z-0XI6	u	Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168	1,000	x 8,88000 =	8,88000		
				Subtotal:		8,88000	8,88000	
				COST DIRECTE			8,88000	
				DESPESES INDIRECTES	10,00 %		0,88800	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			9,76800	
P-86	P1480-FK75	u	Armill reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471	Rend.:	1,000			21,15 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
	Materials							
	B1480-0XLP	u	Armill reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471	1,000	x 19,23000 =	19,23000		
				Subtotal:		19,23000	19,23000	
				COST DIRECTE			19,23000	
				DESPESES INDIRECTES	10,00 %		1,92300	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			21,15300	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/03/26

Pàg.: 51

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P-87	P1487-EQE0	u	Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors	Rend.: 1,000				16,18 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
	Materials							
	B1487-0XM5	u	Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors	1,000	x	14,71000	=	14,71000
						Subtotal:		14,71000
								14,71000
						COST DIRECTE		14,71000
						DESPESES INDIRECTES	10,00 %	1,47100
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		16,18100
P-88	P1488-EQEY	u	Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340	Rend.: 1,000				8,66 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
	Materials							
	B1488-0XLH	u	Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340	1,000	x	7,87000	=	7,87000
						Subtotal:		7,87000
								7,87000
						COST DIRECTE		7,87000
						DESPESES INDIRECTES	10,00 %	0,78700
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		8,65700
P-89	P15Z0-67C7	h	Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions	Rend.: 1,000				62,50 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
	Mà d'obra							
	A0F-0015	h	Oficial 1a per a seguretat i salut	1,000	/R x	30,67000	=	30,67000
	A0D-0009	h	Manobre per a seguretat i salut	1,000	/R x	25,59000	=	25,59000
						Subtotal:		56,26000
								56,26000
						DESPESES AUXILIARS	1,00 %	0,56260
						COST DIRECTE		56,82260
						DESPESES INDIRECTES	10,00 %	5,68226
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		62,50486
P-90	P15Z1-67CA	h	Senyaler	Rend.: 1,000				28,43 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
	Mà d'obra							
	A0D-0009	h	Manobre per a seguretat i salut	1,000	/R x	25,59000	=	25,59000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/03/26

Pàg.: 52

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
				Subtotal:		25,59000
				DESPESES AUXILIARS	1,00 %	0,25590
				COST DIRECTE		25,84590
				DESPESES INDIRECTES	10,00 %	2,58459
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		28,43049

P-91 P1D2-HGWS m2 Protecció provisional de paviment amb tauler de fusta de pi, inclòs desmuntatge **Rend.: 1,000** **23,06 €**

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	0,300 /R x	31,21000 =	9,36300	
	A0D-0007	h	Manobre	0,300 /R x	25,59000 =	7,67700	
				Subtotal:		17,04000	17,04000
Materials							
	B0D70-OCE	m2	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos	1,265 x	2,90000 =	3,66850	
				Subtotal:		3,66850	3,66850
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,25560
				COST DIRECTE			20,96410
				DESPESES INDIRECTES	10,00 %		2,09641
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			23,06051

P-92 P2142-4RMM m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical i material d'unió, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor **Rend.: 1,000** **13,14 €**

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A0D-0007	h	Manobre	0,460 /R x	25,59000 =	11,77140	
				Subtotal:		11,77140	11,77140
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,17657
				COST DIRECTE			11,94797
				DESPESES INDIRECTES	10,00 %		1,19480
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			13,14277

P-93 P2143-4RR2 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor **Rend.: 1,000** **8,57 €**

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A0D-0007	h	Manobre	0,300 /R x	25,59000 =	7,67700	
				Subtotal:		7,67700	7,67700

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/03/26

Pàg.: 53

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %
			COST DIRECTE	7,79216
			DESPESES INDIRECTES	10,00 %
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	8,57137

P-94 P2143-4RR9 m2 Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins a 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor **Rend.: 1,000** **17,14** €

Mà d'obra		Unitats	Preu	Parcial	Import
AOD-0007	h	Manobre	0,600 /R x	25,59000 =	15,35400
Subtotal:				15,35400	15,35400
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,23031
			COST DIRECTE		15,58431
			DESPESES INDIRECTES	10,00 %	1,55843
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		17,14274

P-95 P2143-4RXX u Càrrega i transport del mobiliari i material existent a instal·lació municipal o a instal·lació autoritzada de gestió de residus **Rend.: 1,000** **428,57** €

Mà d'obra		Unitats	Preu	Parcial	Import
AOD-0007	h	Manobre	15,000 /R x	25,59000 =	383,85000
Subtotal:				383,85000	383,85000
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %	5,75775
			COST DIRECTE		389,60775
			DESPESES INDIRECTES	10,00 %	38,96078
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		428,56853

P-96 P2144-4RSI m2 Desmuntatge fusteria exterior, amb mitjans manuals i càrrega manual del material desmuntat sobre camió o contenidor **Rend.: 1,000** **4,76** €

Mà d'obra		Unitats	Preu	Parcial	Import
AOF-0010	h	Oficial 1a vidrier	0,075 /R x	29,79000 =	2,23425
A01-FEPA	h	Ajudant vidrier	0,075 /R x	27,00000 =	2,02500
Subtotal:				4,25925	4,25925

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/03/26

Pàg.: 54

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,06389
				COST DIRECTE			4,32314
				DESPESES INDIRECTES	10,00	%	0,43231
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			4,75545
P-97	P214I-AKZK	m2	Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000			9,14 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A0D-0007	h	Manobre	0,320 /R x	25,59000 =	8,18880	
				Subtotal:		8,18880	8,18880
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,12283
				COST DIRECTE			8,31163
				DESPESES INDIRECTES	10,00	%	0,83116
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			9,14280
P-98	P214I-AKZL	m2	Enderroc de cel ras i instal·lacions existents al interior, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000			18,57 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A0D-0007	h	Manobre	0,650 /R x	25,59000 =	16,63350	
				Subtotal:		16,63350	16,63350
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,24950
				COST DIRECTE			16,88300
				DESPESES INDIRECTES	10,00	%	1,68830
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			18,57130
P-99	P214M-AKXX	m2	Enderroc de sostre complet, cel ras i instal·lacions interior de cel ras, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000			58,94 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	0,350 /R x	31,17000 =	10,90950	
	A0D-0007	h	Manobre	1,500 /R x	25,59000 =	38,38500	
				Subtotal:		49,29450	49,29450
Maquinària							
	C207-00E1	h	Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic	0,350 /R x	10,14000 =	3,54900	
				Subtotal:		3,54900	3,54900

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/03/26

Pàg.: 55

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,73942
				COST DIRECTE			53,58292
				DESPESES INDIRECTES	10,00	%	5,35829
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			58,94121
P-100	P2140-4RNT	m2	Enderroc d'escala de muntants de perfils laminats, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000			21,18 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
	Mà d'obra						
	A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	0,150 /R x	31,17000 =	4,67550	
	A0D-0007	h	Manobre	0,500 /R x	25,59000 =	12,79500	
				Subtotal:		17,47050	17,47050
	Maquinària						
	C207-00E1	h	Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic	0,150 /R x	10,14000 =	1,52100	
				Subtotal:		1,52100	1,52100
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,26206
				COST DIRECTE			19,25356
				DESPESES INDIRECTES	10,00	%	1,92536
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			21,17891
P-101	P214R-8GX0	m2	Enderroc de paret de totxana de 15 cm de gruix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió	Rend.: 1,000			2,45 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
	Mà d'obra						
	A0D-0007	h	Manobre	0,020 /R x	25,59000 =	0,51180	
				Subtotal:		0,51180	0,51180
	Maquinària						
	C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,0241 /R x	70,70000 =	1,70387	
				Subtotal:		1,70387	1,70387
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,00768
				COST DIRECTE			2,22335
				DESPESES INDIRECTES	10,00	%	0,22233
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			2,44568
P-102	P21D0-HBKG	u	Desmuntatge per a substitució d'inodor, abocador o bidet, aixetes, mecanismes, desguassos i desconexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000			34,03 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/03/26

Pàg.: 56

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
Mà d'obra									
	A0D-0007	h	Manobre	0,200	/R x	25,59000	=	5,11800	
	A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	0,800	/R x	31,70000	=	25,36000	
Subtotal:								30,47800	30,47800
DESPESES AUXILIARS								1,50 %	0,45717
COST DIRECTE									30,93517
DESPESES INDIRECTES								10,00 %	3,09352
COST EXECUCIÓ MATERIAL									34,02869

P-103	P21GL-HCXQ	m	Arrencada de línia elèctrica estesa sobre safates o canals, conductors de coure o alumini, amb aïllament i coberta o nus, unipolars o multipolars, de fins a 10 mm2 de secció, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou quadre elèctric.	Rend.: 1,000				0,71	€
--------------	-------------------	---	---	---------------------	--	--	--	-------------	----------

				Unitats	Preu	Parcial	Import		
Mà d'obra									
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,020	/R x	31,70000	=	0,63400	
Subtotal:								0,63400	0,63400
DESPESES AUXILIARS								1,50 %	0,00951
COST DIRECTE									0,64351
DESPESES INDIRECTES								10,00 %	0,06435
COST EXECUCIÓ MATERIAL									0,70786

P-104	P21GN-4RUK	u	Arrencada de llumenera interior de superfície, a una alçària <= 3 m, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000				3,29	€
--------------	-------------------	---	--	---------------------	--	--	--	-------------	----------

				Unitats	Preu	Parcial	Import		
Mà d'obra									
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,050	/R x	31,70000	=	1,58500	
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,050	/R x	27,19000	=	1,35950	
Subtotal:								2,94450	2,94450
DESPESES AUXILIARS								1,50 %	0,04417
COST DIRECTE									2,98867
DESPESES INDIRECTES								10,00 %	0,29887
COST EXECUCIÓ MATERIAL									3,28753

P-105	P21GP-4RVM	u	Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb tubs, accessoris i aixetes per a cada unitat de 100 m2 de superfície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000				323,19	€
--------------	-------------------	---	---	---------------------	--	--	--	---------------	----------

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/03/26

Pàg.: 57

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	1,200	/R x	31,70000	=	38,04000
	A0D-0007	h	Manobre	6,000	/R x	25,59000	=	153,54000
	A01-FEPE	h	Ajudant lampista	3,600	/R x	27,19000	=	97,88400
						Subtotal:		289,46400
								289,46400
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%	4,34196
			COST DIRECTE					293,80596
			DESPESES INDIRECTES			10,00	%	29,38060
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					323,18656

P-106 P2R2-EU9P m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals **Rend.: 1,000** **28,57** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0D-0007	h	Manobre	1,000	/R x	25,59000	=	25,59000	
						Subtotal:		25,59000	25,59000
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%	0,38385	
			COST DIRECTE					25,97385	
			DESPESES INDIRECTES			10,00	%	2,59739	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					28,57124	

P-107 P2R5-DT15 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km **Rend.: 1,000** **18,08** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Maquinària									
	C154-003N	h	Camió per a transport de 7 t	0,286	/R x	57,47000	=	16,43642	
						Subtotal:		16,43642	16,43642
			DESPESES AUXILIARS			1,00	%	0,00000	
			COST DIRECTE					16,43642	
			DESPESES INDIRECTES			10,00	%	1,64364	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					18,08006	

P-108 P2RA-EU5P m3 Disposició controlada de residus no perillosos de barrejats amb una densitat 0,17 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 09 04), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, **Rend.: 1,000** **34,19** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	B2RA-28V1	t	Disposició controlada de residus no perillosos de barrejats amb una densitat 0,17 t/m3 procedents de	0,170	x	182,86000	=	31,08620	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/03/26

Pàg.: 58

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			construcció o demolició (LER codi 17 09 04), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008,	
			Subtotal:	31,08620
			COST DIRECTE	31,08620
			DESPESES INDIRECTES 10,00 %	3,10862
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	34,19482

P-109	P442-DG20	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura	Rend.: 1,000	3,36	€
--------------	------------------	----	---	---------------------	-------------	----------

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra						
	A0F-000Y	h	0,023 /R x	31,17000 =	0,71691	
	A01-FEP1	h	0,013 /R x	27,23000 =	0,35399	
			Subtotal:		1,07090	1,07090
Maquinària						
	C206-00DW	h	0,023 /R x	4,21000 =	0,09683	
			Subtotal:		0,09683	0,09683
Materials						
	B44Z-0LY7	kg	1,000 x	1,86000 =	1,86000	
			Subtotal:		1,86000	1,86000
			DESPESES AUXILIARS 2,50 %			0,02677
			COST DIRECTE			3,05450
			DESPESES INDIRECTES 10,00 %			0,30545
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			3,35995

P-110	P442-DGXX	u	Formació d'escala amb Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, amb perfils laterals formats UPN-200, tubs #100.8 i xapa plegada antilliscant per a la formació de graons. Perfils laminats en calent treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. Inclou ancoratges d'acer inoxidable i plaques d'ancoratge. Escala totalment acabada.	Rend.: 0,677	4.813,20	€
--------------	------------------	---	---	---------------------	-----------------	----------

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra						
	A0F-000Y	h	30,000 /R x	31,17000 =	1.381,24077	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/03/26

Pàg.: 59

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A01-FEP1	h	Ajudant soldador	30,000	/R x	27,23000	=	1.206,64697
						Subtotal:		2.587,88774
								2.587,88774
	Maquinària							
	C206-00DW	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica	5,000	/R x	4,21000	=	31,09306
						Subtotal:		31,09306
								31,09306
	Materials							
	B44Z-0LY7	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	800,000	x	1,86000	=	1.488,00000
						Subtotal:		1.488,00000
								1.488,00000
	Partides d'obra							
	P4Z6-6YXJ	u	Ancoratge d'acer amb tac d'expansió de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella per a fixació de perfils metàl·lics a estructura de formigó	20,000	x	10,19799	=	203,95980
						Subtotal:		203,95980
								203,95980
			DESPESES AUXILIARS			2,50 %		64,69719
			COST DIRECTE					4.375,63779
			DESPESES INDIRECTES			10,00 %		437,56378
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					4.813,20157

P-111	P44D-608U	m2	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a platina en perfils laminats en calent, de 5 mm de gruix, col·locat amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, a una alçària <= 3 m. Fixada amb 4 tacs químics M12 L=120 mm	Rend.: 1,000				201,88	€
--------------	------------------	----	---	---------------------	--	--	--	---------------	----------

				Unitats		Preu		Parcial	Import
	Mà d'obra								
	A0D-0007	h	Manobre	0,500	/R x	25,59000	=	12,79500	
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,500	/R x	30,67000	=	15,33500	
	A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	0,250	/R x	31,15000	=	7,78750	
						Subtotal:		35,91750	35,91750
	Materials								
	B0D62-07PL	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,1007	x	17,34000	=	1,74614	
	B0D31-07P4	m3	Llata de fusta de pi	0,02204	x	493,42000	=	10,87498	
	B44Z-0M0F	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant	39,500	x	1,79000	=	70,70500	
	B091-06VM	kg	Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, per a ús estructural	2,550	x	24,99000	=	63,72450	
	B0AK-07AS	kg	Clau acer	0,01007	x	2,29000	=	0,02306	
						Subtotal:		147,07368	147,07368

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/03/26

Pàg.: 60

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,53876
				COST DIRECTE				183,52994
				DESPESES INDIRECTES	10,00	%		18,35299
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				201,88294
P4599-JHA0	m3		Formigonament de sostres amb elements resistent industrialitzats amb formigó per armar HA - 30 / B / 10 / xC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat amb cubilot	Rend.: 1,000				200,51 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Mà d'obra								
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,294	/R x	30,67000 =	9,01698	
	A0D-0007	h	Manobre	1,176	/R x	25,59000 =	30,09384	
						Subtotal:	39,11082	39,11082
Materials								
	B06F2-I6VW	m3	Formigó per armar HA - 30 / B / 10 / xC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	1,050	x	135,42000 =	142,19100	
						Subtotal:	142,19100	142,19100
				DESPESES AUXILIARS	2,50	%		0,97777
				COST DIRECTE				182,27959
				DESPESES INDIRECTES	10,00	%		18,22796
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				200,50755
P4599-ME2K	m3		Formigonament de sostres amb elements resistent industrialitzats amb formigó per armar HA - 25 / P / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat amb cubilot	Rend.: 1,000				193,01 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Mà d'obra								
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,294	/R x	30,67000 =	9,01698	
	A0D-0007	h	Manobre	1,176	/R x	25,59000 =	30,09384	
						Subtotal:	39,11082	39,11082
Materials								
	B06F2-I3FH	m3	Formigó per armar HA - 25 / P / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	1,050	x	128,93000 =	135,37650	
						Subtotal:	135,37650	135,37650
				DESPESES AUXILIARS	2,50	%		0,97777
				COST DIRECTE				175,46509
				DESPESES INDIRECTES	10,00	%		17,54651
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				193,01160

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/03/26

Pàg.: 61

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P4BI-D9P6		kg	Armadura per a sostres amb elements resistent industrialitzats AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	Rend.: 1,000				2,42 €
				Unitats	Preu		Parcial	Import
Mà d'obra								
	A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista	0,010	/R x 30,67000 =		0,30670	
	A01-FEP0	h	Ajudant ferrallista	0,010	/R x 27,23000 =		0,27230	
				Subtotal:			0,57900	0,57900
Materials								
	B0AM-078F	kg	Filferro recuit 1,3 mm	0,010	x 2,32000 =		0,02320	
	B0B6-107E	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,000	x 1,58656 =		1,58656	
				Subtotal:			1,60976	1,60976
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %		0,00869
				COST DIRECTE				2,19745
				DESPESES INDIRECTES		10,00 %		0,21974
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				2,41719
P4BJ-D9PG		m2	Armadura per a sostres amb elements resistent AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	Rend.: 1,000				4,07 €
				Unitats	Preu		Parcial	Import
Mà d'obra								
	A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista	0,022	/R x 30,67000 =		0,67474	
	A01-FEP0	h	Ajudant ferrallista	0,022	/R x 27,23000 =		0,59906	
				Subtotal:			1,27380	1,27380
Materials								
	B0B8-1081	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	1,200	x 1,97000 =		2,36400	
	B0AM-078F	kg	Filferro recuit 1,3 mm	0,018	x 2,32000 =		0,04176	
				Subtotal:			2,40576	2,40576
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %		0,01911
				COST DIRECTE				3,69867
				DESPESES INDIRECTES		10,00 %		0,36987
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				4,06853

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/03/26

Pàg.: 62

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

P-112	P4L5-MBBR	m2	Formació de sostre 10 cm de gruix total, amb planxes col·laborants d'acer galvanitzat, de gruix 0,75 mm, de 200 - 210 mm de pas de malla, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, llum menor de 2,8 m, amb una quantia d'1,5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, armadura AP500 T en malles electrosoldades de 20x20 cm, 6 i 6 mm de D i una quantia de 0,077 m3/m2 de formigonament de sostres amb elements resistents industrialitzats amb formigó per armar HA - 25 / P / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6. Inclou l'armadura addicional per a garantir una resistència al foc REI-120	Rend.: 1,000	53,46	€
--------------	------------------	----	---	---------------------	--------------	----------

Partides d'obra			Unitats	Preu	Parcial	Import
P4599-JHA0	m3	Formigonament de sostres amb elements resistents industrialitzats amb formigó per armar HA - 30 / B / 10 / xC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat amb cubilot	0,077	x 182,27959 =	14,03553	
P4BI-D9P6	kg	Armadura per a sostres amb elements resistents industrialitzats AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,500	x 2,19745 =	3,29618	
P4BJ-D9PG	m2	Armadura per a sostres amb elements resistents AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	1,000	x 3,69867 =	3,69867	
P4LC-654B	m2	Perfil de xapa per a sostre col·laborant, d'acer galvanitzat de 0,85 mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas de malla i 60 mm d'alçària màxima, pes de 8 a 9 kg/m2 i un moment d'inèrcia de 50 a 60 cm4, col·locat sobre estructura	1,000	x 27,56603 =	27,56603	
Subtotal:					48,59641	48,59641
COST DIRECTE						48,59641
DESPESES INDIRECTES					10,00 %	4,85964
COST EXECUCIÓ MATERIAL						53,45605

P4LC-654B	m2	Perfil de xapa per a sostre col·laborant, d'acer galvanitzat de 0,85 mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas de malla i 60 mm d'alçària màxima, pes de 8 a 9 kg/m2 i un moment d'inèrcia de 50 a 60 cm4, col·locat sobre estructura	Rend.: 1,000	30,32	€
------------------	----	---	---------------------	--------------	----------

Mà d'obra			Unitats	Preu	Parcial	Import
A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,120	/R x 30,67000 =	3,68040	
A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,240	/R x 27,23000 =	6,53520	
Subtotal:					10,21560	10,21560
Materials			Unitats	Preu	Parcial	Import
B4L2-FGL3	m2	Perfil de xapa col·laborant d'acer galvanitzat de 0,75 mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas de malla i 60 mm d'alçària màxima, pes de 8 a 9 kg/m2 i un moment d'inèrcia de 50 a 60 cm4	1,020	x 16,86000 =	17,19720	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/03/26

Pàg.: 63

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				Subtotal:				17,19720
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,15323
				COST DIRECTE				27,56603
				DESPESES INDIRECTES	10,00	%		2,75660
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				30,32264
P4Z6-6YXJ	u		Ancoratge d'acer amb tac d'expansió de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella per a fixació de perfils metàl·lics a estructura de formigó	Rend.: 1,000				11,22 €
				Unitats				Preu
								Parcial
								Import
Mà d'obra								
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,125	/R x	30,67000	=	3,83375
	A0D-0007	h	Manobre	0,125	/R x	25,59000	=	3,19875
				Subtotal:				7,03250
Materials								
	B0AP-07IQ	u	Ancoratge d'expansió d'acer inoxidable de 12 mm, amb cargol, volandera i femella	1,000	x	3,06000	=	3,06000
				Subtotal:				3,06000
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,10549
				COST DIRECTE				10,19799
				DESPESES INDIRECTES	10,00	%		1,01980
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				11,21779
P-113	P6125-7BKA	m2	Paret de tancament recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat R-10, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm ²) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2. Inclou formació de dintell.	Rend.: 1,000				56,05 €
				Unitats				Preu
								Parcial
								Import
Mà d'obra								
	A0D-0007	h	Manobre	0,400	/R x	25,59000	=	10,23600
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,800	/R x	30,67000	=	24,53600
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,200	/R x	26,46000	=	5,29200
				Subtotal:				40,06400
Maquinària								
	C17A-00JM	h	Mesclador continu amb siïja per a morter preparat a granel	0,200	/R x	3,33000	=	0,66600
				Subtotal:				0,66600
Materials								
	B0F1A-077V	u	Maó calat R-10, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	33,0303	x	0,17000	=	5,61515
	B07L-1PYC	t	Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm ²), a granel, de designació (G) segons norma	0,05751	x	62,17000	=	3,57540

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/03/26

Pàg.: 64

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
			UNE-EN 998-2				
	B011-05ME	m3	Aigua	0,0136	x	2,62000 =	0,03563
						Subtotal:	9,22618
							9,22618
			DESPESES AUXILIARS			2,50 %	1,00160
			COST DIRECTE				50,95778
			DESPESES INDIRECTES			10,00 %	5,09578
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				56,05356

P-114	P612A-7BP4	m2	Paret divisòria recolzada de gruix 11,5 cm, de totxana, LD, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm ²) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	Rend.: 1,000			57,31	€
--------------	-------------------	----	---	---------------------	--	--	--------------	----------

			Unitats	Preu	Parcial	Import	
Mà d'obra							
	A0D-0007	h	Manobre	0,400 /R x	25,59000 =	10,23600	
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,200 /R x	26,46000 =	5,29200	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,800 /R x	30,67000 =	24,53600	
					Subtotal:	40,06400	
						40,06400	
Maquinària							
	C17A-00JM	h	Mesclador continu amb siŝja per a morter preparat a granel	0,200 /R x	3,33000 =	0,66600	
					Subtotal:	0,66600	
						0,66600	
Materials							
	B011-05ME	m3	Aigua	0,0097	x	2,62000 =	0,02541
	B07L-1PYA	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm ²), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,03089	x	60,57000 =	1,87101
	B0F19-132F	u	Totxana de 240x115x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	38,520	x	0,22000 =	8,47440
					Subtotal:	10,37082	
						10,37082	
			DESPESES AUXILIARS		2,50 %	1,00160	
			COST DIRECTE			52,10242	
			DESPESES INDIRECTES		10,00 %	5,21024	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			57,31266	

P-115	P653-8IN7	m2	Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 146 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament	Rend.: 1,000			69,50	€
--------------	------------------	----	---	---------------------	--	--	--------------	----------

Unitats	Preu	Parcial	Import
---------	------	---------	--------

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/03/26

Pàg.: 65

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
Mà d'obra									
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,120	/R x	30,67000	=	3,68040	
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,120	/R x	27,23000	=	3,26760	
							Subtotal:	6,94800	6,94800
Materials									
	B0CC0-210	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	4,120	x	5,66000	=	23,31920	
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis	12,000	x	0,33000	=	3,96000	
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	0,720	x	16,38000	=	11,79360	
	B6B1-0KK3	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària	1,995	x	1,45000	=	2,89275	
	B6B1-0KK7	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària	7,350	x	1,49000	=	10,95150	
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	4,000	x	0,06000	=	0,24000	
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,800	x	1,62000	=	1,29600	
	B0AQ-07EX	cu	Visos, d'acer galvanitzats	0,150	x	6,04000	=	0,90600	
	B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,940	x	0,82000	=	0,77080	
							Subtotal:	56,12985	56,12985
						DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,10422	
						COST DIRECTE		63,18207	
						DESPESES INDIRECTES	10,00 %	6,31821	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		69,50028	
P-116	P662-6YAD	u	Desmuntatge, acopi i muntatge dels mòduls de les cabines fenòliques de les cambres higièniques. Inclou indicació exterior.	Rend.: 1,000				344,22 €	
Mà d'obra									
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,400	/R x	30,67000	=	12,26800	
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,400	/R x	27,23000	=	10,89200	
							Subtotal:	23,16000	23,16000
Materials									
	B662-2OCZ	m2	Placa fenòlica HPL de 13 mm de gruix	1,800	x	126,34000	=	227,41200	
	B660-2ODX	u	Ferramenta per a mampares sintètiques per a mòdul frontal amb porta i elements fixos, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, 2 peus regulables i perfil superior i suports, d'acer inoxidable	1,000	x	62,01000	=	62,01000	
							Subtotal:	289,42200	289,42200
						DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,34740	
						COST DIRECTE		312,92940	
						DESPESES INDIRECTES	10,00 %	31,29294	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		344,22234	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/03/26

Pàg.: 66

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P-117	P662-6YAE	m2	Càbines sanitàries de tauler HPL g:13mm+ferramenta acer inox, portes i mampares segons plànols. Inclou retirada dels panells fenòlics existents, càrrega i transport a instal·lació autoritzada	Rend.: 1,000				233,04 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Mà d'obra								
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,400 /R x	30,67000 =	12,26800		
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,400 /R x	27,23000 =	10,89200		
				Subtotal:		23,16000	23,16000	
Materials								
	B660-2ODX	u	Ferramenta per a mampares sintètiques per a mòdul frontal amb porta i elements fixos, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, 2 peus regulables i perfil superior i suports, d'acer inoxidable	1,000 x	62,01000 =	62,01000		
	B662-2OCZ	m2	Placa fenòlica HPL de 13 mm de gruix	1,000 x	126,34000 =	126,34000		
				Subtotal:		188,35000	188,35000	
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,34740	
				COST DIRECTE			211,85740	
				DESPESES INDIRECTES	10,00 %		21,18574	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			233,04314	
P-118	P6AC-D7DZ	m	Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs	Rend.: 1,000				3,67 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Mà d'obra								
	A0D-0009	h	Manobre per a seguretat i salut	0,100 /R x	25,59000 =	2,55900		
				Subtotal:		2,55900	2,55900	
Materials								
	B6AX-0KOW	m	Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó, per a 20 usos, per a seguretat i salut	1,000 x	0,65000 =	0,65000		
	B6AZ-0KLL	u	Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i salut	0,300 x	0,30000 =	0,09000		
				Subtotal:		0,74000	0,74000	
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,03839	
				COST DIRECTE			3,33739	
				DESPESES INDIRECTES	10,00 %		0,33374	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			3,67112	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/03/26

Pàg.: 67

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P-119	P7D6-613K	m2	Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, per a garantir resistència al foc REI 120.	Rend.: 1,000				63,71 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
	Mà d'obra							
	A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	0,770 /R x	30,67000 =	23,61590		
	A01-FEP9	h	Ajudant pintor	0,075 /R x	27,23000 =	2,04225		
				Subtotal:		25,65815	25,65815	
	Materials							
	B8Z6-0P2I	kg	Imprimació per a pintura intumescent	0,1701 x	26,83000 =	4,56378		
	B896-HYD6	kg	Pintura intumescent	2,1525 x	12,69000 =	27,31523		
				Subtotal:		31,87901	31,87901	
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %		0,38487	
			COST DIRECTE				57,92203	
			DESPESES INDIRECTES		10,00 %		5,79220	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				63,71424	
P-120	P811-3EKK	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, deixat de regle	Rend.: 1,000				26,35 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
	Mà d'obra							
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,460 /R x	30,67000 =	14,10820		
	A0D-0007	h	Manobre	0,253 /R x	25,59000 =	6,47427		
				Subtotal:		20,58247	20,58247	
	Materials							
	B07F-OLT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,02599 x	109,97620 =	2,85828		
				Subtotal:		2,85828	2,85828	
			DESPESES AUXILIARS		2,50 %		0,51456	
			COST DIRECTE				23,95531	
			DESPESES INDIRECTES		10,00 %		2,39553	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				26,35084	
P-121	P811-3EXU	m2	Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:2:10, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R	Rend.: 1,000				40,87 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
	Mà d'obra							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/03/26

Pàg.: 68

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU		
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,660	/R x	30,67000	=	20,24220		
	A0D-0007	h	Manobre	0,363	/R x	25,59000	=	9,28917		
								Subtotal:	29,53137	29,53137
Materials										
	B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,00315	x	171,91000	=	0,54152		
	B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,024	x	264,45493	=	6,34692		
								Subtotal:	6,88844	6,88844
								DESPESES AUXILIARS	2,50 %	0,73828
								COST DIRECTE		37,15809
								DESPESES INDIRECTES	10,00 %	3,71581
								COST EXECUCIÓ MATERIAL		40,87390

P-122	P815-3FMM	m2	Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat raspat	Rend.: 1,000				10,15	€	
Mà d'obra										
	A0F-000L	h	Oficial 1a guixaire	0,144	/R x	30,67000	=	4,41648		
	A0D-0008	h	Manobre guixaire	0,072	/R x	25,59000	=	1,84248		
								Subtotal:	6,25896	6,25896
Materials										
	B07K-0LR1	m3	Pasta de guix B1	0,02016	x	139,41790	=	2,81066		
								Subtotal:	2,81066	2,81066
								DESPESES AUXILIARS	2,50 %	0,15647
								COST DIRECTE		9,22609
								DESPESES INDIRECTES	10,00 %	0,92261
								COST EXECUCIÓ MATERIAL		10,14870

P-123	P822-3NXZ	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu mitjà, grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888). Model i color a definir per la DF.	Rend.: 1,000				36,40	€
Mà d'obra									
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,360	/R x	30,67000	=	11,04120	
	A0D-0007	h	Manobre	0,120	/R x	25,59000	=	3,07080	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/03/26

Pàg.: 69

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
							Subtotal:	14,11200	14,11200
Materials									
	B0FG2-0GM	m2	Rajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu mitjà, grup BIII (UNE-EN 14411)	1,100	x	14,62000	=	16,08200	
	B094-06TJ	kg	Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	4,9028	x	0,46000	=	2,25529	
	B053-1VF8	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,510	x	0,57000	=	0,29070	
							Subtotal:	18,62799	18,62799
							DESPESES AUXILIARS	2,50 %	0,35280
							COST DIRECTE		33,09279
							DESPESES INDIRECTES	10,00 %	3,30928
							COST EXECUCIÓ MATERIAL		36,40207

P-124	P83EC-98SK	m2	Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 73 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'ampl·laria i canals de 48 mm d'ampl·laria, amb 2 plaques, una estàndard (A) en la cara interior de 12,5 mm de gruix i l'altre amb duresa superficial (I) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca	Rend.: 1,000				59,43	€
--------------	-------------------	----	--	---------------------	--	--	--	--------------	----------

			Unitats		Preu		Parcial	Import	
Mà d'obra									
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,115	/R x	27,23000	=	3,13145	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,383	/R x	30,67000	=	11,74661	
							Subtotal:	14,87806	14,87806
Materials									
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,800	x	1,62000	=	1,29600	
	B0AQ-07EX	cu	Visos, d'acer galvanitzats	0,120	x	6,04000	=	0,72480	
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	0,500	x	16,38000	=	8,19000	
	B0CC0-210	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	1,000	x	5,66000	=	5,66000	
	B0CC0-210	m2	Placa de guix laminat amb duresa superficial (I) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	1,030	x	9,00000	=	9,27000	
	B44Z-0LZT	kg	Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat	0,210	x	2,34000	=	0,49140	
	B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'ampl·laria per a junts de plaques de guix laminat	0,470	x	0,82000	=	0,38540	
	B6B1-0KK3	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'ampl·laria	0,950	x	1,45000	=	1,37750	
	B6B1-0KK7	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'ampl·laria	2,330	x	1,49000	=	3,47170	
	B7C93-0IW	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.036 W/(m·K) i resistència	1,030	x	5,67000	=	5,84010	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/03/26

Pàg.: 70

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			tèrmica >= 1,111 m2-K/W					
	B7J1-OSLO	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	4,000	x	0,06000	=	0,24000
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis	6,000	x	0,33000	=	1,98000
						Subtotal:		38,92690
								38,92690
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%	0,22317
			COST DIRECTE					54,02813
			DESPESES INDIRECTES			10,00	%	5,40281
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					59,43094

P-125	P83EC-14HFR	m2	Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriestrada normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 115 mm, muntants cada 600 mm de 90 mm d'ampl·ria i canals de 90 mm d'ampl·ria, amb 2 plaques, una estàndard (A) en la cara interior de 12,5 mm de gruix i l'altre amb duresa superficial (I) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de placa llana roca p'aïllaments	Rend.: 1,000				69,48	€
--------------	--------------------	-----------	---	---------------------	--	--	--	--------------	----------

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,383	/R x	30,67000	=	11,74661	
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,115	/R x	27,23000	=	3,13145	
						Subtotal:		14,87806	14,87806
Materials									
	B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'ampl·ria per a junts de plaques de guix laminat	0,940	x	0,82000	=	0,77080	
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,800	x	1,62000	=	1,29600	
	B7J1-OSLO	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	4,000	x	0,06000	=	0,24000	
	B7C93-11JC	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 80 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,353 m2-K/W	1,030	x	12,42000	=	12,79260	
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis	6,000	x	0,33000	=	1,98000	
	B6B1-0KK5	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 90 mm d'ampl·ria	0,950	x	1,97000	=	1,87150	
	B44Z-0LZT	kg	Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat	0,210	x	2,34000	=	0,49140	
	B0CC0-210	m2	Placa de guix laminat amb duresa superficial (I) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	1,030	x	9,00000	=	9,27000	
	B0CC0-210	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	1,000	x	5,66000	=	5,66000	
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	0,500	x	16,38000	=	8,19000	
	B0AQ-07EX	cu	Visos, d'acer galvanitzats	0,120	x	6,04000	=	0,72480	
	B6B1-0KK9	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 90 mm d'ampl·ria	2,330	x	2,05000	=	4,77650	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/03/26

Pàg.: 71

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
				Subtotal:		48,06360	48,06360
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,22317
				COST DIRECTE			63,16483
				DESPESES INDIRECTES	10,00 %		6,31648
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			69,48131
P-126	P83EJ-9TZ0	m	Formació de calaix d'amb plaques de guix laminat format per estructura d'autoportant arriestrada normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplària i 2 plaques, una estàndard (A) en la cara interior de 12,5 mm de gruix i l'altre hidròfuga (H) de 12,5 mm gruix, fixades mecànicament	Rend.: 1,000		115,08	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,165	/R x 27,23000 =	4,49295	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,548	/R x 30,67000 =	16,80716	
				Subtotal:		21,30011	21,30011
Materials							
	B0CC0-210	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	1,200	x 5,66000 =	6,79200	
	B0AQ-07EX	cu	Visos, d'acer galvanitzats	0,120	x 6,04000 =	0,72480	
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	1,440	x 16,38000 =	23,58720	
	B0CC0-210	m2	Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	2,400	x 9,35000 =	22,44000	
	B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,705	x 0,82000 =	0,57810	
	B6B1-0KK3	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària	1,030	x 1,45000 =	1,49350	
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis	6,000	x 0,33000 =	1,98000	
	B6B1-0KK7	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària	14,420	x 1,49000 =	21,48580	
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	1,600	x 0,06000 =	0,09600	
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	1,600	x 1,62000 =	2,59200	
	B44Z-0LZT	kg	Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat	0,525	x 2,34000 =	1,22850	
				Subtotal:		82,99790	82,99790
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,31950
				COST DIRECTE			104,61751
				DESPESES INDIRECTES	10,00 %		10,46175
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			115,07926

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/03/26

Pàg.: 72

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P-127	P846-9JP1	m2	Cel ras de placa de guix laminat per a cel ras continu de 12.5 de gruix, acabat amb perforacions agrupades i vel, de 2700x900 mm amb vora afinada (BA) segons la norma UNE-EN 13964, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0.45 segons UNE-EN ISO 11654 i classe d'absorció acústica D segons la norma UNE-EN ISO 11654, amb perfil·leria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim	Rend.: 1,000				60,44 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Mà d'obra								
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,300	/R x 30,67000 =	9,20100		
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,300	/R x 27,23000 =	8,16900		
				Subtotal:		17,37000	17,37000	
Materials								
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,4725	x 1,62000 =	0,76545		
	B7J1-0SLO	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	1,890	x 0,06000 =	0,11340		
	B83B-0XKR	m	Perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària	2,600	x 2,00000 =	5,20000		
	B84H-33DS	m2	Placa de guix laminat per a cel ras continu de 12.5 de gruix, acabat amb perforacions agrupades i vel, de 2700x900 mm amb vora afinada (BA) segons la norma UNE-EN 13964, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0.45 segons UNE-EN ISO 11654	1,030	x 27,46000 =	28,28380		
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	0,180	x 16,38000 =	2,94840		
				Subtotal:		37,31105	37,31105	
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,26055	
				COST DIRECTE			54,94160	
				DESPESES INDIRECTES	10,00 %		5,49416	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			60,43576	
P-128	P849-CNXX	m2	Cel ras de plaques de fibres vegetals amb capa de llana mineral, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal fina, de 600x 600 mm, tipus tonga A22 de Euroacustic o equivalent, de 22 mm de gruix, amb cantell recte. Característiques tècniques: Absorció acústica: aw = 1.00 Reacció al foc: A1 (blanc) y A2-s1, d0 100% estable a la humitat sigui quin sigui el grau d'higrometria. IAQ: Clase A+ Muntat amb perfil·leria vista d'acer galvanitzat i prelacat sistema desmuntable, format per perfils principals amb forma de T invertida 24 mm de base, col·locat cada 1,2 m, fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb perfils secundaris intermitjos col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim	Rend.: 1,000				88,06 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/03/26

Pàg.: 73

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
Mà d'obra									
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,320	/R x	27,23000	=	8,71360	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,320	/R x	31,70000	=	10,14400	
							Subtotal:	18,85760	
Materials									
	B848-2IUO	m2	Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg	1,030	x	3,96000	=	4,07880	
	B84C-33PG	m2	Placa de cel ras de fibres vegetals amb capa de llana mineral, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal fina, 600x600 mm, (25+40 mm) de gruix, amb cantell recte, amb classificació de resistència al foc B-s1, d0	1,030	x	55,18000	=	56,83540	
							Subtotal:	60,91420	
							DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,28286
							COST DIRECTE		80,05466
							DESPESES INDIRECTES	10,00 %	8,00547
							COST EXECUCIÓ MATERIAL		88,06013
<hr/>									
	P894-4V9D	m2	Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 12 cm, amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat	Rend.: 1,000				33,08 €	
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	0,520	/R x	30,67000	=	15,94840	
	A01-FEP9	h	Ajudant pintor	0,050	/R x	27,23000	=	1,36150	
							Subtotal:	17,30990	
Materials									
	B8Z6-0P2D	kg	Imprimació antioxidant	0,204	x	28,06000	=	5,72424	
	B896-HYCS	kg	Pintura partícules metàl·liques	0,3978	x	17,04000	=	6,77851	
							Subtotal:	12,50275	
							DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,25965
							COST DIRECTE		30,07230
							DESPESES INDIRECTES	10,00 %	3,00723
							COST EXECUCIÓ MATERIAL		33,07953
<hr/>									
	P89G-43TX	m2	Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat	Rend.: 1,000				28,47 €	
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/03/26

Pàg.: 74

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	0,520	/R x	30,67000	=	15,94840
	A01-FEP9	h	Ajudant pintor	0,050	/R x	27,23000	=	1,36150
						Subtotal:		17,30990
								17,30990
	Materials							
	B8ZK-0P39	l	Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8)	0,150	x	10,35000	=	1,55250
	B8ZM-0P35	kg	Segelladora	0,150	x	6,48000	=	0,97200
	B891-0P02	kg	Esmalt sintètic	0,3468	x	16,69000	=	5,78809
						Subtotal:		8,31259
								8,31259
						DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,25965
						COST DIRECTE		25,88214
						DESPESES INDIRECTES	10,00 %	2,58821
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		28,47035

P-129	P89H-4V77	m2	Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat	Rend.: 1,000				14,16	€
						Unitats	Preu	Parcial	Import
	Mà d'obra								
	A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	0,100	/R x	30,67000	=	3,06700	
	A01-FEP9	h	Ajudant pintor	0,010	/R x	27,23000	=	0,27230	
						Subtotal:		3,33930	
								3,33930	
	Materials								
	B8ZH-358R	kg	Pintura de fons al silicat, per a exteriors	0,200	x	12,62000	=	2,52400	
	B896-HYC4	kg	Pintura al silicat, per a exteriors	0,357	x	16,30000	=	5,81910	
	B015-16HS	l	Diluent de pintura mineral al silicat, per a interiors i exteriors	0,100	x	11,38000	=	1,13800	
						Subtotal:		9,48110	
								9,48110	
						DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,05009	
						COST DIRECTE		12,87049	
						DESPESES INDIRECTES	10,00 %	1,28705	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		14,15754	

P-130	P89I-4V8P	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura acrílica amb dues capes	Rend.: 1,000				12,37	€
						Unitats	Preu	Parcial	Import
	Mà d'obra								
	A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	0,100	/R x	30,67000	=	3,06700	
	A01-FEP9	h	Ajudant pintor	0,010	/R x	27,23000	=	0,27230	
						Subtotal:		3,33930	
								3,33930	
	Materials								
	B896-HYCE	kg	Pintura acrílica, en fase aquosa	0,612	x	12,84000	=	7,85808	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/03/26

Pàg.: 75

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU		
						Subtotal:		7,85808	7,85808	
						DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,05009	
						COST DIRECTE			11,24747	
						DESPESES INDIRECTES	10,00 %		1,12475	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			12,37222	
P-131	P8E0-462F	m2	Arrimador a 1,5 m d'alçària, com a màxim, de rajola ceràmica premsada vidriada preu alt, de 20 a 30 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888). Model i color a definir per la DF.		Rend.: 1,000			42,20	€	
						Unitats		Preu	Parcial	Import
			Mà d'obra							
			A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,260	/R x	30,67000 =	7,97420	
			A0D-0007	h	Manobre	0,090	/R x	25,59000 =	2,30310	
								Subtotal:	10,27730	10,27730
			Materials							
			B0FG2-0GP	m2	Rajola de ceràmica premsada vidriada, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411)	1,100	x	23,04000 =	25,34400	
			B094-06TJ	kg	Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	4,998	x	0,46000 =	2,29908	
			B053-1VFA	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, blanca	0,510	x	0,57000 =	0,29070	
								Subtotal:	27,93378	27,93378
								DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,15416
								COST DIRECTE		38,36524
								DESPESES INDIRECTES	10,00 %	3,83652
								COST EXECUCIÓ MATERIAL		42,20176
P-132	P8E2-H7WD	m	Coronament d'arrimador amb perfil d'alumini anoditzat tipus U de 50x20x2 mm, col·locat amb fixacions mecàniques		Rend.: 1,000			13,50	€	
						Unitats		Preu	Parcial	Import
			Mà d'obra							
			A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,120	/R x	30,67000 =	3,68040	
								Subtotal:	3,68040	3,68040
			Materials							
			BAZA-H5FR	m	PERFIL D'ALUMINI ANODITZAT TIPUS U DE 50X20X2 MM	1,100	x	7,03000 =	7,73300	
			B0AO-07IG	u	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	4,000	x	0,20000 =	0,80000	
								Subtotal:	8,53300	8,53300

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/03/26

Pàg.: 76

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %
			COST DIRECTE	12,26861
			DESPESES INDIRECTES	10,00 %
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	13,49547

P-133	P9D5-364F	m2	Paviment exterior, de rajola de gres porcelànic classe 3 rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu mitjà, grup Al-Alla (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1-E (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Inclou la formació de rampa	Rend.: 1,000	58,56	€
--------------	------------------	----	---	---------------------	--------------	----------

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,600	/R x 30,67000 =	18,40200	
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,240	/R x 27,23000 =	6,53520	
	A0D-0007	h	Manobre	0,035	/R x 25,59000 =	0,89565	
					Subtotal:	25,83285	25,83285
Materials							
	B094-06TU	kg	Adhesiu cimentós tipus C1 E segons norma UNE-EN 12004	7,0035	x 0,61000 =	4,27214	
	B0FG2-0GN	m2	Rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu mitjà, grup Al-Alla (UNE-EN 14411)	1,040	x 19,81000 =	20,60240	
	B053-1VF9	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	1,425	x 1,50000 =	2,13750	
					Subtotal:	27,01204	27,01204
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %		0,38749
			COST DIRECTE				53,23238
			DESPESES INDIRECTES		10,00 %		5,32324
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				58,55562

P-134	P9D5-365F	m2	Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premnat sense esmaltar antilliscant classe 2 de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup Bla (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)	Rend.: 1,000	66,82	€
--------------	------------------	----	--	---------------------	--------------	----------

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,500	/R x 30,67000 =	15,33500	
	A0D-0007	h	Manobre	0,030	/R x 25,59000 =	0,76770	
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,200	/R x 27,23000 =	5,44600	
					Subtotal:	21,54870	21,54870
Materials							
	B0FG2-0GP	m2	Rajola de gres porcellànic premnat sense esmaltar antilliscant de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup Bla (UNE-EN 14411)	1,020	x 32,86000 =	33,51720	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/03/26

Pàg.: 77

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
	B053-1VF9	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	1,425	x	1,50000	=	2,13750	
	B094-06TJ	kg	Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	7,0035	x	0,46000	=	3,22161	
Subtotal:								38,87631	38,87631
						DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,32323	
						COST DIRECTE		60,74824	
						DESPESES INDIRECTES	10,00 %	6,07482	
COST EXECUCIÓ MATERIAL								66,82306	

P-135	P9D5-36XX	m2	Substitució de peces de paviment amb peça similar a l'existent de forma rectangular, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup Bla (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Inclou arrencada de l'existent i càrrega manual de runa.	Rend.: 1,000				85,18	€
--------------	------------------	----	--	---------------------	--	--	--	--------------	----------

			Unitats		Preu		Parcial	Import	
Mà d'obra									
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,800	/R x	30,67000	=	24,53600	
	A0D-0007	h	Manobre	0,100	/R x	25,59000	=	2,55900	
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,400	/R x	27,23000	=	10,89200	
Subtotal:								37,98700	37,98700
Materials									
	B0FG2-0GP	m2	Rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar antilliscant de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup Bla (UNE-EN 14411)	1,020	x	32,86000	=	33,51720	
	B094-06TJ	kg	Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	7,0035	x	0,46000	=	3,22161	
	B053-1VF9	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	1,425	x	1,50000	=	2,13750	
Subtotal:								38,87631	38,87631
						DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,56981	
						COST DIRECTE		77,43312	
						DESPESES INDIRECTES	10,00 %	7,74331	
COST EXECUCIÓ MATERIAL								85,17643	

P-136	PA22-5QF6	m2	Porta interior de fusta abatible, pintada, amb bastiment per a envà, fulla batent, tapajunts de fusta i pany.	Rend.: 1,000				242,58	€
--------------	------------------	----	---	---------------------	--	--	--	---------------	----------

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Partides d'obra								
	P89G-43TX	m2	Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat	2,000	x	25,88214	=	51,76428
	PAP0-373G	u	Bastiment d'envà per a porta, de fulles batents, de fusta de pi roig per a pintar per a una llum de bastiment de 70 cm d'amplària i 200 cm d'alçària	0,71429	x	55,67000	=	39,76452

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/03/26

Pàg.: 78

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
	PAQ5-37O1	u	Fulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix, 70 cm d'amplària i 200 cm alçària, per a pintar, de cares llises i estructura interior de cartró, col·locada	0,71429	x	146,08084	=	104,34408	
	PAZ7-4X13	m	Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària	6,714	x	3,67192	=	24,65327	
Subtotal:								220,52615	220,52615
COST DIRECTE									220,52615
DESPESES INDIRECTES								10,00 %	22,05262
COST EXECUCIÓ MATERIAL									242,57877

P-137	PA22-5QXX	m2	Porta interior de fusta corredissa, pintada, amb bastiment per a envà, tapajunts de fusta i pany amb clau en cas necessari	Rend.: 1,000				288,47	€
--------------	------------------	----	--	---------------------	--	--	--	---------------	----------

Partides d'obra			Unitats		Preu		Parcial	Import	
	PAQ5-37O1	u	Fulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix, 70 cm d'amplària i 200 cm alçària, per a pintar, de cares llises i estructura interior de cartró, col·locada	1,000	x	146,08084	=	146,08084	
	PAZ7-4X13	m	Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària	6,714	x	3,67192	=	24,65327	
	PAP0-373G	u	Bastiment d'envà per a porta, de fulles batents, de fusta de pi roig per a pintar per a una llum de bastiment de 70 cm d'amplària i 200 cm d'alçària	0,714	x	55,67000	=	39,74838	
	P89G-43TX	m2	Pintat de portes cegues de fusta, a l'esfalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat	2,000	x	25,88214	=	51,76428	
Subtotal:								262,24677	262,24677
COST DIRECTE									262,24677
DESPESES INDIRECTES								10,00 %	26,22468
COST EXECUCIÓ MATERIAL									288,47145

P-138	PAF6-7IIK	u	Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 120x120 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C2 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Inclou retirada de la finestra existent i càrrega manual de runa	Rend.: 1,000				390,41	€
--------------	------------------	---	--	---------------------	--	--	--	---------------	----------

Mà d'obra			Unitats		Preu		Parcial	Import	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,600	/R x	31,70000	=	19,02000	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,150	/R x	27,23000	=	4,08450	
Subtotal:								23,10450	23,10450

Materials

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/03/26

Pàg.: 79

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,100	x	28,40000	=	2,84000	
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,290	x	23,76000	=	6,89040	
	BAF3-1SSF	m2	Finestra d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra d'1,05 a 1,49 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C2 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	1,440	x	223,27000	=	321,50880	
Subtotal:								331,23920	331,23920
DESPESES AUXILIARS								2,50 %	0,57761
COST DIRECTE									354,92131
DESPESES INDIRECTES								10,00 %	35,49213
COST EXECUCIÓ MATERIAL									390,41344

P-139	PAF9-5T9H	u	Porta d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 120x220 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà	Rend.: 1,000				738,19	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,175	/R x	27,23000	=	4,76525	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,870	/R x	31,70000	=	27,57900	
Subtotal:								32,34425	32,34425
Materials									
	BAF5-136K	m2	Porta d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 2,5 a 3,24 m2, elaborada amb perfils de preu mitjà	2,580	x	243,01000	=	626,96580	
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,110	x	28,40000	=	3,12400	
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,330	x	23,76000	=	7,84080	
Subtotal:								637,93060	637,93060
DESPESES AUXILIARS								2,50 %	0,80861
COST DIRECTE									671,08346
DESPESES INDIRECTES								10,00 %	67,10835
COST EXECUCIÓ MATERIAL									738,19180

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/03/26

Pàg.: 80

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	PAF9-5TCB	u	Porta d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 90x215 cm, elaborada amb perfils de preu alt	Rend.: 1,000				744,95 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
	Mà d'obra							
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,120 /R x	27,23000 =	3,26760		
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,600 /R x	31,70000 =	19,02000		
				Subtotal:		22,28760	22,28760	
	Materials							
	BAF5-1345	m2	Porta d'alumini anoditzat natural, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2, elaborada amb perfils de preu alt	1,935 x	332,91000 =	644,18085		
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,310 x	23,76000 =	7,36560		
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,100 x	28,40000 =	2,84000		
				Subtotal:		654,38645	654,38645	
			DESPESES AUXILIARS		2,50 %		0,55719	
			COST DIRECTE				677,23124	
			DESPESES INDIRECTES		10,00 %		67,72312	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				744,95436	
P-140	PAFA-7QXT	u	Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 150x220 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210	Rend.: 1,000				500,06 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
	Mà d'obra							
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,700 /R x	31,70000 =	22,19000		
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,150 /R x	27,23000 =	4,08450		
				Subtotal:		26,27450	26,27450	
	Materials							
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,410 x	23,76000 =	9,74160		
	BAF6-1VBA	m2	Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 2,25 a 3,49 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	2,640 x	156,80000 =	413,95200		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/03/26

Pàg.: 82

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU	
			d'obra aproximat de 90x215 cm, elaborada amb perfils de preu alt					
	PAN5-7Z6C	u	Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 90x215 cm	0,517	x	34,89200 =	18,03916	
	PC1H-5D41	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix, amb 2 butiral transparent, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC	0,800	x	100,56843 =	80,45474	
				Subtotal:			448,62245	
							448,62245	
				COST DIRECTE			448,62245	
				DESPESES INDIRECTES	10,00 %		44,86225	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			493,48470	
PAN5-7Z6C	u		Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 90x215 cm	Rend.: 1,000			38,38 €	
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Materials	BAN6-1WGT	m	Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm	5,200	x	6,71000 =	34,89200	
				Subtotal:			34,89200	34,89200
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,00000
				COST DIRECTE				34,89200
				DESPESES INDIRECTES	10,00 %			3,48920
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				38,38120
PAP0-373G	u		Bastiment d'envà per a porta, de fulles batents, de fusta de pi roig per a pintar per a una llum de bastiment de 70 cm d'amplària i 200 cm d'alçària	Rend.: 1,000			61,24 €	
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Materials	BAP1-0WQI	u	Bastiment d'envà per a porta, de fulles batents de fusta de pi roig per a pintar, per a una llum de bastiment de 70 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària	1,000	x	55,67000 =	55,67000	
				Subtotal:			55,67000	55,67000
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %			0,00000
				COST DIRECTE				55,67000
				DESPESES INDIRECTES	10,00 %			5,56700
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				61,23700

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/03/26

Pàg.: 83

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
PAQ5-3701		u	Fulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix, 70 cm d'amplària i 200 cm alçària, per a pintar, de cares llises i estructura interior de cartró, col·locada	Rend.: 1,000				160,69 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Mà d'obra								
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	0,855	/R x 31,21000 =	26,68455		
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	0,038	/R x 27,45000 =	1,04310		
				Subtotal:		27,72765		27,72765
Materials								
	BAS0-0ZFB	u	Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà	1,000	x 39,46000 =	39,46000		
	BAQ3-0Y91	u	Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de cartró, de 70 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària	1,000	x 78,20000 =	78,20000		
				Subtotal:		117,66000		117,66000
			DESPESES AUXILIARS		2,50 %			0,69319
			COST DIRECTE					146,08084
			DESPESES INDIRECTES		10,00 %			14,60808
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					160,68893
P-143	PAR1-4VJK	m2	Persiana enrotllable amb fulla cega de perfils articulats de planxa d'acer pintat al forn, compensada amb molles helicoidals d'acer, amb guies laterals i pany, ancorada amb morter de ciment 1:4. Inclou motor i accionament amb comandament.	Rend.: 1,000				185,42 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Mà d'obra								
	A0D-0007	h	Manobre	0,600	/R x 25,59000 =	15,35400		
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,600	/R x 30,67000 =	18,40200		
				Subtotal:		33,75600		33,75600
Materials								
	BAR1-0Z6V	m2	Porta enrotllable amb fulla cega de perfils articulats de planxa d'acer pintat al forn, compensada amb molles helicoidals d'acer, amb guies laterals i pany	1,000	x 133,42000 =	133,42000		
	B07F-0LT5	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0042	x 129,76480 =	0,54501		
				Subtotal:		133,96501		133,96501
			DESPESES AUXILIARS		2,50 %			0,84390
			COST DIRECTE					168,56491
			DESPESES INDIRECTES		10,00 %			16,85649
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					185,42140

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/03/26

Pàg.: 84

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	PAW0-4WDU	u	Automatisme amb motor reductor i fre electromagnètic per a porta enrotllable, de 15 m2 de superfície màxima, monofàsic a 230 V de tensió, amb eix de 48 mm, politja de 200 mm i accessoris de muntatge, fixat a l'eix de la porta	Rend.: 1,000				1.093,24 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
	Mà d'obra							
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,700 /R x	31,70000 =	22,19000		
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,700 /R x	27,23000 =	19,06100		
				Subtotal:		41,25100	41,25100	
	Materials							
	BAW0-0Z98	u	Automatisme amb motor reductor i fre electromagnètic per a porta enrotllable, de 15 m2 de superfície màxima, monofàsic a 230 V de tensió, amb eix de 48 mm, politja de 200 mm i accessoris de muntatge, per a fixar a l'eix de la porta	1,000 x	951,57000 =	951,57000		
				Subtotal:		951,57000	951,57000	
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		1,03128	
				COST DIRECTE			993,85228	
				DESPESES INDIRECTES	10,00 %		99,38523	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1.093,23750	
P-144	PAY0-4ZMB	u	Col·locació de bastiment envà de fusta amb travesser inferior, en parets existents, per a un buit d'obra d'amplària 1.5 a 2 m i 1 a 1.5 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcarí 1:0,5:4	Rend.: 1,000				78,86 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
	Mà d'obra							
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	1,600 /R x	30,67000 =	49,07200		
	A0D-0007	h	Manobre	0,550 /R x	25,59000 =	14,07450		
				Subtotal:		63,14650	63,14650	
	Materials							
	B0F13-0LM8	u	Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	7,364 x	0,26000 =	1,91464		
	B0A7-07AO	cu	Gafes de pala i punta	0,100 x	7,26000 =	0,72600		
	B07F-0LSZ	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,021 x	205,80823 =	4,32197		
				Subtotal:		6,96261	6,96261	
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		1,57866	
				COST DIRECTE			71,68777	
				DESPESES INDIRECTES	10,00 %		7,16878	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			78,85655	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/03/26

Pàg.: 86

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
	BB10-0XMI	m	Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 120 a 140 cm d'alçària	1,000	x	92,59000	=	92,59000	
	B0AP-07IX	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	2,000	x	2,12000	=	4,24000	
Subtotal:								96,83000	96,83000
						DESPESES AUXILIARS	2,50 %	0,44815	
						COST DIRECTE		115,20415	
						DESPESES INDIRECTES	10,00 %	11,52042	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		126,72457	

P-147	PB13-61TX	m	Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 120 a 140 cm d'alçària com a màxim, ancorada amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'acabat amb pintura metàl·lica anticorrosiva	Rend.: 1,000				159,80	€
--------------	------------------	---	--	---------------------	--	--	--	---------------	----------

Partides d'obra			Unitats	Preu	Parcial	Import	
	PB12-DIXF	m	Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 120 a 140 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella	1,000	x 115,20415	= 115,20415	
	P894-4V9D	m2	Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 12 cm, amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat	1,000	x 30,07230	= 30,07230	
Subtotal:						145,27645	145,27645
						COST DIRECTE	145,27645
						DESPESES INDIRECTES	10,00 % 14,52765
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	159,80410

P-148	PB35-AJG7	m2	Teixit d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), flexible, amb una superfície oberta del 25 a 50 % i un pes de 7 a 10 kg/m2, col·locat	Rend.: 1,000				305,81	€
--------------	------------------	----	---	---------------------	--	--	--	---------------	----------

Mà d'obra			Unitats	Preu	Parcial	Import	
	A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	1,100	/R x 31,15000	= 34,26500	
	A01-FEPB	h	Ajudant manyà	1,100	/R x 27,33000	= 30,06300	
Subtotal:						64,32800	64,32800
Materials							
	BB31-2IEG	m2	Part proporcional d'elements de fixació per a malles i teixits metàl·lics	1,000	x 3,43000	= 3,43000	
	BB34-2ID1	m2	Teixit d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), flexible, amb una superfície oberta del 25 a 50 % i un pes de 7 a 10 kg/m2	1,050	x 199,32000	= 209,28600	
Subtotal:						212,71600	212,71600

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/03/26

Pàg.: 87

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,96492
				COST DIRECTE				278,00892
				DESPESES INDIRECTES	10,00	%		27,80089
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				305,80981
P-149	PB92-H8XX	u	Rètol exterior de metacrilat de 300x100 cm màxim amb vinil i fixat mecànicament sobre la façana. Disseny segons plantilla aportada per l'Ajuntament. Inclou retirada i transport a abocador del rètol existent.	Rend.: 1,000				114,33 €
					Unitats	Preu	Parcial	Import
			Mà d'obra					
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,300	/R x	27,23000 =	8,16900	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,300	/R x	31,70000 =	9,51000	
					Subtotal:		17,67900	17,67900
			Materials					
	B861-1N0J	m2	Làmina vinílica d'1 mm de gruix amb disseny segons plantilla aportada per Ajuntament	3,000	x	17,17000 =	51,51000	
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis	8,000	x	0,33000 =	2,64000	
	BB91-H5F2	u	Placa de senyalització interior de planxa de metacrilat transparent, de 300x100 cm, per a fixar mecànicament	1,000	x	31,84000 =	31,84000	
					Subtotal:		85,99000	85,99000
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,26519
				COST DIRECTE				103,93419
				DESPESES INDIRECTES	10,00	%		10,39342
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				114,32760
P-150	PC16-5NMM	m2	Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament	Rend.: 1,000				88,04 €
					Unitats	Preu	Parcial	Import
			Mà d'obra					
	A0F-0010	h	Oficial 1a vidrier	1,000	/R x	29,79000 =	29,79000	
					Subtotal:		29,79000	29,79000
			Materials					
	BC1K-0WNT	m2	Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm	1,000	x	38,52000 =	38,52000	
	B0AO-07IG	u	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	4,400	x	0,20000 =	0,88000	
	B0A8-07MS	cu	Grapa metàl·lica per a fixar miralls	0,040	x	252,48000 =	10,09920	
					Subtotal:		49,49920	49,49920
				DESPESES AUXILIARS	2,50	%		0,74475
				COST DIRECTE				80,03395
				DESPESES INDIRECTES	10,00	%		8,00340
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				88,03735

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/03/26

Pàg.: 88

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P-151	PC1C-BRH2	m2	Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 5+5 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 6 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral de color estàndard de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC	Rend.:	1,000			146,38 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Mà d'obra								
	A0F-0010	h	Oficial 1a vidrier	0,600	/R x 29,79000 =	17,87400		
				Subtotal:		17,87400	17,87400	
Materials								
	BC11-2SCM	m2	Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 5+5 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 6 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral de color estàndard de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600	1,000	x 114,93000 =	114,93000		
				Subtotal:		114,93000	114,93000	
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,26811	
				COST DIRECTE			133,07211	
				DESPESES INDIRECTES	10,00 %		13,30721	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			146,37932	
P-152	PC1E-5DWG	m2	Retirada de vidre existent i instal·lació de vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 6 mm i lluna de 5 mm de gruix incolora, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC	Rend.:	1,000			49,94 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Mà d'obra								
	A0F-0010	h	Oficial 1a vidrier	0,500	/R x 29,79000 =	14,89500		
				Subtotal:		14,89500	14,89500	
Materials								
	BC15-0U5G	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 6 mm i lluna de 5 mm de gruix incolora	1,000	x 30,13000 =	30,13000		
				Subtotal:		30,13000	30,13000	
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,37238	
				COST DIRECTE			45,39738	
				DESPESES INDIRECTES	10,00 %		4,53974	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			49,93711	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/03/26

Pàg.: 89

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	PC1H-5D41	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix, amb 2 butiral transparent, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC	Rend.: 1,000				110,63 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Mà d'obra	A0F-0010	h	Oficial 1a vidrier	0,500 /R x	29,79000 =	14,89500		
				Subtotal:		14,89500	14,89500	
Materials	BC1A-0TM4	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix, amb 2 butiral transparent, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600	1,000 x	85,45000 =	85,45000		
				Subtotal:		85,45000	85,45000	
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %		0,22343	
			COST DIRECTE				100,56843	
			DESPESES INDIRECTES		10,00 %		10,05684	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				110,62527	
P-153	PC1I-5CM0	m2	Vidre lluna incolora de gruix 6 mm trempada classe 1 (C) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat d'amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC	Rend.: 1,000				56,52 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Mà d'obra	A0F-0010	h	Oficial 1a vidrier	0,400 /R x	29,79000 =	11,91600		
				Subtotal:		11,91600	11,91600	
Materials	BC1B-0TLD	m2	Vidre lluna incolora de gruix 6 mm trempada classe 1 (C) 2 segons UNE-EN 12600	1,000 x	39,29000 =	39,29000		
				Subtotal:		39,29000	39,29000	
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %		0,17874	
			COST DIRECTE				51,38474	
			DESPESES INDIRECTES		10,00 %		5,13847	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				56,52321	
P-154	PFA7-6ZXX	m	Reparació dels tubs de PVC existents, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Inclou desmuntatge i substitució de trams.	Rend.: 1,000				74,66 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Mà d'obra	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,800 /R x	31,70000 =	25,36000		
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,800 /R x	27,23000 =	21,78400		
				Subtotal:		47,14400	47,14400	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/03/26

Pàg.: 90

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU	
Materials								
	BFWB-08W3	u	Accessori per a tub de cPVC a pressió, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, per a encolar	0,300	x	3,64000 =	1,09200	
	BFYG-08XU	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de cPVC a pressió, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, encolat	1,500	x	0,49000 =	0,73500	
	B0A1-07KF	u	Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior	0,950	x	0,90000 =	0,85500	
	BFA6-1GBZ	m	Tub de cPVC de 32 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, per a encolar, segons la norma UNE-EN ISO 15877-2	1,500	x	11,56000 =	17,34000	
Subtotal:							20,02200	20,02200
DESPESES AUXILIARS							1,50 %	0,70716
COST DIRECTE								67,87316
DESPESES INDIRECTES							10,00 %	6,78732
COST EXECUCIÓ MATERIAL								74,66048

P-155	PJ186-3CNH	u	Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació	Rend.: 1,000			166,27	€
--------------	-------------------	---	--	---------------------	--	--	---------------	----------

			Unitats	Preu	Parcial	Import		
Mà d'obra								
	A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	0,600 /R x	31,70000 =	19,02000		
	A01-FEPE	h	Ajudant lampista	0,150 /R x	27,19000 =	4,07850		
Subtotal:							23,09850	23,09850
Materials								
	BJ18A-17W	u	Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt, amb fixacions	1,000	x	125,71000 =	125,71000	
	BJ110-0PM	kg	Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques	0,245	x	5,49000 =	1,34505	
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,015	x	28,40000 =	0,42600	
Subtotal:							127,48105	127,48105
DESPESES AUXILIARS							2,50 %	0,57746
COST DIRECTE								151,15701
DESPESES INDIRECTES							10,00 %	15,11570
COST EXECUCIÓ MATERIAL								166,27271

P-156	PJ21C-3SI0	u	Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2''	Rend.: 1,000			104,83	€
--------------	-------------------	---	---	---------------------	--	--	---------------	----------

			Unitats	Preu	Parcial	Import		
Mà d'obra								
	A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	0,450 /R x	31,70000 =	14,26500		
	A01-FEPE	h	Ajudant lampista	0,112 /R x	27,19000 =	3,04528		
Subtotal:							17,31028	17,31028

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/03/26

Pàg.: 91

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Materials								
	BJ21C-0R8F	u	Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2"	1,000	x	77,73000	=	77,73000
						Subtotal:		77,73000
						DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,25965
						COST DIRECTE		95,29993
						DESPESES INDIRECTES	10,00 %	9,52999
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		104,82993
P-157	PM33-5T8R	u	Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs	Rend.: 1,000				67,08 €
				Unitats		Preu		Parcial
								Import
Mà d'obra								
	A0F-0015	h	Oficial 1a per a seguretat i salut	0,200	/R x	30,67000	=	6,13400
	A01-FEPM	h	Ajudant per a seguretat i salut	0,200	/R x	27,23000	=	5,44600
						Subtotal:		11,58000
								11,58000
Materials								
	BM33-0TC8	u	Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut	1,000	x	0,43000	=	0,43000
	BM33-0T4T	u	Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a seguretat i salut	1,000	x	48,80000	=	48,80000
						Subtotal:		49,23000
						DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,17370
						COST DIRECTE		60,98370
						DESPESES INDIRECTES	10,00 %	6,09837
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		67,08207
P-158	PMOB-01-02	u	Armari de conservació de dues portes ASD-125 SPEED - DOCRILUC o equivalent. Exterior i interior d'acer inoxidable AISI 304, 6 prestatges i 6 parells de guies en dotació, peus regulables de 125 a 200 mm. Desglaç automàtic. Muntat i instal·lat.	Rend.: 1,000				2.145,00 €
						COST DIRECTE		1.950,00000
						DESPESES INDIRECTES	10,00 %	195,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		2.145,00000
P-159	PMOB-01-03	u	Armari escalfador de plats d'acer inoxidable dissenyat per a l'escalfament i manteniment dels plats durant el servei de menjars. Amb termostat regulable de 90°C amb capacitat per a 120 plats. Mides 87x46x80 cm. Muntat i instal·lat.	Rend.: 1,000				643,50 €
						COST DIRECTE		585,00000
						DESPESES INDIRECTES	10,00 %	58,50000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		643,50000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/03/26

Pàg.: 92

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-160	PMOB-01-06	u	Expositor vertical de conservació amb 2 portes practicables de doble vidre i autotancament. Marc d'alumini i pany. 8 prestatges regulables en alçada.	Rend.: 1,000	1.567,50 €
				COST DIRECTE	1.425,00000
				DESPESES INDIRECTES 10,00 %	142,50000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	1.567,5000
P-161	PMOB-01-07	u	Forn de convecció elèctric Star 2 o equivalent. Porta de doble vidre i llum interior per a millor visibilitat del producte. Obertura de porta batent. Capacitat per a 4 safates de 440x315 mm.	Rend.: 1,000	550,00 €
				COST DIRECTE	500,00000
				DESPESES INDIRECTES 10,00 %	50,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	550,0000
P-162	PMOB-01-08	u	Aigüera de dues piques i escurridor d'acer inoxidable AISI 304 18/10 amb bastidor. Vàlvula de desaigüa i peto posterior de 105 mm i frontal de 65 mm soldats. Inclou bastidor amb pates d'acer inoxidable de 40x40 mm i prestatge inferior d'acer inoxidable.	Rend.: 1,000	957,00 €
				COST DIRECTE	870,00000
				DESPESES INDIRECTES 10,00 %	87,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	957,0000
P-163	PMOB-01-09	u	Aixeta d'acer inoxidable amb mànega i accionament amb pedals	Rend.: 1,000	423,50 €
				COST DIRECTE	385,00000
				DESPESES INDIRECTES 10,00 %	38,50000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	423,5000
P-164	PMOB-01-15	u	Taula de treball de 60 cm de llarg i 60 cm de fons amb dos prestatges d'acer inoxidable AISI 304 18/10 satinat. Totalment muntada i instal·lada.	Rend.: 1,000	425,70 €
				COST DIRECTE	387,00000
				DESPESES INDIRECTES 10,00 %	38,70000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	425,7000
P-165	PMOB-01-16	u	Taula de treball de 1,70 m i 60 cm de fons amb dos prestatges d'acer inoxidable AISI 304 18/10 satinat. Totalment muntada i instal·lada.	Rend.: 1,000	643,50 €
				COST DIRECTE	585,00000
				DESPESES INDIRECTES 10,00 %	58,50000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	643,5000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/03/26

Pàg.: 93

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU	
P-166	PMOB-01-17	u	Sobre barra d'acer inoxidable de 3,50 m de llarg x 0,60 m d'ample, gruix mínim 6 cm. Totalment muntat i instal·lat.	Rend.: 1,000		863,50 €	
				COST DIRECTE		785,00000	
				DESPESES INDIRECTES	10,00 %	78,50000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		863,5000	
P-167	PMOB-01-19	u	Subministrament i muntatge de taula 150 x 70 cm	Rend.: 1,000		104,50 €	
				COST DIRECTE		95,00000	
				DESPESES INDIRECTES	10,00 %	9,50000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		104,5000	
P-168	PMOB-01-20	u	Subministrament i muntatge de Cadira menjador	Rend.: 1,000		46,20 €	
				COST DIRECTE		42,00000	
				DESPESES INDIRECTES	10,00 %	4,20000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		46,2000	
P-169	PMOB-01-21	u	Subministrament i muntatge de Taula 110 x 70 cm	Rend.: 1,000		104,50 €	
				COST DIRECTE		95,00000	
				DESPESES INDIRECTES	10,00 %	9,50000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		104,5000	
P-170	PMS0-6ZXX	u	Rètol senyalització instal·lació quadrat, de 210x210 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical	Rend.: 1,000		10,06 €	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,100 /R x	31,70000 =	3,17000	
				Subtotal:		3,17000	3,17000
Materials	BMS0-1KOP	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de làmina polièster autoadhesiva	1,000 x	5,93000 =	5,93000	
				Subtotal:		5,93000	5,93000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,04755
				COST DIRECTE			9,14755
				DESPESES INDIRECTES	10,00 %		0,91476
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			10,06231

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/03/26

Pàg.: 94

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P-171	PQU1-49TI	u	Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs	Rend.: 1,000				22,26 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
	Mà d'obra							
	AOD-0009	h	Manobre per a seguretat i salut	0,150 /R x	25,59000 =	3,83850		
				Subtotal:		3,83850	3,83850	
	Materials							
	BQU1-0THY	u	Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usos, per a seguretat i salut	0,250 x	65,20000 =	16,30000		
				Subtotal:		16,30000	16,30000	
			DESPESES AUXILIARS		2,50 %		0,09596	
			COST DIRECTE				20,23446	
			DESPESES INDIRECTES		10,00 %		2,02345	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				22,25791	
P-172	PQU3-0234	u	Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball	Rend.: 1,000				142,67 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
	Materials							
	BQU3-0TIB	u	Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball	1,000 x	129,70000 =	129,70000		
				Subtotal:		129,70000	129,70000	
			DESPESES AUXILIARS		1,00 %		0,00000	
			COST DIRECTE				129,70000	
			DESPESES INDIRECTES		10,00 %		12,97000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				142,67000	
P-173	PQU4-65LW	u	Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs	Rend.: 1,000				88,87 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
	Mà d'obra							
	AOD-0009	h	Manobre per a seguretat i salut	0,050 /R x	25,59000 =	1,27950		
				Subtotal:		1,27950	1,27950	
	Materials							
	BQU4-1907	u	Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut	1,000 x	79,48000 =	79,48000		
				Subtotal:		79,48000	79,48000	
			DESPESES AUXILIARS		2,50 %		0,03199	
			COST DIRECTE				80,79149	
			DESPESES INDIRECTES		10,00 %		8,07915	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				88,87064	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/03/26

Pàg.: 95

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P-174	PQU8-65LV	u	Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta	Rend.: 1,000				76,95 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
	Mà d'obra							
	A0F-0015	h	Oficial 1a per a seguretat i salut	1,000 /R x	30,67000 =	30,67000		
				Subtotal:		30,67000	30,67000	
	Materials							
	BC1K-0WN	m2	Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm, per a seguretat i salut	1,000 x	38,52000 =	38,52000		
				Subtotal:		38,52000	38,52000	
			DESPESES AUXILIARS		2,50 %		0,76675	
			COST DIRECTE				69,95675	
			DESPESES INDIRECTES		10,00 %		6,99568	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				76,95243	
P-175	PQUB-BIR3	mes	Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre translúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l., amb manteniment inclòs	Rend.: 1,000				181,65 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
	Materials							
	BQU8-2RBJ	mes	Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre translúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l., amb manteniment inclòs	1,000 x	165,14000 =	165,14000		
				Subtotal:		165,14000	165,14000	
			DESPESES AUXILIARS		2,50 %		0,00000	
			COST DIRECTE				165,14000	
			DESPESES INDIRECTES		10,00 %		16,51400	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				181,65400	
P-176	PQUE-BIQS	mes	Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial	Rend.: 1,000				139,19 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
	Materials							
	BQUE-2RB7	mes	Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format	1,000 x	126,54000 =	126,54000		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/03/26

Pàg.: 96

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU	
			per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial					
				Subtotal:		126,54000	126,54000	
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,00000	
				COST DIRECTE			126,54000	
				DESPESES INDIRECTES	10,00 %		12,65400	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			139,19400	
P-177	PQUF-7B6H	mes	Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de magatzem a obra de 4x2,4 m, amb paret de plafó d'acer lacat, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció	Rend.: 1,000			76,14 €	
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Materials								
	BQU9-173N	mes	Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de magatzem a obra de 4x2,4 m amb paret de plafó d'acer lacat, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció	1,000	x	69,22000 =	69,22000	
				Subtotal:			69,22000	69,22000
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %			0,00000
				COST DIRECTE				69,22000
				DESPESES INDIRECTES	10,00 %			6,92200
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				76,14200
P-178	PQUH-65LZ	h	Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions	Rend.: 1,000			28,43 €	
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Mà d'obra								
	AOD-0009	h	Manobre per a seguretat i salut	1,000	/R x	25,59000 =	25,59000	
				Subtotal:			25,59000	25,59000
				DESPESES AUXILIARS	1,00 %			0,25590
				COST DIRECTE				25,84590
				DESPESES INDIRECTES	10,00 %			2,58459
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				28,43049
P-179	PQUM-566Z	u	Recipient per a recollida selectiva, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs	Rend.: 1,000			60,04 €	
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Mà d'obra								
	AOD-0009	h	Manobre per a seguretat i salut	0,100	/R x	25,59000 =	2,55900	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/03/26

Pàg.: 97

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU		
						Subtotal:		2,55900	2,55900	
	Materials									
	BQUI-0T19	u	Recipient per a recollida selectiva de 100 l de capacitat, per a seguretat i salut	1,000	x	51,96000	=	51,96000		
						Subtotal:		51,96000	51,96000	
						DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,06398	
						COST DIRECTE			54,58298	
						DESPESES INDIRECTES	10,00 %		5,45830	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			60,04127	
P-180	PQUO-5672	u	Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs	Rend.: 1,000				26,91	€	
						Unitats		Preu	Parcial	Import
	Mà d'obra									
	AOD-0009	h	Manobre per a seguretat i salut	0,350	/R x	25,59000	=	8,95650		
						Subtotal:		8,95650	8,95650	
	Materials									
	BQUK-0T11	u	Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos, per a seguretat i salut	0,250	x	61,14000	=	15,28500		
						Subtotal:		15,28500	15,28500	
						DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,22391	
						COST DIRECTE			24,46541	
						DESPESES INDIRECTES	10,00 %		2,44654	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			26,91195	
P-181	SAL033	U	Subministrament i muntatge de lavabo mural de porcellana esmaltada tipus Victoria o equivalent, senzill, d'amplaria 56x46x19,5 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat amb suports murals.	Rend.: 1,000				163,21	€	
						Unitats		Preu	Parcial	Import
	Mà d'obra									
	MO008	h	Oficial 1ª lampista.	1,819	/R x	24,08000	=	43,80152		
						Subtotal:		43,80152	43,80152	
	Materials									
	MT30SIG03	U	Lavabo mural de porcellana esmaltada tipus Victoria o equivalent, senzill, d'amplaria 56x46x19,5 cm, de color blanc i preu mitjà	1,000	x	76,69000	=	76,69000		
	MT30ASG02	U	Peça de connexió per a desguàs, de plàstic, d'accionament per palanca, de longitud i altura ajustables, codi de comanda 152.018.00.1, Clou, "GEBERIT", de 1 1/4", amb vàlvula de desguàs, palanca d'accionament i tap de desguàs, per a aparell sanitari sense sobreexidor.	1,000	x	16,62000	=	16,62000		
	MT30ASG07	U	Sifó botella de plàstic, amb sortida de 32 mm de diàmetre exterior, per a lavabo.	1,000	x	8,28000	=	8,28000		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/03/26

Pàg.: 102

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			COST DIRECTE	100,52013
			DESPESES INDIRECTES 10,00 %	10,05201
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	110,57214

P-189 SMH010 U Subministrament de paperera higiènica, de 3 litres de capacitat, d'acer inoxidable AISI 430, amb pedal d'obertura de tapa, de 270 mm d'altura i 170 mm de diàmetre. **Rend.: 1,000** **50,56** €

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra						
	MO107	h	0,059	/R x 20,65000 =	1,21835	
				Subtotal:	1,21835	1,21835
Materials						
	MT31ABP10	U	1,000	x 43,84000 =	43,84000	
				Subtotal:	43,84000	43,84000
Altres						
	%ZZ	%	2,000	% s 45,05850 =	0,90117	
				Subtotal:	0,90117	0,90117
				COST DIRECTE		45,95952
				DESPESES INDIRECTES 10,00 %		4,59595
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		50,55547

P-190 SPA020 U Barra de subjecció per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat, per a inodor, col·locada en paret, abatible, amb forma d'U, d'acer inoxidable AISI 304 acabat mat, de dimensions totals 790x130 mm amb tub de 33 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix, amb porta-rotlles de paper higiènic. Inclús elements de fixació. **Rend.: 1,000** **176,39** €

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra						
	MO107	h	0,936	/R x 20,65000 =	19,32840	
				Subtotal:	19,32840	19,32840
Materials						
	MT31ABP13	U	1,000	x 137,88000 =	137,88000	
				Subtotal:	137,88000	137,88000
Altres						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/03/26

Pàg.: 103

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	%ZZ	%	Mitjans auxiliars (%)	2,000	% s	157,20850	= 3,14417
						Subtotal:	3,14417 3,14417
						COST DIRECTE	160,35257
						DESPESES INDIRECTES	10,00 % 16,03526
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	176,38783

P-191	SPA020AR	U	Barra de subjecció per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat, per a inodor, col·locada en paret dreta, amb forma d'U, d'acer inoxidable AISI 304 acabat mat, de dimensions totals 665x145 mm amb tub de 33 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix. Inclús elements de fixació. (SPA020b)	Rend.: 1,000			134,76	€
				Unitats		Preu	Parcial	Import
	Mà d'obra							
	MO107	h	Ajudant lampista.	0,936	/R x	20,65000	= 19,32840	
						Subtotal:	19,32840	19,32840
	Materials							
	MT31ABP13	U	Barra de subjecció per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat, per a inodor, col·locada en paret dreta, amb forma d'U, d'acer inoxidable AISI 304 acabat mat, de dimensions totals 665x145 mm amb tub de 33 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix, inclús fixacions d'acer inoxidable.	1,000	x	100,78000	= 100,78000	
						Subtotal:	100,78000	100,78000
	Altres							
	%ZZ	%	Mitjans auxiliars (%)	2,000	% s	120,10850	= 2,40217	
						Subtotal:	2,40217	2,40217
						COST DIRECTE	122,51057	
						DESPESES INDIRECTES	10,00 % 12,25106	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	134,76163	

P-192	VENT06	u	Ventiladors helicocentrífugos de baix perfil TD-500/150 T (230-240V 50Y60) N8 o equivalent. El cos-motor és desmuntable sense necessitat de tocar els conductes. Fabricats en material plàstic.	Rend.: 1,000			219,49	€
						COST DIRECTE	199,53636	
						DESPESES INDIRECTES	10,00 % 19,95364	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	219,49000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/03/26

Pàg.: 104

ALTRES

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BG146B02	u	Subministrament , instal·lació i muntatge de caixa per a quadre de distribució, metàl·lica amb porta i pany amb clau gis, rètol informatiu de risc elèctric, per a set fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment amb porta i pany d'obertura tipus GIS i connectada a terra.	650,00000 €
BGW14000	u	Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de distribució	0,89000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 27/03/26

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BG146B02		u	Subministrament , instal·lació i muntatge de caixa per a quadre de distribució, metàl·lica amb porta i pany amb clau gis, rètol informatiu de risc elèctric, per a set fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment amb porta i pany d'obertura tipus GIS i connectada a terra. (SIS-CENTS CINQUANTA EUROS)	650,00 €
BGW14000		u	Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de distribució (ZERO EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	0,89 €
P4599-JHA0		m3	Formigonament de sostres amb elements resistents industrialitzats amb formigó per armar HA - 30 / B / 10 / xC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat amb cubilot (DOS-CENTS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	200,51 €
P4599-ME2K		m3	Formigonament de sostres amb elements resistents industrialitzats amb formigó per armar HA - 25 / P / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat amb cubilot (CENT NORANTA-TRES EUROS AMB UN CÈNTIMS)	193,01 €
P4BI-D9P6		kg	Armadura per a sostres amb elements resistents industrialitzats AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	2,42 €
P4BJ-D9PG		m2	Armadura per a sostres amb elements resistents AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 (QUATRE EUROS AMB SET CÈNTIMS)	4,07 €
P4LC-654B		m2	Perfil de xapa per a sostre col·laborant, d'acer galvanitzat de 0,85 mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas de malla i 60 mm d'alçària màxima, pes de 8 a 9 kg/m2 i un moment d'inèrcia de 50 a 60 cm4, col·locat sobre estructura (TRENTA EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	30,32 €
P4Z6-6YXJ		u	Ancoratge d'acer amb tac d'expansió de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella per a fixació de perfils metàl·lics a estructura de formigó (ONZE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	11,22 €
P894-4V9D		m2	Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 12 cm, amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat (TRENTA-TRES EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	33,08 €
P89G-43TX		m2	Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat (VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	28,47 €
PAF9-5TCB		u	Porta d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 90x215 cm, elaborada amb perfils de preu alt (SET-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	744,95 €
PAN5-7Z6C		u	Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 90x215 cm (TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	38,38 €
PAP0-373G		u	Bastiment d'envà per a porta, de fulles batents, de fusta de pi roig per a pintar per a una llum de bastiment de 70 cm d'amplària i 200 cm d'alçària (SEIXANTA-UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	61,24 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 27/03/26

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	PAQ5-3701	u	Fulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix, 70 cm d'amplària i 200 cm alçària, per a pintar, de cares llises i estructura interior de cartró, col·locada (CENT SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	160,69 €
	PAW0-4WDU	u	Automatisme amb motor reductor i fre electromagnètic per a porta enrotllable, de 15 m2 de superfície màxima, monofàsic a 230 V de tensió, amb eix de 48 mm, polijta de 200 mm i accessoris de muntatge, fixat a l'eix de la porta (MIL NORANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	1.093,24 €
	PAZ7-4X13	m	Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària (QUATRE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	4,04 €
	PB12-DIXF	m	Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 120 a 140 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella (CENT VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	126,72 €
	PC1H-5D41	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix, amb 2 butiral transparent, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC (CENT DEU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	110,63 €
P-1	BAX01	ut	Subministrament , instal·lació i muntatge de equip d'aerotermita per generació d'aigua calenta de 100 litres amb muntatge a paret suspes.La bomba de calor pot escalfar laigua fins 60°C. L'equip inclou una resistència elèctrica de 1,5 kW que pot ser activada per accelerar la producció de ACS, i permet assolir una temperatura de fins a 70°C per al tractament antilegionel·la. Model BS ACS 100 IN del fabricant Baxi o equivalent, esta inclòs el desaigues, sifons i les canonades de ventilació, aire d'amissió i d'extracció i reixes exteriors. (DOS MIL SET-CENTS CINQUANTA EUROS)	2.750,00 €
P-2	BBH45R	Ut	Neteja a fons del local per eliminar la pols i les restes de l'execució de l'obra. S'inclou neteja de sostes, parets, terres, finestres armaris i tot el conjunt del mobiliari. (CINC-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	566,71 €
P-3	CN009	ML	Tub flexible corrugat de PVC de diàmetre nominal referència 21, amb grau de resistència al xoc 5, i muntat al sostre mort, inclòs part proporcional d'accessoris.No propagador de la flama d'acord amb UNE-EN 50085-1 I UNE-EN 50086-1 (ZERO EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	0,65 €
P-4	CN012	ML	Tub flexible corrugat de PVC de diàmetre nominal referència 36, amb grau de resistència al xoc 5, i muntat al sostre mort, inclòs part proporcional d'accessoris.No propagador de la flama d'acord amb UNE-EN 50085-1 I UNE-EN 50086-1 (ZERO EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	0,81 €
P-5	CN042	ML	Canal de distribució muntada superficialment, plàstica de PVC rígid llis amb lateral llis, de 110x40 amb dos envans, model 73061-2 de la marca UNEX o similar, color blanc ral 9001, inclòs accessoris de muntatge, tabics, part proporcional de colzes. No propagador de la flama d'acord amb UNE-EN 50085-1 I UNE-EN 50086-1 (CINQUANTA-UN EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	51,40 €
P-6	EG146B02	u	Subministrament , instal·lació i muntatge de caixa per a quadre de distribució, metàl·lica amb porta i pany amb clau gis, rètol informatiu de risc elèctric, per a set fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment amb porta i pany d'obertura tipus GIS i connectada a terra. (SET-CENTS DISSET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	717,62 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 27/03/26

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-7	ENB001	UT	Interrupctor unipolar de 16 a de superfície de la sèrie Simón 27, de la marca Simón o similar, inclòs caixa de superfície Simón 27 de la marca UNEX o similar, i part proporcional d'accessoris. color a escollir per D.F. (DIVUIT EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	18,03 €
P-8	ENB003	UT	Endoll bipolar de 16 a, tipus 2 de la sèrie Simón 27, de la marca Simón o similar, inclòs caixa de superfície de la marca UNEX o similar, i part proporcional d'accessoris. color a definir per D.F. (DIVUIT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	18,04 €
P-9	ENB005	UT	Subministrament, instal·lació i muntatge de caixa de superfície de centralització de sis mòduls, de la marca simon o equivalent , totalment equipats i en funcionament, que inclou els següents elements: 5 presses 16 ampers, bipolar més connexió a terra (ii+tt) per a corrent de companyia, amb pilot indicador de tensió. 2 terminals rj-45, dotats amb finestra de protecció i allotjament per etiquetes autoadhesives. Treballs de muntatge, tapetes, connexió, rotulació i fixació amb proves de funcionament i verificació de la xarxa de veu i dades. (CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	124,40 €
P-10	ENB006	UT	CERTIFICACIO ISO 11801 CAT 6 (DEU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	10,50 €
P-11	ENC001	ML	cable de comunicacions de 4 parells AWG24, ISO 11801, CATEGORIA 6 DE INFRA+ DE 100 OHMS UTP fins a 300 mhz, col·locat en tub. (ZERO EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	0,41 €
P-12	IBL602	U	Unitat exterior d'aire condicionat, per a sistema aire-aire multi-split, amb cabal variable de refrigerant, sistema de dos tubs, per a gas R-410A, alimentació trifàsica (400V/50Hz), model UE VRF AIRSTAGE J-IVL AJY090LELBH "MARCA FUJITSU" o equivalent, potència frigorífica nominal 33.5 kW, potència calorífica nominal 33.5 kW. Completament muntada, amb connexions establertes i posada en marxa per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu correcte funcionament. Inclou: Replanteig de la unitat. Instal·lació de la unitat. Circuit de refrigerant de connexió dels BC controlers amb l'exterior amb un recorregut màxim fins a 50 metres, carrega de gas per tpt els circuit fins un topell de 100 kg, amb aïllament inclòs per cadascun d'elles, segons les prescripcions del RITE, segons plànols adjunts. Control remot per cada evaporadora per cable UTP-GUB, amb funció d'estalvi d'energia. Inclou trams necessaris per a tapa circuits de refrigerants i condensats per canal de distribució muntades o fixades al forjat inclos accessoris de muntatge. No propagador de la flama d'acord amb UNE-EN 50085-1 i UNE-EN 50086-1. Bombes de desguàs, canalitzacions de desguàs de PVC de diàmetre nominal de 32 mm fins a la connexió amb la xarxa de desguàs de l'edifici. Treballs de muntatge, connexió, rotulació i fixació amb proves de funcionament i regulació tot inclòs. (DEU MIL VUIT-CENTS TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	10.813,68 €
P-13	IBL685	U	Subministrament i posada en obra de comandament per cable UTY-*RLRY de FUJITSU AIRS TAGE J-IIS & J-II & V-II & VR-II. programador setmanal incorporat, revisió i autodiagnòstic. Compatible amb totes les unitats interiors. Amb sensor de temperatura incorporat. (DOS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	265,79 €
P-14	IBL625BR	U	Unitat interior d'aire condicionat split, sistema aire-aire multi-split, amb cabal variable de refrigerant, alimentació monofàsica (220V-240V/50Hz), UI VRF PARED EEV_INT ASYA007GTEH "MARCA FUJITSU", potència frigorífica nominal 2,2 kW, potència calorífica nominal 2,8 kW. Completament muntada, amb connexions establertes i posada en marxa per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu correcte funcionament. Inclou: Replanteig de la unitat. Instal·lació de la unitat. Circuit de refrigerant de connexió de les	1.016,42 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 27/03/26

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			unitats interior amb l'exterior amb un recorregut màxim fins a 80 metres, amb aïllament inclòs per cadascun d'elles, segons les prescripcions del RITE, segons plànols adjunts. Control remot per cada evaporadora per cable UTP-GUB, amb funció d'estalvi d'energia. Inclou trams necessaris per a tapa circuits de refrigerants i condensats per canal de distribució muntades o fixades al forjat inclou accessoris de muntatge. No propagador de la flama d'acord amb UNE-EN 50085-1 i UNE-EN 50086-1. Bombes de desguàs, canalitzacions de desguàs de PVC de diàmetre nominal de 32 mm fins a la connexió amb la xarxa de desguàs de l'edifici. Treballs de muntatge, connexió, rotulació i fixació amb proves de funcionament i regulació tot inclòs. (IBL625f) (MIL SETZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	
P-15	IBL625B4R	U	Unitat interior d'aire condicionat split, sistema aire-aire multi-split, amb cabal variable de refrigerant, alimentació monofàsica (220V-240V/50Hz), UI VRF PARED EEV_INT ASYA012GTEH "MARCA FUJITSU", potència frigorífica nominal 3,6 kW, potència calorífica nominal 4,0 kW. Completament muntada, amb connexions establertes i posada en marxa per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu correcte funcionament. Inclou: Replanteig de la unitat. Instal·lació de la unitat. Circuit de refrigerant de connexió de les unitats interior amb l'exterior amb un recorregut màxim fins a 80 metres, amb aïllament inclòs per cadascun d'elles, segons les prescripcions del RITE, segons plànols adjunts. Control remot per cada evaporadora per cable UTP-GUB, amb funció d'estalvi d'energia. Inclou trams necessaris per a tapa circuits de refrigerants i condensats per canal de distribució muntades o fixades al forjat inclou accessoris de muntatge. No propagador de la flama d'acord amb UNE-EN 50085-1 i UNE-EN 50086-1. Bombes de desguàs, canalitzacions de desguàs de PVC de diàmetre nominal de 32 mm fins a la connexió amb la xarxa de desguàs de l'edifici. Treballs de muntatge, connexió, rotulació i fixació amb proves de funcionament i regulació tot inclòs. (IBL625fb) (MIL SETZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	1.016,42 €
P-16	ICR025	m	Tub flexible de 125 mm de diàmetre, amb aïllament incorporat. (DISSET EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	17,91 €
P-17	ICR030	U	Reixeta d'impulsió o extracció, per a conducte circular, de xapa d'acer galvanitzat model CMC+SD 400 x 75 de la casa madel o equivalent, superfície estàndard galvanitzada, amb lamel·les verticals i horitzontals regulables individualment, de 400x125 mm, fixació mitjançant cargols vistos, muntada en conducte metàl·lic circular. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. (CENT DOS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	102,27 €
P-18	ICR065	U	Comporta circular amb junts de EPDM per a la regulació del cabal d'aire i la pressió o per al tancament de conductes en instal·lacions de ventilació, des de 400mm fins a 125 mm de diàmetre, cos i disc de xapa d'acer galvanitzat, eix d'acer, amb accionament i dispositiu de fixació manual. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. (QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	48,80 €
P-19	ICR085	U	Silenciador cilíndric de xapa d'acer galvanitzat, de diàmetre nominal 400 mm i 1000 mm de longitud, amb material absorbent de llana de roca no combustible segons DIN 4102 A2, sota xapa perforada interior (amb vel de seda de vidre) de 100 mm d'espessor. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. (SIS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	654,59 €
P-20	ICR110A	U	Subministrament i muntatge de recuperador de calor, model HRD LITE EC 2800 de la marca Daitsu o equivalent. cabal d'aire nominal 2200 m³/h, dimensions 375x1890x1950 mm, pes 310 kg, pressió estàtica d'aire nominal 258 Pa, pressió sonora a 1 m 45 dBA, potència elèctrica nominal 1000/500 W, alimentació monofàsica a 230 V, eficiència tèrmica 79,2%, eficiència dels ventiladors 59,4%, classe de filtrat tipus F7/G4, Classe energètica ErP - Clima mig control individual 4, SFP 1600 W/m³/s, Instal·lació en sostre. Esta inclòs variador de freqüència per la regulació dels caudal Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.	3.318,97 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 27/03/26

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			<p> criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.</p> <p> criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.</p> <p>(TRES MIL TRES-CENTS DIVUIT EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)</p>	
P-21	ICR0158R	m	<p> Conducte circular de paret simple helicoidal d'acer galvanitzat, de 200 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. (ICR015e)</p> <p>(TRETZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)</p>	13,82 €
P-22	ICR0159R	m	<p> Conducte circular de paret simple helicoidal d'acer galvanitzat, de 250 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. (ICR015d)</p> <p>(SETZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)</p>	16,60 €
P-23	ICR015AR	m	<p> Conducte circular de paret simple helicoidal d'acer galvanitzat, de 225 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. (ICR015g)</p> <p>(QUINZE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)</p>	15,19 €
P-24	ICR015BR	m	<p> Conducte circular de paret simple helicoidal d'acer galvanitzat, de 135 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. (ICR015f)</p> <p>(NOU EUROS AMB NOU CÈNTIMS)</p>	9,09 €
P-25	ICR015ER	m	<p> Conducte circular de paret simple helicoidal d'acer galvanitzat, de 280 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. (ICR015c)</p> <p>(DISSET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)</p>	17,85 €
P-26	ICR015FR	m	<p> Conducte circular de paret simple helicoidal d'acer galvanitzat, de 175 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. (ICR015b)</p> <p>(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)</p>	12,63 €
P-27	ICR015KR	m	<p> Conducte circular de paret simple helicoidal d'acer galvanitzat, de 355 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix, amb reforços, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. (ICR015i)</p> <p>(VINT-I-DOS EUROS)</p>	22,00 €
P-28	ICR015LR	m	<p> Conducte circular de paret simple helicoidal d'acer galvanitzat, de 300 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix, amb reforços, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. (ICR015h)</p> <p>(DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)</p>	18,69 €
P-29	ICR050AR	U	<p> Reixeta d'impulsió o extracció, per a conducte circular, de xapa d'acer galvanitzat model CMC+SD 400 x 125 de la casa madel o equivalent, superfície estàndard galvanitzada, amb lamel·les verticals i horitzontals regulables individualment, de 400x125 mm, fixació mitjançant cargols vistos, muntada en conducte metàl·lic circular. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. (ICR050b)</p> <p>(TRENTE-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)</p>	38,62 €
P-30	ICR050BR	U	<p> Reixeta de retorn, d'alumini extrudit, anoditzat color natural E6-C-0, amb lamel·les horitzontals regulables individualment, de 200x125 mm, fixació oculta (amb marc de muntatge de xapa d'acer galvanitzat), muntada en paret. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.</p> <p>Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta.</p> <p> criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.</p>	44,71 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 27/03/26

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			<p> criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (ICR050c) (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)</p>	
P-31	ICR070AR	U	<p> Reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc frontal i lamel·les de xapa perfilada d'acer galvanitzat, de 300x300 mm, tela metàl·lica d'acer galvanitzat amb malla de 20x20 mm. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta en el tancament. Connexió al conducte. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (ICR070b) (CINQUANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)</p>	51,67 €
P-32	ICR070XX	U	<p> Reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc frontal i lamel·les de xapa perfilada d'acer galvanitzat, de 900x200 mm, tela metàl·lica d'acer galvanitzat amb malla de 20x20 mm. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta en el tancament. Connexió al conducte. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (ICR070b) (NORANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)</p>	99,49 €
P-33	IEH010	m	<p> Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 1,5 mm² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). (ZERO EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)</p>	0,27 €
P-34	IEX050	U	<p> Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 10 A, poder de tall 6 kA, corba C. (VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)</p>	23,99 €
P-35	IEX060	U	<p> Interruptor diferencial instantani, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), intensitat nominal 40 A, sensibilitat 30 mA, poder de tall 6 kA, classe AC. (TRES-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)</p>	328,74 €
P-36	IEH010AR	m	<p> Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 2,5 mm² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). (IEH010b) (ZERO EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)</p>	0,93 €
P-37	IEH010BR	m	<p> Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 4 mm² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). (IEH010c) (UN EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)</p>	1,16 €
P-38	IEH010CR	m	<p> Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 6 mm² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). (IEH010d) (ZERO EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)</p>	0,61 €
P-39	IEH010FR	m	<p> Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 25 mm² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). (IEH010g) (CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)</p>	5,29 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 27/03/26

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-40	IEX050AR	U	Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 16 A, poder de tall 6 kA, corba C. (IEX050b) (VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	24,03	€
P-41	IEX050BR	U	Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 20 A, poder de tall 6 kA, corba C. (IEX050c) (VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	26,82	€
P-42	IEX050FR	U	Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), intensitat nominal 32 A, poder de tall 6 kA, corba C. (IEX050g) (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	64,84	€
P-43	IEX050GR	U	Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), intensitat nominal 50 A, poder de tall 6 kA, corba C. (IEX050h) (NORANTA-DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	92,13	€
P-44	IEX060AR	U	Interruptor diferencial instantani, de 2 mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 40 A, sensibilitat 30 mA, poder de tall 6 kA, classe AC. (IEX060b) (QUARANTA-SET EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	47,39	€
P-45	IFB030	U	Vàlvula limitadora de pressió de llautó, de 2'' DN 50 mm de diàmetre, pressió màxima d'entrada de 15 bar i pressió de sortida regulable entre 0,5 i 4 bar, amb dues aixetes de pas de comporta de llautó fos i filtre retenidor de residus de llautó. Inclús manòmetre, elements de muntatge i accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. (TRES-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	328,60	€
P-46	IFI005	m	Canonada per instal·lació interior de fontaneria, col·locada superficialment, formada per tub de coure rígid, de 13/15 mm de diàmetre. Inclos aïllament segon gruixos del RITE. (CATORZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	14,88	€
P-47	IFI008	U	Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per rosca de 1/2''. (DOTZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	12,46	€
P-48	IFT020	U	Filtre de cartutx de tela filtrant, rosca de 2'', cabal de 20 m³/h, amb dues aixetes de pas de comporta. (CINC-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	571,63	€
P-49	IFI005FR	m	Canonada per instal·lació interior de fontaneria, col·locada superficialment, formada per tub de coure rígid, de 16/18 mm de diàmetre. Inclos aïllament segon gruixos del RITE. (IFI005b) (SETZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	16,54	€
P-50	IFI008IR	U	Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per rosca de 1 1/4''. (IFI008b) (TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	33,81	€
P-51	IFI008JR	U	Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per rosca de 3/4''. (IFI008c) (DISSET EUROS AMB UN CÈNTIMS)	17,01	€
P-52	IFI008XX	U	Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per rosca de 1 1/4''. (IFI008b) (TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	33,81	€
P-53	IFT020AR	U	Filtre de cartutx de tela filtrant, rosca de 2'', cabal de 20 m³/h, amb dues aixetes de pas de comporta. (IFT020b) (CINC-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	571,63	€
P-54	III152	U	Subministrament i instal·lació de PANTALLA MONOBLOCK IP65 LED 36W 4000K C2 (SEIXANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	62,23	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 27/03/26

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-55	III153	U	Subministrament i instal·lació PANEL LED 60X60 32W 4000K 220V 4000LM UGR<19 NEXT C2 (QUARANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	47,84 €
P-56	III155	U	Subministrament i muntatge PANEL LED 60X60 32W 4000K 220V 4000LM UGR<22 EVO C2 (QUARANTA-SET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	47,04 €
P-57	III100BR	U	Subministra instal·lació i muntatge de llumenera model downlight encastable amb sensor de presència rodó model CELER DOWNLIGHT LED SUPERFICIE 6W 4000K IRC80 BLANCO C2 o equivalent, amb un grau de protecció IP20 Inclou part proporcional d'accessoris, suspensió i tapes finals. (III100c) (VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	24,57 €
P-58	III100B1R	U	Subministra instal·lació i muntatge de llumenera model downlight encastable rodó model CELER DOWNLIGHT LED SUPERFICIE 18W 4000K IRC80 BLANCO C2 o equivalent, amb un grau de protecció IP20 Inclou part proporcional d'accessoris, suspensió i tapes finals. (III100cb) (TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	32,32 €
P-59	IOA020	U	Lluminària d'emergència, encastada al sostre, amb tub lineal fluorescent, 6 W - G5, flux lluminós 210 lúmens. (QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	49,93 €
P-60	IOD001	U	Central compacta autònoma FC721 1 llaç, 126 direccions C-Net 0,5A de capacitat en el llaç Carcassa Eco Font 70W (2.5A), espai per a 2 bateries de 7Ah (No incloses). Bateria FA2003-A1 Inclou: Replanteig. Fixació al parament. Col·locació de les bateries. Muntatge, connexió i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (MIL SIS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	1.642,69 €
P-61	IOD002	U	Detector òptic de fums convencional, de ABS color blanc, format per un element sensible a els fums clars, per alimentació de 12 a 30 Vcc, amb doble led d'activació i indicador d'alarma color vermell, sortida per a pilot de senyalització remota i base universal. Inclú elements de fixació. Inclou: Replanteig. Fixació de la base. Muntatge, connexió i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (QUARANTA-SIS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	46,08 €
P-62	IOD004	U	Polsador manual FDM225-RP o equivalent, amb element de plàstic (rearmable), IP44. Per a muntatge encastat, inclou carcassa. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	84,61 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 27/03/26

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-63	IOD005	U	Sirena amb flaix de llaç Siemens FDS226-RW o equivalent. Inclou: Replanteig. Fixació al parament. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (CENT TRENTA-NOU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	139,15 €
P-64	IOD025	U	Caixa de derivació estanca, rectangular, de 105x150x80 mm, amb 10 cons i tapa de registre amb cargols de 1/4 de volta. Instal·lació en superfície. Inclús reglets de connexió i elements de fixació. (DEU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	10,95 €
P-65	IOD030	m	Cablejat format per cable bipolar Z1O2Z1-K (AS), no propagador de la flama, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 2x1,5 mm ² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1), pantalla de cinta d'alumini i polièster (O2) amb conductor de drenatge d'estany de coure i coberta externa de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1) color vermell amb franja verda, sent la seva tensió assignada de 300/500 V. Inclús quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. Inclou: Estesa de cables. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. (TRES EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	3,19 €
P-66	IOS010	U	Placa de senyalització de equips contra incendis, de PVC fotoluminiscent, amb categoria de fotoluminisència A segons UNE 23035-4, de 210x210 mm. Inclús elements de fixació. Inclou: Replanteig. Fixació al parament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (TRETZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	13,05 €
P-67	IOX010	U	Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorporada, d'eficàcia 21A-144B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb manòmetre i mànega amb filtre difusor. Inclús suport i accessoris de muntatge. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del suport. Col·locació de l'extintor. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte. (CINQUANTA-UN EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	51,12 €
P-68	ISS010	m	Col·lector suspès de PVC, sèrie B, de 110 mm de diàmetre, unió enganxada amb adhesiu, inclosa derivació simple de 45° més tap de reducció de PVC, material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, derivació particular, accessoris de derivacions (VINT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	20,23 €
P-69	ISD004ER	m	Xarxa de petita evacuació, col·locada superficialment, de PVC, sèrie B, de 40 mm de diàmetre, unió enganxada amb adhesiu, desguàs dels aparells, material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, derivació particular, accessoris de derivacions (ISD004b) (SET EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	7,83 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 27/03/26

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-70	ISD004FR	m	Xarxa de petita evacuació, col·locada superficialment, de PVC, sèrie B, de 75 mm de diàmetre, unió enganxada amb adhesiu, desguàs dels parells, material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, derivació particular, accessoris de derivacions (ISD004c) (NOU EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	9,42 €
P-71	ISS010AR	m	Col·lector suspès de PVC, sèrie B de 50 mm de diàmetre, unió enganxada amb adhesiu. (ISS010b) (DEU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	10,37 €
P-72	K2161000	PA	Partida a justificar d'enderroc i reconstrucció de paret per pas d'instal·lacions. Inclou la mà d'obra i material necessari per deixar la unitat acabada i en funcionament. Dins la mesura del possible les peces a reposar seràn les més semblant al existent. (QUATRE-CENTS DINOU EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	419,05 €
P-73	MM233R	ut	Desconnexió de lluminària existent i posterior nou connexionat amb cablejat lliure d'halògens. (es233) (VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	28,45 €
P-74	NRZ	UT	SUMINISTRAMENT, INSTAL·LACIO I MUNTATGE DE PROTECCIONS PER SOBRETENSIONS TRANSISTORIES I PERMANENTS EN QUADRE GENERAL DE 60 KVA (a) (CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	134,15 €
P-75	OB101BR	UT	Partida de cobrament íntegre per l'obra civil per obertura i tapat de tots els forats en parets interiors, exteriors i forjats del edifici. Inclos la reposició al seu estat original (enguixat, arrebossat). (OB101b) (CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	149,52 €
P-76	P121-EKJZ	m2	Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats (ZERO EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	0,11 €
P-77	P127-EKJO	m2	Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km (DEU EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	10,22 €
P-78	P1473-EPWW	u	Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelles antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (DIVUIT EUROS AMB UN CÈNTIMS)	18,01 €
P-79	P1474-65MP	u	Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques (TRENTA-NOU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	39,94 €
P-80	P1474-65MV	u	Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (TRENTA-CINC EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	35,11 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 27/03/26

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-81	P1477-65LG	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	8,49 €
P-82	P147L-EQDI	u	Parella de guants de protecció contra riscos mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (DEU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	10,99 €
P-83	P147N-EPX1	u	Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 (DOS EUROS AMB UN CÈNTIMS)	2,01 €
P-84	P147Y-EPWX	u	Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 (ZERO EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	0,30 €
P-85	P147Z-FITH	u	Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (NOU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	9,77 €
P-86	P1480-FK75	u	Armillia reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 (VINT-I-UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	21,15 €
P-87	P1487-EQE0	u	Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors (SETZE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	16,18 €
P-88	P1488-EQEY	u	Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 (VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	8,66 €
P-89	P1520-67C7	h	Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions (SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	62,50 €
P-90	P15Z1-67CA	h	Senyaler (VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	28,43 €
P-91	P1D2-HGWS	m2	Protecció provisional de paviment amb tauler de fusta de pi, inclòs desmuntatge (VINT-I-TRES EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	23,06 €
P-92	P2142-4RMM	m2	Arrencada d'enrajolat en parament vertical i material d'unió, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (TRETZE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	13,14 €
P-93	P2143-4RR2	m2	Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	8,57 €
P-94	P2143-4RR9	m2	Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins a 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (DISSET EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	17,14 €
P-95	P2143-4RXX	u	Càrrega i transport del mobiliari i material existent a instal·lació municipal o a instal·lació autoritzada de gestió de residus (QUATRE-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	428,57 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 27/03/26

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-96	P2144-4RSI	m2	Desmuntatge fusteria exterior, amb mitjans manuals i càrrega manual del material desmuntat sobre camió o contenidor (QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	4,76 €
P-97	P214I-AKZK	m2	Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (NOU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	9,14 €
P-98	P214I-AKZL	m2	Enderroc de cel ras i instal·lacions existents al interior, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	18,57 €
P-99	P214M-AKXX	m2	Enderroc de sostre complet, cel ras i instal·lacions interior de cel ras, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	58,94 €
P-100	P214O-4RNT	m2	Enderroc d'escala de muntants de perfils laminats, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (VINT-I-UN EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	21,18 €
P-101	P214R-8GX0	m2	Enderroc de paret de totxana de 15 cm de gruix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió (DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	2,45 €
P-102	P21D0-HBKG	u	Desmuntatge per a substitució d'inodor, abocador o bidet, aixetes, mecanismes, desguassos i desconexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	34,03 €
P-103	P21GL-HCXQ	m	Arrencada de línia elèctrica estesa sobre safates o canals, conductors de coure o alumini, amb aïllament i coberta o nus, unipolars o multipolars, de fins a 10 mm ² de secció, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou quadre elèctric. (ZERO EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	0,71 €
P-104	P21GN-4RUK	u	Arrencada de llumenera interior de superfície, a una alçària <= 3 m, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	3,29 €
P-105	P21GP-4RVM	u	Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb tubs, accessoris i aixetes per a cada unitat de 100 m ² de superfície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (TRES-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB DINOÜ CÈNTIMS)	323,19 €
P-106	P2R2-EU9P	m3	Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	28,57 €
P-107	P2R5-DT15	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (DIVUIT EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	18,08 €
P-108	P2RA-EU5P	m3	Disposició controlada de residus no perillosos de barrejats amb una densitat 0,17 t/m ³ procedents de construcció o demolició (LER codi 17 09 04), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, (TRENTA-QUATRE EUROS AMB DINOÜ CÈNTIMS)	34,19 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 27/03/26

Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-109	P442-DG2O	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	3,36 €
P-110	P442-DGXX	u	Formació d'escala amb Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, amb perfils laterals formats UPN-200, tubs #100.8 i xapa plegada antilliscant per a la formació de graons. Perfils laminats en calent treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. Inclou ancoratges d'acer inoxidable i plaques d'ancoratge. Escala totalment acabada. (QUATRE MIL VUIT-CENTS TRETZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	4.813,20 €
P-111	P44D-608U	m2	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a platina en perfils laminats en calent, de 5 mm de gruix, col·locat amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, a una alçària <= 3 m. Fixada amb 4 tacs químics M12 L=120 mm (DOS-CENTS UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	201,88 €
P-112	P4L5-MBBR	m2	Formació de sostre 10 cm de gruix total, amb planxes col·laborants d'acer galvanitzat, de gruix 0,75 mm, de 200 - 210 mm de pas de malla, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, llum menor de 2,8 m, amb una quantia d'1,5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, armadura AP500 T en malles electrosoldades de 20x20 cm, 6 i 6 mm de D i una quantia de 0,077 m3/m2 de formigonament de sostres amb elements resistents industrialitzats amb formigó per armar HA - 25 / P / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6. Inclou l'armadura addicional per a garantir una resistència al foc REI-120 (CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	53,46 €
P-113	P6125-7BKA	m2	Paret de tancament recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat R-10, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2. Inclou formació de dintell. (CINQUANTA-SIS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	56,05 €
P-114	P612A-7BP4	m2	Paret divisòria recolzada de gruix 11,5 cm, de totxana, LD, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 (CINQUANTA-SET EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	57,31 €
P-115	P653-8IN7	m2	Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 146 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament (SEIXANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	69,50 €
P-116	P662-6YAD	u	Desmuntatge, acopi i muntatge dels mòduls de les cabines fenòliques de les cambres higièniques. Inclou indicació exterior. (TRES-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	344,22 €
P-117	P662-6YAE	m2	Càbines sanitàries de tauler HPL g:13mm+ferramenta acer inox, portes i mampares segons plànols. Inclou retirada dels panells fenòlics existents, càrrega i transport a instal·lació autoritzada (DOS-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	233,04 €
P-118	P6AC-D7DZ	m	Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs (TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	3,67 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 27/03/26

Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-119	P7D6-613K	m2	Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, per a garantir resistència al foc REI 120. (SEIXANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	63,71 €
P-120	P811-3EKK	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, deixat de regle (VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	26,35 €
P-121	P811-3EXU	m2	Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:2:10, remolinat i lliscat amb ciment portland amb filler calcari 32,5 R (QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	40,87 €
P-122	P815-3FMM	m2	Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat raspat (DEU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	10,15 €
P-123	P822-3NXZ	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu mitjà, grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888). Model i color a definir per la DF. (TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	36,40 €
P-124	P83EC-98SK	m2	Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 73 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, amb 2 plaques, una estàndard (A) en la cara interior de 12,5 mm de gruix i l'altre amb duresa superficial (I) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca (CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	59,43 €
P-125	P83EC-14HFR	m2	Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 115 mm, muntants cada 600 mm de 90 mm d'amplària i canals de 90 mm d'amplària, amb 2 plaques, una estàndard (A) en la cara interior de 12,5 mm de gruix i l'altre amb duresa superficial (I) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de placa llana roca p/aïllaments (SEIXANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	69,48 €
P-126	P83EJ-9TZ0	m	Formació de calaix d'amb plaques de guix laminat format per estructura d'autoportant arriostrada normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplària i 2 plaques, una estàndard (A) en la cara interior de 12,5 mm de gruix i l'altre hidròfuga (H) de 12,5 mm gruix, fixades mecànicament (CENT QUINZE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	115,08 €
P-127	P846-9JP1	m2	Cel ras de placa de guix laminat per a cel ras continu de 12.5 de gruix, acabat amb perforacions agrupades i vel, de 2700x900 mm amb vora afinada (BA) segons la norma UNE-EN 13964, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0.45 segons UNE-EN ISO 11654 i classe d'absorció acústica D segons la norma UNE-EN ISO 11654, amb perfil·leria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (SEIXANTA EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	60,44 €
P-128	P849-CNXX	m2	Cel ras de plaques de fibres vegetals amb capa de llana mineral, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal fina, de 600x 600 mm, tipus tonga A22 de Euroacustic o equivalent, de 22 mm de gruix, amb cantell recte. Característiques tècniques: Absorció acústica: aw = 1.00 Reacció al foc: A1 (blanc) y A2-s1, d0 100% estable a la humitat sigui quin sigui el grau d'higrometria. IAQ: Clase A+ Muntat amb perfil·leria vista d'acer galvanitzat i prelacat sistema desmuntable, format per	88,06 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 27/03/26

Pàg.: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			perfiles principals amb forma de T invertida 24 mm de base, col·locat cada 1,2 m, fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb perfils secundaris intermitjos col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (VUITANTA-VUIT EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	
P-129	P89H-4V77	m2	Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat (CATORZE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	14,16 €
P-130	P89I-4V8P	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura acrílica amb dues capes (DOTZE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	12,37 €
P-131	P8E0-462F	m2	Arrimador a 1,5 m d'alçària, com a màxim, de rajola ceràmica premsada vidriada preu alt, de 20 a 30 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888). Model i color a definir per la DF. (QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	42,20 €
P-132	P8E2-H7WD	m	Coronament d'arrimador amb perfil d'alumini anoditzat tipus U de 50x20x2 mm, col·locat amb fixacions mecàniques (TRETZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	13,50 €
P-133	P9D5-364F	m2	Paviment exterior, de rajola de gres porcelànic classe 3 rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu mitjà, grup A1-A1a (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1-E (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Inclou la formació de rampa (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	58,56 €
P-134	P9D5-365F	m2	Paviment interior, de rajola de gres porcelànic premsat sense esmaltar antilliscant classe 2 de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup B1a (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (SEIXANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	66,82 €
P-135	P9D5-36XX	m2	Substitució de peces de paviment amb peça similar a l'existent de forma rectangular, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup B1a (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Inclou arrencada de l'existent i càrrega manual de runa. (VUITANTA-CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	85,18 €
P-136	PA22-5QF6	m2	Porta interior de fusta abatible, pintada, amb bastiment per a envà, fulla batent, tapajunts de fusta i pany. (DOS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	242,58 €
P-137	PA22-5QXX	m2	Porta interior de fusta corredissa, pintada, amb bastiment per a envà, tapajunts de fusta i pany amb clau en cas necessari (DOS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	288,47 €
P-138	PAF6-7IHK	u	Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 120x120 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C2 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Inclou retirada de la finestra existent i càrrega manual de runa (TRES-CENTS NORANTA EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	390,41 €
P-139	PAF9-5T9H	u	Porta d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 120x220 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà (SET-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB DINOÜ CÈNTIMS)	738,19 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 27/03/26

Pàg.: 16

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-140	PAFA-7QXT	u	Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 150x220 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 (CINC-CENTS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	500,06 €
P-141	PAFA-7R4F	u	Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 75x220 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 (TRES-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	327,23 €
P-142	PAFF-5TUH	m2	Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 90x215 cm, amb porta d'alumini amb una fulla batent i perfils de preu alt, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat (QUATRE-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	493,48 €
P-143	PAR1-4VJK	m2	Persiana enrotllable amb fulla cega de perfils articulats de planxa d'acer pintat al forn, compensada amb molles helicoidals d'acer, amb guies laterals i pany, ancorada amb morter de ciment 1:4. Inclou motor i accionament amb comandament. (CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	185,42 €
P-144	PAY0-4ZMB	u	Col·locació de bastiment envà de fusta amb travesser inferior, en parets existents, per a un buit d'obra d'amplària 1.5 a 2 m i 1 a 1.5 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcarí 1:0,5:4 (SETANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	78,86 €
P-145	PBT01	UT	PLANOLS "AS BUILT" I PROJECTE DE LEGALITZACIÓ, TRAMITACIÓ I GESTIÓ, INCLOSES LES TAXES DE L'ENTITAT D'INSPECCIÓ I CONTROL, I DE VISAT. S'ENTREGARÀ UNA COPIA EN FORMAT PAPER A D.F. I UNA ALTRE EN FORMAT PAPER I DIGITAL A LA PROPIETAT. (CINC-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	523,81 €
P-146	PBT02	UT	DRETS D'ESCOMESA DE LA CIA SUBMINISTRADORA DE FLUID ELÈCTRIC PER A UNA POTÈNCIA INSTAL·LADA DE 50,00 KW i DRET ESCOMESA CIA AIGUA (DOS MIL SIS-CENTS DINOU EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	2.619,05 €
P-147	PB13-61TX	m	Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 120 a 140 cm d'alçària com a màxim, ancorada amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'acabat amb pintura metàl·lica anticorrosiva (CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	159,80 €
P-148	PB35-AJG7	m2	Teixit d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), flexible, amb una superfície oberta del 25 a 50 % i un pes de 7 a 10 kg/m2, col·locat (TRES-CENTS CINC EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	305,81 €
P-149	PB92-H8XX	u	Rètol exterior de metacrilat de 300x100 cm màxim amb vinil i fixat mecànicament sobre la façana. Disseny segons plantilla aportada per l'Ajuntament. Inclou retirada i transport a abocador del rètol existent. (CENT CATORZE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	114,33 €
P-150	PC16-5NMM	m2	Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament (VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	88,04 €
P-151	PC1C-BRH2	m2	Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 5+5 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 6 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral de color estàndard de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC (CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	146,38 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 27/03/26

Pàg.: 17

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-152	PC1E-5DWG	m2	Retirada de vidre existent i instal·lació de vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 6 mm i lluna de 5 mm de gruix incolora, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC (QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	49,94 €
P-153	PC1I-5CM0	m2	Vidre lluna incolora de gruix 6 mm trempada classe 1 (C) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat d'amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC (CINQUANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	56,52 €
P-154	PFA7-6ZXX	m	Reparació dels tubs de PVC existents, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Inclou desmuntatge i substitució de trams. (SETANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	74,66 €
P-155	PJ186-3CNH	u	Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació (CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	166,27 €
P-156	PJ21C-3SI0	u	Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2'' (CENT QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	104,83 €
P-157	PM33-5T8R	u	Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (SEIXANTA-SET EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	67,08 €
P-158	PMOB-01-02	u	Armari de conservació de dues portes ASD-125 SPEED - DOCRILUC o equivalent. Exterior i interior d'acer inoxidable AISI 304, 6 prestatges i 6 parells de guies en dotació, peus regulables de 125 a 200 mm. Desglaç automàtic. Muntat i instal·lat. (DOS MIL CENT QUARANTA-CINC EUROS)	2.145,00 €
P-159	PMOB-01-03	u	Armari escalfador de plats d'acer inoxidable dissenyat per a l'escalfament i manteniment dels plats durant el servei de menjars. Amb termostat regulable de 90°C amb capacitat per a 120 plats. Mides 87x46x80 cm. Muntat i instal·lat. (SIS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	643,50 €
P-160	PMOB-01-06	u	Expositor vertical de conservació amb 2 portes practicables de doble vidre i autotancament. Marc d'alumini i pany. 8 prestatges regulables en alçada. (MIL CINC-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	1.567,50 €
P-161	PMOB-01-07	u	Forn de convecció elèctric Star 2 o equivalent. Porta de doble vidre i llum interior per a millor visibilitat del producte. Obertura de porta batent. Capacitat per a 4 safates de 440x315 mm. (CINC-CENTS CINQUANTA EUROS)	550,00 €
P-162	PMOB-01-08	u	Aigüera de dues piques i escurridor d'acer inoxidable AISI 304 18/10 amb bastidor. Vàlvula de desaigüa i peto posterior de 105 mm i frontal de 65 mm soldats. Inclou bastidor amb pates d'acer inoxidable de 40x40 mm i prestatge inferior d'acer inoxidable. (NOU-CENTS CINQUANTA-SET EUROS)	957,00 €
P-163	PMOB-01-09	u	Aixeta d'acer inoxidable amb mànega i accionament amb pedals (QUATRE-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	423,50 €
P-164	PMOB-01-15	u	Taula de treball de 60 cm de llarg i 60 cm de fons amb dos prestatges d'acer inoxidable AISI 304 18/10 satinat. Totalment muntada i instal·lada. (QUATRE-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	425,70 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 27/03/26

Pàg.: 18

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-165	PMOB-01-16	u	Taula de treball de 1,70 m i 60 cm de fons amb dos prestatges d'acer inoxidable AISI 304 18/10 satinat. Totalment muntada i instal·lada. (SIS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	643,50	€
P-166	PMOB-01-17	u	Sobre barra d'acer inoxidable de 3,50 m de llarg x 0,60 m d'ample, gruix mínim 6 cm. Totalment muntat i instal·lat. (VUIT-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	863,50	€
P-167	PMOB-01-19	u	Subministrament i muntatge de taula 150 x 70 cm (CENT QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	104,50	€
P-168	PMOB-01-20	u	Subministrament i muntatge de Cadira menjador (QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	46,20	€
P-169	PMOB-01-21	u	Subministrament i muntatge de Taula 110 x 70 cm (CENT QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	104,50	€
P-170	PMS0-6ZXX	u	Rètol senyalització instal·lació quadrat, de 210x210 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical (DEU EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	10,06	€
P-171	PQU1-49TI	u	Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	22,26	€
P-172	PQU3-0234	u	Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	142,67	€
P-173	PQU4-65LW	u	Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (VUITANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	88,87	€
P-174	PQU8-65LV	u	Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta (SETANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	76,95	€
P-175	PQUB-BIR3	mes	Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre translúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l., amb manteniment inclòs (CENT VUITANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	181,65	€
P-176	PQUE-BIQS	mes	Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (CENT TRENTA-NOU EUROS AMB DINOÜ CÈNTIMS)	139,19	€
P-177	PQUF-7B6H	mes	Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de magatzem a obra de 4x2,4 m, amb paret de plafó d'acer lacat, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció (SETANTA-SIS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	76,14	€
P-178	PQUH-65LZ	h	Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions (VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	28,43	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 27/03/26

Pàg.: 19

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-179	PQUM-566Z	u	Recipient per a recollida selectiva, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (SEIXANTA EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	60,04 €
P-180	PQUO-5672	u	Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs (VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	26,91 €
P-181	SAL033	U	Subministrament i muntatge de lavabo mural de porcellana esmaltada tipus Victoria o equivalent, senzill, d'amplaria 56x46x19,5 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat amb suports murals. (CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	163,21 €
P-182	SAI010AR	U	Inodor de porcellana esmaltada tipus Victoria o equivalent, de sortida vertical i/o horitzontal, amb sdeient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. (SAI010b) (DOS-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	293,94 €
P-183	SCF010	U	Cubeta d'acer inoxidable per instal·lació en taulell, model J-45 "ROCA", de 1 cubeta, de 450x490x155 mm, amb vàlvula de desguàs, per a taulell de cuina, equipat amb aixeta mescladora monocomandament de repisa per a aigüera, de broc alt giratori superior, acabat cromat, amb cartutx ceràmic, model Monodin "ROCA", amb airejador i enllaços d'alimentació flexibles, vàlvula amb desguàs i sífo. Inclús connexió a les xarxes d'aigua freda i calenta i a la xarxa d'evacuació existents, fixació de l'aparell i closa amb silicona. (DOS-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	291,11 €
P-184	SGL010	U	Aixeteria temporitzada, de repisa, per a lavabo. (CENT QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	115,64 €
P-185	SGL010AR	U	Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2" (SGL010b) (DOS-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	271,56 €
P-186	SMA022	U	Sabonera de paret, per a bany, d'acer inoxidable AISI 304, acabat setinat, circular, amb suport mural. (SETANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	76,47 €
P-187	SMA040	U	Porta-rotlles de paper higiènic, domèstic, amb tapa fixa, d'acer inoxidable AISI 304 amb acabat setinat. (TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	32,72 €
P-188	SMC010	U	Assecador elèctric de cabell, mural, potència calorífica de 900 W, carcassa d'ABS color blanc, interior fabricat en policarbonat gris, de 550x185x120 mm. Inclús elements de fixació. (CENT DEU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	110,57 €
P-189	SMH010	U	Subministrament de paperera higiènica, de 3 litres de capacitat, d'acer inoxidable AISI 430, amb pedal d'obertura de tapa, de 270 mm d'altura i 170 mm de diàmetre. (CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	50,56 €
P-190	SPA020	U	Barra de subjecció per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat, per a inodor, col·locada en paret, abatible, amb forma d'U, d'acer inoxidable AISI 304 acabat mat, de dimensions totals 790x130 mm amb tub de 33 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix, amb porta-rotlles de paper higiènic. Inclús elements de fixació. (CENT SETANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	176,39 €
P-191	SPA020AR	U	Barra de subjecció per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat, per a inodor, col·locada en paret dreta, amb forma d'U, d'acer inoxidable AISI 304 acabat mat, de dimensions totals 665x145 mm amb tub de 33 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix. Inclús elements de fixació. (SPA020b) (CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	134,76 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 27/03/26

Pàg.: 20

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-192	VENT06	u	Ventiladors helicocentrífugos de baix perfil TD-500/150 T (230-240V 50Y60) N8 o equivalent. El cos-motor és desmuntable sense necessitat de tocar els conductes. Fabricats en material plàstic. (DOS-CENTS DINOU EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	219,49 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 27/03/26

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	BAX01	ut	Subministrament , instal·lació i muntatge de equip d'aerotermita per generació d'aigua calenta de 100 litres amb muntatge a paret suspesa. La bomba de calor pot escalfar l'aigua fins 60°C. L'equip inclou una resistència elèctrica de 1,5 kW que pot ser activada per accelerar la producció de ACS, i permet assolir una temperatura de fins a 70°C per al tractament antilegionel·la. Model BS ACS 100 IN del fabricant Baxi o equivalent, està inclòs el desaiques, sifons i les canonades de ventilació, aire d'emissió i d'extracció i reixes exteriors.	2.750,00	€
			Sense descomposició	2.750,00000	€
P-2	BBH45R	Ut	Neteja a fons del local per eliminar la pols i les restes de l'execució de l'obra. S'inclou neteja de sostres, parets, terres, finestres armaris i tot el conjunt del mobiliari.	566,71	€
			Sense descomposició	566,71000	€
P-3	CN009	ML	Tub flexible corrugat de PVC de diàmetre nominal referència 21, amb grau de resistència al xoc 5, i muntat al sostre mort, inclòs part proporcional d'accessoris.No propagador de la flama d'acord amb UNE-EN 50085-1 i UNE-EN 50086-1	0,65	€
	CNB008	ML	Tub flexible corrugat de PVC de diàmetre nominal referència 21, amb grau de resistència al xoc 5, i muntat al sostre mort, inclòs part proporcional d'accessoris.No propagador de la flama d'acord amb UNE-EN 50085-1 i UNE-EN 50086-1	0,28000	€
			Altres conceptes	0,37000	€
P-4	CN012	ML	Tub flexible corrugat de PVC de diàmetre nominal referència 36, amb grau de resistència al xoc 5, i muntat al sostre mort, inclòs part proporcional d'accessoris.No propagador de la flama d'acord amb UNE-EN 50085-1 i UNE-EN 50086-1	0,81	€
	CNB011	ML	Tub flexible corrugat de PVC de diàmetre nominal referència 36, amb grau de resistència al xoc 5, i muntat al sostre mort, inclòs part proporcional d'accessoris.No propagador de la flama d'acord amb UNE-EN 50085-1 i UNE-EN 50086-1	0,42000	€
			Altres conceptes	0,39000	€
P-5	CN042	ML	Canal de distribució muntada superficialment, plàstica de PVC rígida llisa amb lateral llisa, de 110x40 amb dos envans, model 73061-2 de la marca UNEX o similar, color blanc ral 9001, inclòs accessoris de muntatge, tabics, part proporcional de colzes. No propagador de la flama d'acord amb UNE-EN 50085-1 i UNE-EN 50086-1	51,40	€
	C0115	ML	Canal de distribució muntada superficialment, plàstica de PVC rígida llisa amb lateral llisa, de 110x40 amb dos envans, model 73061-2 de la marca UNEX o similar, color blanc ral 9001, inclòs accessoris de muntatge, tabics, part proporcional de colzes. No propagador de la flama d'acord amb UNE-EN 50085-1 i UNE-EN 50086-1	44,00000	€
			Altres conceptes	7,40000	€
P-6	EG146B02	u	Subministrament , instal·lació i muntatge de caixa per a quadre de distribució, metàl·lica amb porta i pany amb clau gis, rètol informatiu de risc elèctric, per a set fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment amb porta i pany d'obertura tipus GIS i connectada a terra.	717,62	€
			Altres conceptes	717,62000	€
P-7	ENB001	UT	Interruptor unipolar de 16 a de superfície de la sèrie Simón 27, de la marca Simón o similar, inclòs caixa de superfície Simón 27 de la marca UNEX o similar, i part proporcional d'accessoris. color a escollir per D.F.	18,03	€
	EN001	UT	Interruptor unipolar de 16 a de superfície de la sèrie Simón 27, de la marca Simón o similar, inclòs caixa de superfície Simón 27 de la marca UNEX o similar, i part proporcional d'accessoris. color a escollir per D.F.	13,66000	€
			Altres conceptes	4,37000	€
P-8	ENB003	UT	Endoll bipolar de 16 a, tipus 2 de la sèrie Simón 27, de la marca Simón o similar, inclòs caixa de superfície de la marca UNEX o similar, i part proporcional d'accessoris. color a definir per D.F.	18,04	€
	EN003	UT	Endoll bipolar de 16 a, tipus 2 de la sèrie Simón 27, de la marca Simón o similar, inclòs caixa de superfície de la marca UNEX o similar, i part proporcional d'accessoris. color a definir per D.F.	13,67000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 27/03/26

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	4,37000 €
P-9	ENB005	UT	Subministrament, instal·lació i muntatge de caixa de superfície de centralització de sis mòduls, de la marca simon o equivalent , totalment equipats i en funcionament, que inclou els següents elements: 5 presses 16 ampers, bipolar més connexió a terra (ii+tt) per a corrent de companyia, amb pilot indicador de tensió. 2 terminals rj-45, dotats amb finestra de protecció i allotjament per etiquetes autoadhesives. Treballs de muntatge, tapetes, connexió, rotulació i fixació amb proves de funcionament i verificació de la xarxa de veu i dades.	124,40 €
	ENB009	UT	Part proporcional d'accessoris.	4,24000 €
	ENBT009	UT	Pressa doble de 16 Ampers, bipolar més connexió a terra (II+Tt) per a corrent de companyia, amb pilot indicador de tensió.	61,92000 €
	ENB008	UT	Terminals RJ-45, dotats amb finestra de protecció i allotjament per etiquetes autoadhesives.	18,08000 €
			Altres conceptes	40,16000 €
P-10	ENB006	UT	CERTIFICACIO ISO 11801 CAT 6	10,50 €
			Sense descomposició	10,50000 €
P-11	ENC001	ML	cable de comunicacions de 4 parells AWG24, ISO 11801, CATEGORIA 6 DE INFRA+ DE 100 OHMS UTP fins a 300 mhz, col·locat en tub.	0,41 €
			Sense descomposició	0,41000 €
P-12	IBL602	U	Unitat exterior d'aire condicionat, per a sistema aire-aire multi-split, amb cabal variable de refrigerant, sistema de dos tubs, per a gas R-410A, alimentació trifàsica (400V/50Hz), model UE VRF AIRSTAGE J-IVL AJY090LELBH "MARCA FUJITSU" o equivalent, potència frigorífica nominal 33.5 kW, potència calorífica nominal 33.5 kW. Completament muntada, amb connexions establertes i posada en marxa per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu correcte funcionament. Inclou: Replanteig de la unitat. Instal·lació de la unitat. Circuit de refrigerant de connexió dels BC controlers amb l'exterior amb un recorregut màxim fins a 50 metres, carrega de gas per tpt els circuit fins un topell de 100 kg, amb aïllament inclòs per cadascun d'elles, segons les prescripcions del RITE, segons plànols adjunts. Control remot per cada evaporadora per cable UTP-GUB, amb funció d'estalvi d'energia. Inclos trams necessaris per a tapa circuits de refrigerants i condensats per canal de distribució muntades o fixades al forjat inclos accessoris de muntatge. No propagador de la flama d'acord amb UNE-EN 50085-1 i UNE-EN 50086-1. Bombes de desguàs, canalitzacions de desguàs de PVC de diàmetre nominal de 32 mm fins a la connexió amb la xarxa de desguàs de l'edifici. Treballs de muntatge, connexió, rotulació i fixació amb proves de funcionament i regulació tot inclòs.	10.813,68 €
	MT42MEE056	U	Unitat exterior d'aire condicionat, per a sistema aire-aire multi-split, amb cabal variable de refrigerant, sistema de dos tubs, per a gas R-410A, alimentació trifàsica (400V/50Hz), model UE VRF AIRSTAGE J-IVL AJY090LELBH "MARCA FUJITSU" o equivalent, potència frigorífica nominal 33.5 kW, potència calorífica nominal 33.5 kW. Completament muntada, amb connexions establertes i posada en marxa per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu correcte funcionament. Inclou: Replanteig de la unitat. Instal·lació de la unitat. Circuit de refrigerant de connexió dels BC controlers amb l'exterior amb un recorregut màxim fins a 50 metres, carrega de gas per tpt els circuit fins un topell de 100 kg, amb aïllament inclòs per cadascun d'elles, segons les prescripcions del RITE, segons plànols adjunts. Control remot per cada evaporadora per cable UTP-GUB, amb funció d'estalvi d'energia. Inclos trams necessaris per a tapa circuits de refrigerants i condensats per canal de distribució muntades o fixades al forjat inclos accessoris de muntatge. No propagador de la flama d'acord amb UNE-EN 50085-1 i UNE-EN 50086-1. Bombes de desguàs, canalitzacions de desguàs de PVC de diàmetre nominal de 32 mm fins a la connexió amb la xarxa de desguàs de l'edifici. Treballs de muntatge, connexió, rotulació i fixació amb proves de funcionament i regulació tot inclòs.	9.200,00000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 27/03/26

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	1.613,68000 €
P-13	IBL685	U	Subministrament i posada en obra de comandament per cable UTY-*RLRY de FUJITSU AIRS TAGE J-IIS & J-II & V-II & VR-II. programador setmanal incorporat, revisió i autodiagnòstic. Compatible amb totes les unitats interiors. Amb sensor de temperatura incorporat.	265,79 €
	MT42MEE615	U	Subministrament i posada en obra de comandament per cable UTY-*RLRY de FUJITSU AIRS TAGE J-IIS & J-II & V-II & VR-II. programador setmanal incorporat, revisió i autodiagnòstic. Compatible amb totes les unitats interiors. Amb sensor de temperatura incorporat.	220,00000 €
			Altres conceptes	45,79000 €
P-14	IBL625BR	U	Unitat interior d'aire condicionat split, sistema aire-aire multi-split, amb cabal variable de refrigerant, alimentació monofàsica (220V-240V/50Hz), UI VRF PARED EEV_INT ASYA007GTEH "MARCA FUJITSU", potència frigorífica nominal 2,2 kW, potència calorífica nominal 2,8 kW. Completament muntada, amb connexions establertes i posada en marxa per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu correcte funcionament. Inclou: Replanteig de la unitat. Instal·lació de la unitat. Circuit de refrigerant de connexió de les unitats interior amb l'exterior amb un recorregut màxim fins a 80 metres, amb aïllament inclòs per cadascun d'elles, segons les prescripcions del RITE, segons plànols adjunts. Control remot per cada evaporadora per cable UTP-GUB, amb funció d'estalvi d'energia. Inclou trams necessaris per a tapa circuits de refrigerants i condensats per canal de distribució muntades o fixades al forjat inclou accessoris de muntatge. No propagador de la flama d'acord amb UNE-EN 50085-1 i UNE-EN 50086-1. Bombes de desguàs, canalitzacions de desguàs de PVC de diàmetre nominal de 32 mm fins a la connexió amb la xarxa de desguàs de l'edifici. Treballs de muntatge, connexió, rotulació i fixació amb proves de funcionament i regulació tot inclòs. (IBL625f)	1.016,42 €
	MT35AIA090M	m	Tub rígid de PVC, endollable, corbable en calent, de color negre, de 16 mm de diàmetre nominal, per a canalització fixa en superfície. Resistència a la compressió 1250 N, resistència a l'impacte 2 joules, temperatura de treball -5°C fins 60°C, amb grau de protecció IP 547 segons UNE 20324, propietats elèctriques: aïllant, no propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22. Inclús abraçadores, elements de subjecció i accessoris (corbes, maneguets, tes, colzes i corbes flexibles).	1,56000 €
	MT42MEE760	m	Cable bus de comunicacions, de 2 fils, de 0,5 mm ² de secció per fil.	5,67000 €
	MT42MEE230	U	Unitat interior d'aire condicionat split, sistema aire-aire multi-split, amb cabal variable de refrigerant, alimentació monofàsica (220V-240V/50Hz), UI VRF PARED EEV_INT ASYA012GTEH "MARCA FUJITSU", potència frigorífica nominal 2,2 kW, potència calorífica nominal 2,8 kW. Completament muntada, amb connexions establertes i posada en marxa per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu correcte funcionament. Inclou: Replanteig de la unitat. Instal·lació de la unitat. Circuit de refrigerant de connexió de les unitats interior amb l'exterior amb un recorregut màxim fins a 80 metres, amb aïllament inclòs per cadascun d'elles, segons les prescripcions del RITE, segons plànols adjunts. Control remot per cada evaporadora per cable UTP-GUB, amb funció d'estalvi d'energia. Inclou trams necessaris per a tapa circuits de refrigerants i condensats per canal de distribució muntades o fixades al forjat inclou accessoris de muntatge. No propagador de la flama d'acord amb UNE-EN 50085-1 i UNE-EN 50086-1. Bombes de desguàs, canalitzacions de desguàs de PVC de diàmetre nominal de 32 mm fins a la connexió amb la xarxa de desguàs de l'edifici. Treballs de muntatge, connexió, rotulació i fixació amb proves de funcionament i regulació tot inclòs.	850,00000 €
			Altres conceptes	159,19000 €
P-15	IBL625B4R	U	Unitat interior d'aire condicionat split, sistema aire-aire multi-split, amb cabal variable de refrigerant, alimentació monofàsica (220V-240V/50Hz), UI VRF PARED EEV_INT ASYA012GTEH "MARCA FUJITSU", potència frigorífica nominal 3,6 kW, potència calorífica nominal 4,0 kW. Completament muntada, amb connexions establertes i posada en marxa per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu correcte funcionament. Inclou:	1.016,42 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 27/03/26

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			<p>Replanteig de la unitat. Instal·lació de la unitat. Circuit de refrigerant de connexió de les unitats interior amb l'exterior amb un recorregut màxim fins a 80 metres, amb aïllament inclòs per cadascun d'elles, segons les prescripcions del RITE, segons plànols adjunts. Control remot per cada evaporadora per cable UTP-GUB, amb funció d'estalvi d'energia.</p> <p>Inclos trams necessaris per a tapa circuits de refrigerants i condensats per canal de distribució muntades o fixades al forjat inclos accessoris de muntatge. No propagador de la flama d'acord amb UNE-EN 50085-1 i UNE-EN 50086-1.</p> <p>Bombes de desguàs, canalitzacions de desguàs de PVC de diàmetre nominal de 32 mm fins a la connexió amb la xarxa de desguàs de l'edifici.</p> <p>Treballs de muntatge, connexió, rotulació i fixació amb proves de funcionament i regulació tot inclòs. (IBL625fb)</p>	
	MT35AIA090M	m	<p>Tub rígid de PVC, endollable, corbable en calent, de color negre, de 16 mm de diàmetre nominal, per a canalització fixa en superfície. Resistència a la compressió 1250 N, resistència a l'impacte 2 joules, temperatura de treball -5°C fins 60°C, amb grau de protecció IP 547 segons UNE 20324, propietats elèctriques: aïllant, no propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22. Inclús abraçadores, elements de subjecció i accessoris (corbes, maneguets, tes, colzes i corbes flexibles).</p>	1,56000 €
	MT42MEE760	m	Cable bus de comunicacions, de 2 fils, de 0,5 mm ² de secció per fil.	5,67000 €
	MT42MEE230	U	<p>Unitat interior d'aire condicionat split, sistema aire-aire multi-split, amb cabal variable de refrigerant, alimentació monofàsica (220V-240V/50Hz), UI VRF PARED EEV_INT ASYA012GTEH "MARCA FUJITSU", potència frigorífica nominal 3,6 kW, potència calorífica nominal 4,0 kW.</p> <p>Completament muntada, amb connexions establertes i posada en marxa per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu correcte funcionament.</p> <p>Inclou:</p> <p>Replanteig de la unitat. Instal·lació de la unitat. Circuit de refrigerant de connexió de les unitats interior amb l'exterior amb un recorregut màxim fins a 80 metres, amb aïllament inclòs per cadascun d'elles, segons les prescripcions del RITE, segons plànols adjunts. Control remot per cada evaporadora per cable UTP-GUB, amb funció d'estalvi d'energia.</p> <p>Inclos trams necessaris per a tapa circuits de refrigerants i condensats per canal de distribució muntades o fixades al forjat inclos accessoris de muntatge. No propagador de la flama d'acord amb UNE-EN 50085-1 i UNE-EN 50086-1.</p> <p>Bombes de desguàs, canalitzacions de desguàs de PVC de diàmetre nominal de 32 mm fins a la connexió amb la xarxa de desguàs de l'edifici.</p> <p>Treballs de muntatge, connexió, rotulació i fixació amb proves de funcionament i regulació tot inclòs.</p>	850,00000 €
			Altres conceptes	159,19000 €
P-16	ICR025	m	Tub flexible de 125 mm de diàmetre, amb aïllament incorporat.	17,91 €
	MT42CON135	U	Brida i suport per a fixació de tubs flexibles per a conducció d'aire en instal·lacions de climatització.	1,07100 €
	MT42CON130	m	Tub flexible de 127 mm de diàmetre, format per un tub interior obtingut com a resultat d'enrotllar en hèlix, amb espiral de filferro, bandes d'alumini i polièster, aïllat amb un feltre de llana de vidre de 20 mm de gruix i recobert exteriorment per una màniga de polièster i alumini reforçat.	3,97950 €
	MT42CON020	m	Cinta autoadhesiva d'alumini de 50 microns d'espessor i 65 mm d'ample a base de resines acríliques, pel segellat i fixació de l'aïllament.	0,08341 €
			Altres conceptes	12,77609 €
P-17	ICR030	U	Reixeta d'impulsió o extracció, per a conducte circular, de xapa d'acer galvanitzat model CMC+SD 400 x 75 de la casa madel o equivalent, superfície estàndard galvanitzada, amb lamel·les verticals i horitzontals regulables individualment, de 400x125 mm, fixació mitjançant cargols vistos, muntada en conducte metàl·lic circular. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.	102,27 €
	MT42TRX081	U	Reixeta d'impulsió o extracció, per a conducte circular, de xapa d'acer galvanitzat model CMC+SD 400 x 75 de la casa madel o equivalent, superfície estàndard galvanitzada, amb lamel·les verticals i horitzontals regulables individualment, de 400x75 mm, fixació mitjançant cargols vistos, muntada en conducte metàl·lic circular. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.	81,04000 €
			Altres conceptes	21,23000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 27/03/26

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-18	ICR065	U	Comporta circular amb junts de EPDM per a la regulació del cabal d'aire i la pressió o per al tancament de conductes en instal·lacions de ventilació, des de 400mm fins a 125 mm de diàmetre, cos i disc de xapa d'acer galvanitzat, eix d'acer, amb accionament i dispositiu de fixació manual. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.	48,80	€
	MT42CON350	U	Comporta circular amb junts de EPDM per a la regulació del cabal d'aire i la pressió o per al tancament de conductes en instal·lacions de ventilació, de 315 mm de diàmetre, cos i disc de xapa d'acer galvanitzat, eix d'acer, amb accionament i dispositiu de fixació manual.	35,53000	€
			Altres conceptes	13,27000	€
P-19	ICR085	U	Silenciador cilíndric de xapa d'acer galvanitzat, de diàmetre nominal 400 mm i 1000 mm de longitud, amb material absorbent de llana de roca no combustible segons DIN 4102 A2, sota xapa perforada interior (amb vel de seda de vidre) de 100 mm d'espessor. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.	654,59	€
	MT4VB17R	U	Silenciador cilíndric de xapa d'acer galvanitzat, de diàmetre nominal 400 mm i 1000 mm de longitud, amb material absorbent de llana de roca no combustible segons DIN 4102 A2, sota xapa perforada interior (amb vel de seda de vidre) de 100 mm d'espessor. (mt42trx430ant)	568,56000	€
			Altres conceptes	86,03000	€
P-20	ICR110A	U	Subministrament i muntatge de recuperador de calor, model HRD LITE EC 2800 de la marca Daitsu o equivalent. cabal d'aire nominal 2200 m³/h, dimensions 375x1890x1950 mm, pes 310 kg, pressió estàtica d'aire nominal 258 Pa, pressió sonora a 1 m 45 dBA, potència elèctrica nominal 1000/500 W, alimentació monofàsica a 230 V, eficiència tèrmica 79,2%, eficiència dels ventiladors 59,4%, classe de filtrat tipus F7/G4, Clase energètica ErP - Clima mig control individual 4, SFP 1600 W/m³/s, Instal·lació en sostre. Esta inclòs variador de freqüència per la regulació dels caudal Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	3.318,97	€
	MT423B12R	U	Sensor de CO2 HRDLITE-CO2SENSOR (mt42lmf010ddbX)	243,70000	€
	MT4JA3084	U	Filtre F9 per HRD LITE EC 1600 (mt42lmf010ddbAA)	142,86000	€
	MT423B121	U	Subministrament i muntatge de recuperador de calor, model HRD LITE EC 2800 de la marca Daitsu o equivalent. cabal d'aire nominal 2200 m³/h, dimensions 375x1890x1950 mm, pes 310 kg, pressió estàtica d'aire nominal 258 Pa, pressió sonora a 1 m 45 dBA, potència elèctrica nominal 1000/500 W, alimentació monofàsica a 230 V, eficiència tèrmica 79,2%, eficiència dels ventiladors 59,4%, classe de filtrat tipus F7/G4, Clase energètica ErP - Clima mig control individual 4, SFP 1600 W/m³/s, Instal·lació en sostre. Esta inclòs variador de freqüència per la regulació dels caudal Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (mt42lmf010ddbA)	2.500,00000	€
			Altres conceptes	432,41000	€
P-21	ICR0158R	m	Conducte circular de paret simple helicoidal d'acer galvanitzat, de 200 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. (ICR0158e)	13,82	€
	MT42CON500	U	Brida de 200 mm de diàmetre i suport de sostre amb barnilla per a fixació de conductes circulars d'aire en instal·lacions de ventilació i climatització.	0,50100	€
	MT42CON200	m	Conducte circular de paret simple helicoidal d'acer galvanitzat, de 200 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització.	8,91450	€
			Altres conceptes	4,40450	€
P-22	ICR0159R	m	Conducte circular de paret simple helicoidal d'acer galvanitzat, de 250 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. (ICR0159d)	16,60	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 27/03/26

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	MT42CON500	U	Brida de 250 mm de diàmetre i suport de sostre amb barnilla per a fixació de conductes circulars d'aire en instal·lacions de ventilació i climatització.	0,74250 €
	MT42CON200	m	Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 250 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització.	11,15100 €
			Altres conceptes	4,70650 €
P-23	ICR015AR	m	Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 225 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. (ICR015g)	15,19 €
	MT42CON200	m	Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 225 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització.	10,02750 €
	MT42CON500	U	Brida de 225 mm de diàmetre i suport de sostre amb barnilla per a fixació de conductes circulars d'aire en instal·lacions de ventilació i climatització.	0,61133 €
			Altres conceptes	4,55117 €
P-24	ICR015BR	m	Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 135 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. (ICR015f)	9,09 €
	MT42CON200	m	Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 135 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització.	4,90350 €
	MT42CON500	U	Brida de 135 mm de diàmetre i suport de sostre amb barnilla per a fixació de conductes circulars d'aire en instal·lacions de ventilació i climatització.	0,30328 €
			Altres conceptes	3,88322 €
P-25	ICR015ER	m	Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 280 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. (ICR015c)	17,85 €
	MT42CON200	m	Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 280 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització.	12,14850 €
	MT42CON500	U	Brida de 280 mm de diàmetre i suport de sostre amb barnilla per a fixació de conductes circulars d'aire en instal·lacions de ventilació i climatització.	0,86240 €
			Altres conceptes	4,83910 €
P-26	ICR015FR	m	Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 175 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. (ICR015b)	12,63 €
	MT42CON200	m	Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 175 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització.	7,91700 €
	MT42CON500	U	Brida de 175 mm de diàmetre i suport de sostre amb barnilla per a fixació de conductes circulars d'aire en instal·lacions de ventilació i climatització.	0,43912 €
			Altres conceptes	4,27388 €
P-27	ICR015KR	m	Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 355 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix, amb reforços, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. (ICR015i)	22,00 €
	MT42CON500	U	Brida de 355 mm de diàmetre i suport de sostre amb barnilla per a fixació de conductes circulars d'aire en instal·lacions de ventilació i climatització.	1,32254 €
	MT42CON200	m	Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 355 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix, amb reforços, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització.	15,38250 €
			Altres conceptes	5,29496 €
P-28	ICR015LR	m	Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 300 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix, amb reforços, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. (ICR015h)	18,69 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 27/03/26

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	MT42CON500	U	Brida de 300 mm de diàmetre i suport de sostre amb barnilla per a fixació de conductes circulars d'aire en instal·lacions de ventilació i climatització.	0,93900	€
	MT42CON200	m	Conducte circular de paret simple helicoidal d'acer galvanitzat, de 300 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix, amb reforços, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització.	12,82050	€
			Altres conceptes	4,93050	€
P-29	ICR050AR	U	Reixeta d'impulsió o extracció, per a conducte circular, de xapa d'acer galvanitzat model CMC+SD 400 x 125 de la casa madel o equivalent, superfície estàndard galvanitzada, amb lamel·les verticals i horitzontals regulables individualment, de 400x125 mm, fixació mitjançant cargols vistos, muntada en conducte metàl·lic circular. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. (ICR050b)	38,62	€
	MT4VB374	U	Reixeta d'impulsió o extracció, per a conducte circular, de xapa d'acer galvanitzat model CMC+SD 400 x 125 de la casa madel o equivalent, superfície estàndard galvanitzada, amb lamel·les verticals i horitzontals regulables individualment, de 400x125 mm, fixació mitjançant cargols vistos, muntada en conducte metàl·lic circular. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. (mt42trx010aaa)	24,98000	€
			Altres conceptes	13,64000	€
P-30	ICR050BR	U	Reixeta de retorn, d'alumini extrudit, anoditzat color natural E6-C-0, amb lamel·les horitzontals regulables individualment, de 200x125 mm, fixació oculta (amb marc de muntatge de xapa d'acer galvanitzat), muntada en paret. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (ICR050c)	44,71	€
	MT4VB373	U	Reixeta de retorn, d'alumini extrudit, anoditzat color natural E6-C-0, amb lamel·les horitzontals regulables individualment, de 325x125 mm, fixació oculta (amb marc de muntatge de xapa d'acer galvanitzat). (mt42trx010aab)	29,78000	€
			Altres conceptes	14,93000	€
P-31	ICR070AR	U	Reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc frontal i lamel·les de xapa perfilada d'acer galvanitzat, de 300x300 mm, tela metàl·lica d'acer galvanitzat amb malla de 20x20 mm. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta en el tancament. Connexió al conducte. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (ICR070b)	51,67	€
	MT4281797	U	Reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc frontal i lamel·les de xapa perfilada d'acer galvanitzat, de 300x300 mm, tela metàl·lica d'acer galvanitzat amb malla de 20x20 mm, amb elements de fixació. (mt42trx370ah1b)	35,00000	€
			Altres conceptes	16,67000	€
P-32	ICR070XX	U	Reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc frontal i lamel·les de xapa perfilada d'acer galvanitzat, de 900x200 mm, tela metàl·lica d'acer galvanitzat amb malla de 20x20 mm. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta en el tancament. Connexió al conducte. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (ICR070b)	99,49	€
	MT4281797	U	Reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc frontal i lamel·les de xapa perfilada d'acer galvanitzat, de 300x300 mm, tela metàl·lica d'acer galvanitzat amb malla de 20x20 mm, amb elements de fixació. (mt42trx370ah1b)	35,00000	€
			Altres conceptes	64,49000	€
P-33	IEH010	m	Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 1,5 mm ² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1).	0,27	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 27/03/26

Pàg.: 8

8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	MT35CUN020	m	Cable unipolar ES07Z1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 1,5 mm ² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE 211025.	0,11000 €
			Altres conceptes	0,16000 €
P-34	IEX050	U	Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 10 A, poder de tall 6 kA, corba C.	23,99 €
	MT35AMC021	U	Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 10 A, poder de tall 6 kA, corba C, de 36x80x77,8 mm, grau de protecció IP 20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes, segons UNE-EN 60898-1.	16,66000 €
			Altres conceptes	7,33000 €
P-35	IEX060	U	Interruptor diferencial instantani, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), intensitat nominal 40 A, sensibilitat 30 mA, poder de tall 6 kA, classe AC.	328,74 €
	MT35AMC101	U	Interruptor diferencial instantani, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), intensitat nominal 40 A, sensibilitat 30 mA, poder de tall 6 kA, classe AC, de 72x80x77,8 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes, segons UNE-EN 61008-1.	282,93000 €
			Altres conceptes	45,81000 €
P-36	IEH010AR	m	Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 2,5 mm ² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). (IEH010b)	0,93 €
	MT35CUN020	m	Cable unipolar ES07Z1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 2,5 mm ² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE 211025.	0,43000 €
			Altres conceptes	0,50000 €
P-37	IEH010BR	m	Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 4 mm ² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). (IEH010c)	1,16 €
	MT35CUN020	m	Cable unipolar ES07Z1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 4 mm ² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE 211025.	0,63000 €
			Altres conceptes	0,53000 €
P-38	IEH010CR	m	Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 6 mm ² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). (IEH010d)	0,61 €
	MT35CUN020	m	Cable unipolar ES07Z1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 6 mm ² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE 211025.	0,23000 €
			Altres conceptes	0,38000 €
P-39	IEH010FR	m	Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 25 mm ² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). (IEH010g)	5,29 €
	MT35CUN020	m	Cable unipolar ES07Z1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 25 mm ² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE 211025.	3,82000 €
			Altres conceptes	1,47000 €
P-40	IEX050AR	U	Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 16 A, poder de tall 6 kA, corba C. (IEX050b)	24,03 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 27/03/26

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	MT35AMC021	U	Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 16 A, poder de tall 6 kA, corba C, de 36x80x77,8 mm, grau de protecció IP 20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes, segons UNE-EN 60898-1.	16,70000 €
			Altres conceptes	7,33000 €
P-41	IEX050BR	U	Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 20 A, poder de tall 6 kA, corba C. (IEX050c)	26,82 €
	MT35AMC021	U	Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 20 A, poder de tall 6 kA, corba C, de 36x80x77,8 mm, grau de protecció IP 20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes, segons UNE-EN 60898-1.	18,63000 €
			Altres conceptes	8,19000 €
P-42	IEX050FR	U	Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), intensitat nominal 32 A, poder de tall 6 kA, corba C. (IEX050g)	64,84 €
	MT35AMC023	U	Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), intensitat nominal 32 A, poder de tall 6 kA, corba C, de 72x80x77,8 mm, grau de protecció IP 20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes, segons UNE-EN 60898-1.	51,55000 €
			Altres conceptes	13,29000 €
P-43	IEX050GR	U	Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), intensitat nominal 50 A, poder de tall 6 kA, corba C. (IEX050h)	92,13 €
	MT35AMC023	U	Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), intensitat nominal 50 A, poder de tall 6 kA, corba C, de 72x80x77,8 mm, grau de protecció IP 20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes, segons UNE-EN 60898-1.	75,61000 €
			Altres conceptes	16,52000 €
P-44	IEX060AR	U	Interruptor diferencial instantani, de 2 mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 40 A, sensibilitat 30 mA, poder de tall 6 kA, classe AC. (IEX060b)	47,39 €
	MT35AMC100	U	Interruptor diferencial instantani, de 2 mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 40 A, sensibilitat 30 mA, poder de tall 6 kA, classe AC, de 36x80x77,8 mm, grau de protecció IP 20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes, segons UNE-EN 61008-1.	37,54000 €
			Altres conceptes	9,85000 €
P-45	IFB030	U	Vàlvula limitadora de pressió de llautó, de 2'' DN 50 mm de diàmetre, pressió màxima d'entrada de 15 bar i pressió de sortida regulable entre 0,5 i 4 bar, amb dues aixetes de pas de comporta de llautó fos i filtre retenidor de residus de llautó. Inclús manòmetre, elements de muntatge i accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.	328,60 €
	MT37WWW06	U	Filtre retenidor de residus de llautó, amb tamís d'acer inoxidable amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre, amb rosca de 2'', per a una pressió màxima de treball de 16 bar i una temperatura màxima de 110°C.	43,53000 €
	MT42WWW04	U	Manòmetre amb bany de glicerina i diàmetre d'esfera de 100 mm, amb presa vertical, per a muntatge roscat de 1/4'', escala de pressió de 0 a 10 bar.	11,25000 €
	MT37SVL010	U	Vàlvula limitadora de pressió de llautó, de 2'' DN 50 mm de diàmetre, pressió màxima d'entrada de 15 bar i pressió de sortida regulable entre 0,5 i 4 bar, temperatura màxima de 70°C, amb ràcords.	153,04000 €
	MT37SVC010	U	Vàlvula de comporta de llautó fosa, per roscar, de 2''.	58,84000 €
	MT37WWW01	U	Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria.	1,43000 €
			Altres conceptes	60,51000 €
P-46	IFI005	m	Canonada per instal·lació interior de fontaneria, col·locada superficialment, formada per tub de coure rígid, de 13/15 mm de diàmetre. Inclou aïllament segon gruixos del RITE.	14,88 €
	MT37TCA010	m	Tub de coure rígid amb paret de 1 mm de gruix i 13/15 mm de diàmetre, segons UNE-EN 1057, amb el preu incrementat el 10% en concepte d'accessoris i peces especials.	5,41000 €
	MT37TCA400	U	Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de coure rígid, de 13/15 mm de diàmetre.	0,25000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 27/03/26

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	9,22000 €
P-47	IFI008	U	Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per rosca de 1/2".	12,46 €
	MT37WWW01	U	Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria.	1,43000 €
	MT37SVE010	U	Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per rosca de 1/2".	4,22000 €
			Altres conceptes	6,81000 €
P-48	IFT020	U	Filtre de cartutx de tela filtrant, rosca de 2", cabal de 20 m³/h, amb dues aixetes de pas de comporta.	571,63 €
	MT37EQT010	U	Filtre de cartutx format per cap, bas i cartutx de tela filtrant, rosca de 2", cabal de 20 m³/h.	382,59000 €
	MT37WWW01	U	Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria.	1,43000 €
	MT37SVC010	U	Vàlvula de comporta de llautó fosa, per rosca, de 2".	58,84000 €
			Altres conceptes	128,77000 €
P-49	IFI005FR	m	Canonada per instal·lació interior de fontaneria, col·locada superficialment, formada per tub de coure rígid, de 16/18 mm de diàmetre. Inclou aïllament segon gruixos del RITE. (IFI005b)	16,54 €
	MT37TCA400	U	Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de coure rígid, de 16/18 mm de diàmetre.	0,31000 €
	MT37TCA010	m	Tub de coure rígid amb paret de 1 mm de gruix i 16/18 mm de diàmetre, segons UNE-EN 1057, amb el preu incrementat el 10% en concepte d'accessoris i peces especials.	6,83000 €
			Altres conceptes	9,40000 €
P-50	IFI008IR	U	Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per rosca de 1 1/4". (IFI008b)	33,81 €
	MT37SVE010	U	Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per rosca de 1 1/4".	15,60000 €
	MT37WWW01	U	Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria.	1,43000 €
			Altres conceptes	16,78000 €
P-51	IFI008JR	U	Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per rosca de 3/4". (IFI008c)	17,01 €
	MT37SVE010	U	Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per rosca de 3/4".	6,04000 €
	MT37WWW01	U	Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria.	1,43000 €
			Altres conceptes	9,54000 €
P-52	IFI008XX	U	Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per rosca de 1 1/4". (IFI008b)	33,81 €
	MT37WWW01	U	Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria.	1,43000 €
	MT37SVE010	U	Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per rosca de 1 1/4".	15,60000 €
			Altres conceptes	16,78000 €
P-53	IFT020AR	U	Filtre de cartutx de tela filtrant, rosca de 2", cabal de 20 m³/h, amb dues aixetes de pas de comporta. (IFT020b)	571,63 €
	MT37EQT010	U	Filtre de cartutx format per cap, bas i cartutx de tela filtrant, rosca de 2", cabal de 20 m³/h.	382,59000 €
	MT37SVC010	U	Vàlvula de comporta de llautó fosa, per rosca, de 2".	58,84000 €
	MT37WWW01	U	Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria.	1,43000 €
			Altres conceptes	128,77000 €
P-54	III152	U	Subministrament i instal·lació de PANTALLA MONOBLOCK IP65 LED 36W 4000K C2	62,23 €
	MT34ODE472	U	PANTALLA MONOBLOCK IP65 LED 36W 4000K C2	45,00000 €
			Altres conceptes	17,23000 €
P-55	III153	U	Subministrament i instal·lació PANEL LED 60X60 32W 4000K 220V 4000LM UGR<19 NEXT C2	47,84 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 27/03/26

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	MT34ODE473	U	PANEL LED 60X60 32W 4000K 220V 4000LM UGR<19 NEXT C2	32,17000 €
			Altres conceptes	15,67000 €
P-56	III155	U	Subministrament i muntatge PANEL LED 60X60 32W 4000K 220V 4000LM UGR<22 EVO C2	47,04 €
	MT34ODE475	U	PANEL LED 60X60 32W 4000K 220V 4000LM UGR<22 EVO C2	31,46000 €
			Altres conceptes	15,58000 €
P-57	III100BR	U	Subministra instal·lació i muntatge de llumenera model downlight encastable amb sensor de presència rodó model CELER DOWNLIGHT LED SUPERFICIE 6W 4000K IRC80 BLANCO C2 o equivalent, amb un grau de protecció IP20 Inclou part proporcional d'accessoris, suspensió i tapes finals. (III100c)	24,57 €
	MT34LYD030	U	Subministra instal·lació i muntatge de llumenera model downlight encastable rodó model CELER DOWNLIGHT LED SUPERFICIE 6W 4000K IRC80 BLANCO C2 ECOTASA DE RESIDUOS DE APARATO o equivalent, amb un grau de protecció IP20 Inclou part proporcional d'accessoris, suspensió i tapes finals.	8,28000 €
			Altres conceptes	16,29000 €
P-58	III100B1R	U	Subministra instal·lació i muntatge de llumenera model downlight encastable rodó model CELER DOWNLIGHT LED SUPERFICIE 18W 4000K IRC80 BLANCO C2 o equivalent, amb un grau de protecció IP20 Inclou part proporcional d'accessoris, suspensió i tapes finals. (III100cb)	32,32 €
	MT34LYD030	U	Subministra instal·lació i muntatge de llumenera model downlight encastable rodó model CELER DOWNLIGHT LED SUPERFICIE 18W 4000K IRC80 BLANCO C2 ECOTASA DE RESIDUOS DE APARATO o equivalent, amb un grau de protecció IP20 Inclou part proporcional d'accessoris, suspensió i tapes finals.	15,18000 €
			Altres conceptes	17,14000 €
P-59	IOA020	U	Lluminària d'emergència, encastada al sostre, amb tub lineal fluorescent, 6 W - G5, flux lluminós 210 lúmens.	49,93 €
	MT34AEM012	U	Marc d'encastar, per a lluminària d'emergència.	6,29000 €
	MT34AEM010	U	Lluminària d'emergència, amb tub lineal fluorescent, 6 W - G5, flux lluminós 210 lúmens, carcassa de 245x110x58 mm, classe II, IP 42, amb bateries de Ni-Cd d'alta temperatura, autonomia de 1 h, alimentació a 230 V, temps de càrrega 24 h. Inclú accessoris i elements de fixació.	31,25000 €
			Altres conceptes	12,39000 €
P-60	IOD001	U	Central compacta autònoma FC721 1 llaç, 126 direccions C-Net 0,5A de capacitat en el llaç Carcassa Eco Font 70W (2.5A), espai per a 2 bateries de 7Ah (No incloses). Bateria FA2003-A1	1.642,69 €
			Inclou: Replanteig. Fixació al parament. Col·locació de les bateries. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	
	MT41DCE010I	U	Central compacta autònoma FC721 1 llaç, 126 direccions C-Net 0,5A de capacitat en el llaç Carcassa Eco Font 70W (2.5A), espai per a 2 bateries de 7Ah (No incloses). Bateria FA2003-A1	1.253,26000 €
			Altres conceptes	389,43000 €
P-61	IOD002	U	Detector òptic de fums convencional, de ABS color blanc, format per un element sensible a els fums clars, per alimentació de 12 a 30 Vcc, amb doble led d'activació i indicador d'alarma color vermell, sortida per a pilot de senyalització remota i base universal. Inclú elements de fixació.	46,08 €
			Inclou: Replanteig. Fixació de la base. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 27/03/26

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	
	MT41PIG070	U	Detector òptic de fums convencional, de ABS color blanc, format per un element sensible a els fums clars, per alimentació de 12 a 30 Vcc, amb doble led d'activació i indicador d'alarma color vermell, sortida per a pilot de senyalització remota i base universal, segons UNE-EN 54-7. Inclús elements de fixació.	19,97000 €
			Altres conceptes	26,11000 €
P-62	IOD004	U	Polsador manual FDM225-RP o equivalent, amb element de plàstic (rearmable), IP44. Per a muntatge encastat, inclou carcassa.	84,61 €
			Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	
	MT41PIG110A	U	Carcassa posterior FDMH295-R per a polsador FDM225	3,97000 €
	MT41PIG110A	U	Polsador manual FDM225-RP amb element de plàstic (rearmable), IP44. Per a muntatge encastat.	50,34000 €
			Altres conceptes	30,30000 €
P-63	IOD005	U	Sirena amb flaix de llaç Siemens FDS226-RW o equivalent.	139,15 €
			Inclou: Replanteig. Fixació al parament. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	
	MT41PIG140B	U	FDB226-R - Base Siemens FDB226-R	3,53000 €
	MT41PIG140A	U	Sirena amb flaix de llaç Siemens FDS226-RW	99,39000 €
			Altres conceptes	36,23000 €
P-64	IOD025	U	Caixa de derivació estanca, rectangular, de 105x150x80 mm, amb 10 cons i tapa de registre amb cargols de 1/4 de volta. Instal·lació en superfície. Inclús reglets de connexió i elements de fixació.	10,95 €
	MT35CAJ030	U	Caixa de derivació estanca, rectangular, de 105x150x80 mm, amb 10 cons i tapa de registre amb cargols de 1/4 de volta, per instal·lar en superfície. Inclús reglets de connexió i elements de fixació.	6,02000 €
			Altres conceptes	4,93000 €
P-65	IOD030	m	Cablejat format per cable bipolar Z1O2Z1-K (AS), no propagador de la flama, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 2x1,5 mm ² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1), pantalla de cinta d'alumini i polièster (O2) amb conductor de drenatge d'estany de coure i coberta externa de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1) color vermell amb franja verda, sent la seva tensió assignada de 300/500 V. Inclús quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. Inclou: Estesa de cables. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.	3,19 €
	MT35CCG020	m	Cable bipolar Z1O2Z1-K (AS), no propagador de la flama, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 2x1,5 mm ² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1), pantalla de cinta d'alumini i polièster (O2) amb conductor de drenatge d'estany de coure i coberta externa de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1) color vermell amb franja verda, sent la seva tensió assignada de 300/500 V. Segons UNE 21031.	2,02000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 27/03/26

Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	1,17000 €
P-66	IOS010	U	Placa de senyalització de equips contra incendis, de PVC fotoluminiscent, amb categoria de fotoluminiscència A segons UNE 23035-4, de 210x210 mm. Inclús elements de fixació. Inclou: Replanteig. Fixació al parament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	13,05 €
	MT41SNY010	U	Placa de senyalització de equips contra incendis, de PVC fotoluminiscent, amb categoria de fotoluminiscència A segons UNE 23035-4, de 210x210 mm, segons UNE 23033-1. Inclús elements de fixació.	6,05000 €
			Altres conceptes	7,00000 €
P-67	IOX010	U	Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorporada, d'eficàcia 21A-144B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb manòmetre i mànega amb filtre difusor. Inclús suport i accessoris de muntatge. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del suport. Col·locació de l'extintor. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte.	51,12 €
	MT41IXI010A	U	Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorporada, d'eficàcia 21A-144B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb manòmetre i mànega amb filtre difusor, amb accessoris de muntatge, segons UNE-EN 3.	43,70000 €
			Altres conceptes	7,42000 €
P-68	ISS010	m	Col·lector suspès de PVC, sèrie B, de 110 mm de diàmetre, unió enganxada amb adhesiu, inclosa derivació simple de 45° més tap de reducció de PVC, material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, derivació particular, accessoris de derivacions	20,23 €
	MT11VAR010	I	Adhesiu per tubs i accessoris de PVC.	0,32064 €
	MT36TIT400G	Ut	Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de PVC, sèrie B, de 110 mm de diàmetre.	0,24000 €
	MT36TIT010G	m	Tub de PVC, sèrie B, de 110 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, segons UNE-EN 1329-1, amb el preu incrementat el 45% en concepte d'accessoris i peces especials.	7,99050 €
	MT11VAR009	I	Líquid netejador per enganxat mitjançant adhesiu de tubs i accessoris de PVC.	0,18920 €
			Altres conceptes	11,48966 €
P-69	ISD004ER	m	Xarxa de petita evacuació, col·locada superficialment, de PVC, sèrie B, de 40 mm de diàmetre, unió enganxada amb adhesiu, desguàs dels aparells, material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, derivació particular, accessoris de derivacions (ISD004b)	7,83 €
	MT36TIT010B	m	Tub de PVC, sèrie B, de 40 mm de diàmetre i 3 mm de gruix, segons UNE-EN 1329-1, amb el preu incrementat el 10% en concepte d'accessoris i peces especials.	3,06600 €
	MT36TIT400B	U	Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de PVC, sèrie B, de 40 mm de diàmetre.	0,39000 €
	MT11VAR010	I	Adhesiu per tubs i accessoris de PVC.	0,11022 €
	MT11VAR009	I	Líquid netejador per enganxat mitjançant adhesiu de tubs i accessoris de PVC.	0,10879 €
			Altres conceptes	4,15499 €
P-70	ISD004FR	m	Xarxa de petita evacuació, col·locada superficialment, de PVC, sèrie B, de 75 mm de diàmetre, unió enganxada amb adhesiu, desguàs dels parells, material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, derivació particular, accessoris de derivacions (ISD004c)	9,42 €
	MT36TIT400D	U	Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de PVC, sèrie B, de 75 mm de diàmetre.	0,20000 €
	MT11VAR009	I	Líquid netejador per enganxat mitjançant adhesiu de tubs i accessoris de PVC.	0,13244 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 27/03/26

Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	MT36TIT010D	m	Tub de PVC, sèrie B, de 75 mm de diàmetre i 3 mm de gruix, segons UNE-EN 1329-1, amb el preu incrementat el 10% en concepte d'accessoris i peces especials.	3,79050 €
	MT11VAR010	I	Adhesiu per tubs i accessoris de PVC.	0,14028 €
			Altres conceptes	5,15678 €
P-71	ISS010AR	m	Col·lector suspès de PVC, sèrie B de 50 mm de diàmetre, unió enganxada amb adhesiu. (ISS010b)	10,37 €
	MT36TIT010C	m	Tub de PVC, sèrie B, de 50 mm de diàmetre i 3 mm de gruix, segons UNE-EN 1329-1, amb el preu incrementat el 45% en concepte d'accessoris i peces especials.	3,28650 €
	MT36TIT400C	U	Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de PVC, sèrie B, de 50 mm de diàmetre.	0,13000 €
	MT11VAR010	I	Adhesiu per tubs i accessoris de PVC.	0,20040 €
	MT11VAR009	I	Líquid netejador per enganxat mitjançant adhesiu de tubs i accessoris de PVC.	0,11825 €
			Altres conceptes	6,63485 €
P-72	K2161000	PA	Partida a justificar d'enderroc i reconstrucció de paret per pas d'instal·lacions. Inclou la mà d'obra i material necessari per deixar la unitat acabda i en funcionament. Dins la mesura del possible les peces a reposar seràn les més semblant al existent.	419,05 €
			Sense descomposició	419,05000 €
P-73	MM233R	ut	Desconnexió de lluminària existent i posterior nou connexionat amb cablejat lliure d'halògens. (es233)	28,45 €
			Sense descomposició	28,45000 €
P-74	NRZ	UT	SUMINISTRAMENT, INSTAL·LACIO I MUNTATGE DE PROTECCIONS PER SOBRETENSIONS TRANSISTORIES I PERMANENTS EN QUADRE GENERAL DE 60 KVA (a)	134,15 €
			Sense descomposició	134,15000 €
P-75	OB101BR	UT	Partida de cobrament íntegre per l'obra civil per obertura i tapat de tots els forats en parets interiors, exteriors i forjats del edifici. Inclou la reposició al seu estat original (enguixat, arrebossat). (OB101b)	149,52 €
			Sense descomposició	149,52000 €
P-76	P121-EKJZ	m2	Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats	0,11 €
	B0Y1-12V6	m2	Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats	0,10000 €
			Altres conceptes	0,01000 €
P-77	P127-EKJO	m2	Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km	10,22 €
			Altres conceptes	10,22000 €
P-78	P1473-EPW	u	Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelles antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458	18,01 €
	B1473-0XJI	u	Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelles antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458	16,37000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 27/03/26

Pàg.: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	1,64000 €
P-79	P1474-65MP	u	Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques	39,94 €
	B1474-0XL3	u	Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques	36,31000 €
			Altres conceptes	3,63000 €
P-80	P1474-65MV	u	Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347	35,11 €
	B1474-0XKX	u	Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347	31,92000 €
			Altres conceptes	3,19000 €
P-81	P1477-65LG	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812	8,49 €
	B1477-07TR	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812	7,72000 €
			Altres conceptes	0,77000 €
P-82	P147L-EQDI	u	Parella de guants de protecció contra riscos mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420	10,99 €
	B147J-0XKN	u	Parella de guants de protecció contra riscos mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420	9,99000 €
			Altres conceptes	1,00000 €
P-83	P147N-EPX	u	Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140	2,01 €
	B147N-0XK6	u	Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140	1,83000 €
			Altres conceptes	0,18000 €
P-84	P147Y-EPW	u	Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458	0,30 €
	B147Y-0XJE	u	Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458	0,27000 €
			Altres conceptes	0,03000 €
P-85	P147Z-FITH	u	Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168	9,77 €
	B147Z-0XI6	u	Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168	8,88000 €
			Altres conceptes	0,89000 €
P-86	P1480-FK75	u	Armillà reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471	21,15 €
	B1480-0XLP	u	Armillà reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471	19,23000 €
			Altres conceptes	1,92000 €
P-87	P1487-EQE	u	Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors	16,18 €
	B1487-0XM5	u	Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors	14,71000 €
			Altres conceptes	1,47000 €
P-88	P1488-EQE	u	Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340	8,66 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 27/03/26

Pàg.: 16

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B1488-0XLH	u	Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340	7,87000	€
			Altres conceptes	0,79000	€
P-89	P15Z0-67C7	h	Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions	62,50	€
			Altres conceptes	62,50000	€
P-90	P15Z1-67CA	h	Senyalers	28,43	€
			Altres conceptes	28,43000	€
P-91	P1D2-HGW	m2	Protecció provisional de paviment amb tauler de fusta de pi, inclòs desmuntatge	23,06	€
	B0D70-0CEP	m2	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos	3,66850	€
			Altres conceptes	19,39150	€
P-92	P2142-4RM	m2	Arrencada d'enrajolat en parament vertical i material d'unió, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	13,14	€
			Altres conceptes	13,14000	€
P-93	P2143-4RR2	m2	Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	8,57	€
			Altres conceptes	8,57000	€
P-94	P2143-4RR9	m2	Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins a 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	17,14	€
			Altres conceptes	17,14000	€
P-95	P2143-4RXX	u	Càrrega i transport del mobiliari i material existent a instal·lació municipal o a instal·lació autoritzada de gestió de residus	428,57	€
			Altres conceptes	428,57000	€
P-96	P2144-4RSI	m2	Desmuntatge fusteria exterior, amb mitjans manuals i càrrega manual del material desmuntat sobre camió o contenidor	4,76	€
			Altres conceptes	4,76000	€
P-97	P214I-AKZK	m2	Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	9,14	€
			Altres conceptes	9,14000	€
P-98	P214I-AKZL	m2	Enderroc de cel ras i instal·lacions existents al interior, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	18,57	€
			Altres conceptes	18,57000	€
P-99	P214M-AKX	m2	Enderroc de sostre complet, cel ras i instal·lacions interior de cel ras, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	58,94	€
			Altres conceptes	58,94000	€
P-100	P214O-4RN	m2	Enderroc d'escala de muntants de perfils laminats, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	21,18	€
			Altres conceptes	21,18000	€
P-101	P214R-8GX	m2	Enderroc de paret de totxana de 15 cm de gruix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió	2,45	€
			Altres conceptes	2,45000	€
P-102	P21D0-HBK	u	Desmuntatge per a substitució d'inodor, abocador o bidet, aixetes, mecanismes, desguassos i desconexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	34,03	€
			Altres conceptes	34,03000	€
P-103	P21GL-HCX	m	Arrencada de línia elèctrica estesa sobre safates o canals, conductors de coure o alumini, amb aïllament i coberta o nus, unipolars o multipolars, de fins a 10 mm ² de secció, amb	0,71	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 27/03/26

Pàg.: 17

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou quadre elèctric.	
			Altres conceptes	0,71000 €
P-104	P21GN-4RU	u	Arrencada de llumenera interior de superfície, a una alçària <= 3 m, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	3,29 €
			Altres conceptes	3,29000 €
P-105	P21GP-4RV	u	Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb tubs, accessoris i aixetes per a cada unitat de 100 m2 de superfície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	323,19 €
			Altres conceptes	323,19000 €
P-106	P2R2-EU9P	m3	Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals	28,57 €
			Altres conceptes	28,57000 €
P-107	P2R5-DT15	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km	18,08 €
			Altres conceptes	18,08000 €
P-108	P2RA-EU5P	m3	Disposició controlada de residus no perillosos de barrejats amb una densitat 0,17 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 09 04), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008,	34,19 €
	B2RA-28V1	t	Disposició controlada de residus no perillosos de barrejats amb una densitat 0,17 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 09 04), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008,	31,08620 €
			Altres conceptes	3,10380 €
P-109	P442-DG2O	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura	3,36 €
	B44Z-0LY7	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,86000 €
			Altres conceptes	1,50000 €
P-110	P442-DGXX	u	Formació d'escala amb Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, amb perfils laterals formats UPN-200, tubs #100.8 i xapa plegada antilliscant per a la formació de graons. Perfils laminats en calent treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. Inclou ancoratges d'acer inoxidable i plaques d'ancoratge. Escala totalment acabada.	4.813,20 €
	B44Z-0LY7	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	1.488,00000 €
	P4Z6-6YXJ	u	Ancoratge d'acer amb tac d'expansió de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella per a fixació de perfils metàl·lics a estructura de formigó	203,95980 €
			Altres conceptes	3.121,24020 €
P-111	P44D-608U	m2	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a platina en perfils laminats en calent, de 5 mm de gruix, col·locat amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, a una alçària <= 3 m. Fixada amb 4 tacs químics M12 L=120 mm	201,88 €
	B0D62-07PL	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	1,74614 €
	B091-06VM	kg	Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, per a ús estructural	63,72450 €
	B0D31-07P4	m3	Llata de fusta de pi	10,87498 €
	B44Z-0M0F	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant	70,70500 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 27/03/26

Pàg.: 18

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0AK-07AS	kg	Clau acer	0,02306 €
			Altres conceptes	54,80632 €
P-112	P4L5-MBBR	m2	Formació de sostre 10 cm de gruix total, amb planxes col·laborants d'acer galvanitzat, de gruix 0,75 mm, de 200 - 210 mm de pas de malla, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, llum menor de 2,8 m, amb una quantia d'1,5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, armadura AP500 T en malles electrosoldades de 20x20 cm, 6 i 6 mm de D i una quantia de 0,077 m3/m2 de formigonament de sostres amb elements resistents industrialitzats amb formigó per armar HA - 25 / P / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6. Inclou l'armadura addicional per a garantir una resistència al foc REI-120	53,46 €
			Altres conceptes	53,46000 €
P-113	P6125-7BKA	m2	Paret de tancament recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat R-10, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2. Inclou formació de dintell.	56,05 €
	B0F1A-077V	u	Maó calat R-10, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	5,61515 €
	B07L-1PYC	t	Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	3,57540 €
	B011-05ME	m3	Aigua	0,03563 €
			Altres conceptes	46,82382 €
P-114	P612A-7BP4	m2	Paret divisòria recolzada de gruix 11,5 cm, de totxana, LD, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	57,31 €
	B0F19-132F	u	Totxana de 240x115x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	8,47440 €
	B07L-1PYA	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,87101 €
	B011-05ME	m3	Aigua	0,02541 €
			Altres conceptes	46,93918 €
P-115	P653-8IN7	m2	Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 146 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament	69,50 €
	B6B1-0KK7	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària	10,95150 €
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis	3,96000 €
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	1,29600 €
	B6B1-0KK3	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària	2,89275 €
	B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,77080 €
	B0CC0-21OV	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	23,31920 €
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	11,79360 €
	B0AQ-07EX	cu	Visos, d'acer galvanitzats	0,90600 €
	B7J1-0SLO	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,24000 €
			Altres conceptes	13,37015 €
P-116	P662-6YAD	u	Desmuntatge, acopi i muntatge dels mòduls de les cabines fenòliques de les cambres higièniques. Inclou indicació exterior.	344,22 €
	B662-2OCZ	m2	Placa fenòlica HPL de 13 mm de gruix	227,41200 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 27/03/26

Pàg.: 19

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B660-2ODX	u	Ferramenta per a mampares sintètiques per a mòdul frontal amb porta i elements fixos, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, 2 peus regulables i perfil superior i suports, d'acer inoxidable	62,01000 €
			Altres conceptes	54,79800 €
P-117	P662-6YAE	m2	Càbines sanitàries de tauler HPL g:13mm+ferramenta acer inox, portes i mampares segons plànols. Inclou retirada dels panells fenòlics existents, càrrega i transport a instal·lació autoritzada	233,04 €
	B662-2OCZ	m2	Placa fenòlica HPL de 13 mm de gruix	126,34000 €
	B660-2ODX	u	Ferramenta per a mampares sintètiques per a mòdul frontal amb porta i elements fixos, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, 2 peus regulables i perfil superior i suports, d'acer inoxidable	62,01000 €
			Altres conceptes	44,69000 €
P-118	P6AC-D7DZ	m	Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs	3,67 €
	B6AZ-0KLL	u	Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i salut	0,09000 €
	B6AX-0KOW	m	Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó, per a 20 usos, per a seguretat i salut	0,65000 €
			Altres conceptes	2,93000 €
P-119	P7D6-613K	m2	Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, per a garantir resistència al foc REI 120.	63,71 €
	B896-HYD6	kg	Pintura intumescent	27,31523 €
	B8Z6-0P2I	kg	Imprimació per a pintura intumescent	4,56378 €
			Altres conceptes	31,83099 €
P-120	P811-3EKK	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, deixat de regle	26,35 €
			Altres conceptes	26,35000 €
P-121	P811-3EXU	m2	Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:2:10, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R	40,87 €
	B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,54152 €
			Altres conceptes	40,32848 €
P-122	P815-3FMM	m2	Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat raspat	10,15 €
			Altres conceptes	10,15000 €
P-123	P822-3NXZ	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu mitjà, grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888). Model i color a definir per la DF.	36,40 €
	B0FG2-0GMZ	m2	Rajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu mitjà, grup BIII (UNE-EN 14411)	16,08200 €
	B094-06TJ	kg	Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	2,25529 €
	B053-1VF8	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,29070 €
			Altres conceptes	17,77201 €
P-124	P83EC-98S	m2	Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriestrada normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 73 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, amb 2 plaques,	59,43 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 27/03/26

Pàg.: 20

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			una estàndard (A) en la cara interior de 12,5 mm de gruix i l'altre amb duresa superficial (I) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca	
	B0CC0-21OV	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	5,66000 €
	B7J1-OSL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,24000 €
	B7C93-0IWW	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica $\leq 0.036 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ i resistència tèrmica $\geq 1,111 \text{ m}^2\cdot\text{K/W}$	5,84010 €
	B6B1-0KK7	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària	3,47170 €
	B6B1-0KK3	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària	1,37750 €
	B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,38540 €
	B44Z-0LZT	kg	Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat	0,49140 €
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	8,19000 €
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis	1,98000 €
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	1,29600 €
	B0CC0-21OZ	m2	Placa de guix laminat amb duresa superficial (I) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	9,27000 €
	B0AQ-07EX	cu	Visos, d'acer galvanitzats	0,72480 €
			Altres conceptes	20,50310 €
P-125	P83EC-14H	m2	Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriestrada normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 115 mm, muntants cada 600 mm de 90 mm d'amplària i canals de 90 mm d'amplària, amb 2 plaques, una estàndard (A) en la cara interior de 12,5 mm de gruix i l'altre amb duresa superficial (I) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de placa llana roca p/aïllaments	69,48 €
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis	1,98000 €
	B7J1-OSL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,24000 €
	B6B1-0KK9	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 90 mm d'amplària	4,77650 €
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	1,29600 €
	B6B1-0KK5	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 90 mm d'amplària	1,87150 €
	B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,77080 €
	B44Z-0LZT	kg	Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat	0,49140 €
	B0CC0-21OZ	m2	Placa de guix laminat amb duresa superficial (I) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	9,27000 €
	B0CC0-21OV	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	5,66000 €
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	8,19000 €
	B0AQ-07EX	cu	Visos, d'acer galvanitzats	0,72480 €
	B7C93-11JC1	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 80 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica $\leq 0,034 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ i resistència tèrmica $\geq 2,353 \text{ m}^2\cdot\text{K/W}$	12,79260 €
			Altres conceptes	21,41640 €
P-126	P83EJ-9TZ0	m	Formació de calaix d'amb plaques de guix laminat format per estructura d'autoportant arriestrada normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplària i 2 plaques, una estàndard (A) en la cara interior de 12,5 mm de gruix i l'altre hidròfuga (H) de 12,5 mm gruix, fixades mecànicament	115,08 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 27/03/26

Pàg.: 21

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B0CC0-21OV	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	6,79200	€
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis	1,98000	€
	B0AQ-07EX	cu	Visos, d'acer galvanitzats	0,72480	€
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	23,58720	€
	B0CC0-21OS	m2	Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	22,44000	€
	B44Z-0LZT	kg	Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat	1,22850	€
	B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,57810	€
	B6B1-0KK3	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària	1,49350	€
	B6B1-0KK7	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària	21,48580	€
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	2,59200	€
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,09600	€
			Altres conceptes	32,08210	€
P-127	P846-9JP1	m2	Cel ras de placa de guix laminat per a cel ras continu de 12.5 de gruix, acabat amb perforacions agrupades i vel, de 2700x900 mm amb vora afinada (BA) segons la norma UNE-EN 13964, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0.45 segons UNE-EN ISO 11654 i classe d'absorció acústica D segons la norma UNE-EN ISO 11654, amb perfil·leria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim	60,44	€
	B83B-0XKR	m	Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària	5,20000	€
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	2,94840	€
	B84H-33DS	m2	Placa de guix laminat per a cel ras continu de 12.5 de gruix, acabat amb perforacions agrupades i vel, de 2700x900 mm amb vora afinada (BA) segons la norma UNE-EN 13964, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0.45 segons UNE-EN ISO 11654	28,28380	€
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,11340	€
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,76545	€
			Altres conceptes	23,12895	€
P-128	P849-CNXX	m2	Cel ras de plaques de fibres vegetals amb capa de llana mineral, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal fina, de 600x 600 mm, tipus tonga A22 de Euroacoustic o equivalent, de 22 mm de gruix, amb cantell recte. Característiques tècniques: Absorció acústica: aw = 1.00 Reacció al foc: A1 (blanc) y A2-s1, d0 100% estable a la humitat sigui quin sigui el grau d'higrometria. IAQ: Clase A+ Muntat amb perfil·leria vista d'acer galvanitzat i prelacat sistema desmuntable, format per perfils principals amb forma de T invertida 24 mm de base, col·locat cada 1,2 m, fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb perfils secundaris intermitjos col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim	88,06	€
	B848-2IUO	m2	Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg	4,07880	€
	B84C-33PG	m2	Placa de cel ras de fibres vegetals amb capa de llana mineral, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal fina, 600x600 mm, (25+40 mm) de gruix, amb cantell recte, amb classificació de resistència al foc B-s1, d0	56,83540	€
			Altres conceptes	27,14580	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 27/03/26

Pàg.: 22

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-129	P89H-4V77	m2	Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat	14,16	€
	B8ZH-358R	kg	Pintura de fons al silicat, per a exteriors	2,52400	€
	B896-HYC4	kg	Pintura al silicat, per a exteriors	5,81910	€
	B015-16HS	l	Diluent de pintura mineral al silicat, per a interiors i exteriors	1,13800	€
			Altres conceptes	4,67890	€
P-130	P89I-4V8P	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura acrílica amb dues capes	12,37	€
	B896-HYCE	kg	Pintura acrílica, en fase aquosa	7,85808	€
			Altres conceptes	4,51192	€
P-131	P8E0-462F	m2	Arrimador a 1,5 m d'alçària, com a màxim, de rajola ceràmica premsada vidriada preu alt, de 20 a 30 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888). Model i color a definir per la DF.	42,20	€
	B0FG2-0GP8	m2	Rajola de ceràmica premsada vidriada, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411)	25,34400	€
	B094-06TJ	kg	Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	2,29908	€
	B053-1VFA	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, blanca	0,29070	€
			Altres conceptes	14,26622	€
P-132	P8E2-H7WD	m	Coronament d'arrimador amb perfil d'alumini anoditzat tipus U de 50x20x2 mm, col·locat amb fixacions mecàniques	13,50	€
	BAZA-H5FR	m	PERFIL D'ALUMINI ANODITZAT TIPUS U DE 50X20X2 MM	7,73300	€
	B0AO-07IG	u	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	0,80000	€
			Altres conceptes	4,96700	€
P-133	P9D5-364F	m2	Paviment exterior, de rajola de gres porcel·lànic classe 3 rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu mitjà, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1-E (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Inclou la formació de rampa	58,56	€
	B094-06TU	kg	Adhesiu cimentós tipus C1 E segons norma UNE-EN 12004	4,27214	€
	B053-1VF9	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	2,13750	€
	B0FG2-0GNU	m2	Rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu mitjà, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411)	20,60240	€
			Altres conceptes	31,54796	€
P-134	P9D5-365F	m2	Paviment interior, de rajola de gres porcel·lànic premsat sense esmaltar antilliscant classe 2 de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup BIa (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)	66,82	€
	B0FG2-0GP6	m2	Rajola de gres porcel·lànic premsat sense esmaltar antilliscant de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup BIa (UNE-EN 14411)	33,51720	€
	B094-06TJ	kg	Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	3,22161	€
	B053-1VF9	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	2,13750	€
			Altres conceptes	27,94369	€
P-135	P9D5-36XX	m2	Substitució de peces de paviment amb peça similar a l'existent de forma rectangular, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup BIa (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Inclou arrencada de l'existent i càrrega manual de runa.	85,18	€
	B0FG2-0GP6	m2	Rajola de gres porcel·lànic premsat sense esmaltar antilliscant de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup BIa (UNE-EN 14411)	33,51720	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 27/03/26

Pàg.: 23

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B094-06TJ	kg	Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	3,22161	€
	B053-1VF9	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	2,13750	€
			Altres conceptes	46,30369	€
P-136	PA22-5QF6	m2	Porta interior de fusta abatible, pintada, amb bastiment per a envà, fulla batent, tapajunts de fusta i pany.	242,58	€
			Altres conceptes	242,58000	€
P-137	PA22-5QXX	m2	Porta interior de fusta corredissa, pintada, amb bastiment per a envà, tapajunts de fusta i pany amb clau en cas necessari	288,47	€
			Altres conceptes	288,47000	€
P-138	PAF6-7IIK	u	Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 120x120 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C2 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Inclou retirada de la finestra existent i càrrega manual de runa	390,41	€
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	2,84000	€
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	6,89040	€
	BAF3-1SSF	m2	Finestra d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra d'1,05 a 1,49 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C2 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	321,50880	€
			Altres conceptes	59,17080	€
P-139	PAF9-5T9H	u	Porta d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 120x220 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà	738,19	€
	BAF5-136K	m2	Porta d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 2,5 a 3,24 m2, elaborada amb perfils de preu mitjà	626,96580	€
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	3,12400	€
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	7,84080	€
			Altres conceptes	100,25940	€
P-140	PAFA-7QXT	u	Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 150x220 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210	500,06	€
	BAF6-1VBA	m2	Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 2,25 a 3,49 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	413,95200	€
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	3,97600	€
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	9,74160	€
			Altres conceptes	72,39040	€
P-141	PAFA-7R4F	u	Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 75x220 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210	327,23	€
	BAF6-1VAU	m2	Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra d'1,4 a 2,24 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,	266,72250	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 27/03/26

Pàg.: 24

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	3,40800 €
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	8,31600 €
			Altres conceptes	48,78350 €
P-142	PAFF-5TUH	m2	Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 90x215 cm, amb porta d'alumini amb una fulla batent i perfils de preu alt, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat	493,48 €
			Altres conceptes	493,48000 €
P-143	PAR1-4VJK	m2	Persiana enrotllable amb fulla cega de perfils articulats de planxa d'acer pintat al forn, compensada amb molles helicoidals d'acer, amb guies laterals i pany, ancorada amb morter de ciment 1:4. Inclou motor i accionament amb comandament.	185,42 €
	BAR1-0Z6V	m2	Porta enrotllable amb fulla cega de perfils articulats de planxa d'acer pintat al forn, compensada amb molles helicoidals d'acer, amb guies laterals i pany	133,42000 €
			Altres conceptes	52,00000 €
P-144	PAY0-4ZMB	u	Col·locació de bastiment envà de fusta amb travesser inferior, en parets existents, per a un buit d'obra d'amplària 1.5 a 2 m i 1 a 1.5 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcarí 1:0,5:4	78,86 €
	B0F13-0LM8	u	Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	1,91464 €
	B0A7-07AO	cu	Gafes de pala i punta	0,72600 €
			Altres conceptes	76,21936 €
P-145	PBT01	UT	PLANOLS "AS BUILT" I PROJECTE DE LEGALITZACIÓ, TRAMITACIÓ I GESTIÓ, INCLOSES LES TAXES DE L'ENTITAT D'INSPECCIÓ I CONTROL, I DE VISAT. S'ENTREGARÀ UNA COPIA EN FORMAT PAPER A D.F. I UNA ALTRE EN FORMAT PAPER I DIGITAL A LA PROPIETAT.	523,81 €
			Sense descomposició	523,81000 €
P-146	PBT02	UT	DRETS D'ESCOMESA DE LA CIA SUBMINISTRADORA DE FLUID ELECTRIC PER A UNA POTENCIA INSTAL·LADA DE 50,00 KW i DRET ESCOMESA CIA AIGUA	2.619,05 €
			Sense descomposició	2.619,05000 €
P-147	PB13-61TX	m	Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 120 a 140 cm d'alçària com a màxim, ancorada amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'acabat amb pintura metàl·lica anticorrosiva	159,80 €
			Altres conceptes	159,80000 €
P-148	PB35-AJG7	m2	Teixit d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), flexible, amb una superfície oberta del 25 a 50 % i un pes de 7 a 10 kg/m2, col·locat	305,81 €
	BB34-2ID1	m2	Teixit d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), flexible, amb una superfície oberta del 25 a 50 % i un pes de 7 a 10 kg/m2	209,28600 €
	BB31-2IEG	m2	Part proporcional d'elements de fixació per a malles i teixits metàl·lics	3,43000 €
			Altres conceptes	93,09400 €
P-149	PB92-H8XX	u	Rètol exterior de metacrilat de 300x100 cm màxim amb vinil i fixat mecànicament sobre la façana. Disseny segons plantilla aportada per l'Ajuntament. Inclou retirada i transport a abocador del rètol existent.	114,33 €
	B861-1N0J	m2	Làmina vinílica d'1 mm de gruix amb disseny segons plantilla aportada per Ajuntament	51,51000 €
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis	2,64000 €
	BB91-H5F2	u	Placa de senyalització interior de planxa de metacrilat transparent, de 300x100 cm, per a fixar mecànicament	31,84000 €
			Altres conceptes	28,34000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 27/03/26

Pàg.: 25

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-150	PC16-5NMM	m2	Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament	88,04	€
	B0AO-07IG	u	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	0,88000	€
	B0A8-07MS	cu	Grapa metàl·lica per a fixar miralls	10,09920	€
	BC1K-0WNT	m2	Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm	38,52000	€
			Altres conceptes	38,54080	€
P-151	PC1C-BRH2	m2	Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 5+5 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 6 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral de color estàndard de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC	146,38	€
	BC11-2SCM	m2	Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 5+5 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 6 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral de color estàndard de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600	114,93000	€
			Altres conceptes	31,45000	€
P-152	PC1E-5DW	m2	Retirada de vidre existent i instal·lació de vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 6 mm i lluna de 5 mm de gruix incolora, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC	49,94	€
	BC15-0U5G	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 6 mm i lluna de 5 mm de gruix incolora	30,13000	€
			Altres conceptes	19,81000	€
P-153	PC1I-5CM0	m2	Vidre lluna incolora de gruix 6 mm trempada classe 1 (C) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat d'amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC	56,52	€
	BC1B-0TLD	m2	Vidre lluna incolora de gruix 6 mm trempada classe 1 (C) 2 segons UNE-EN 12600	39,29000	€
			Altres conceptes	17,23000	€
P-154	PFA7-6ZXX	m	Reparació dels tubs de PVC existents, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Inclou desmuntatge i substitució de trams.	74,66	€
	BFWB-08W3	u	Accessori per a tub de cPVC a pressió, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, per a encolar	1,09200	€
	BFYG-08XU	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de cPVC a pressió, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, encolat	0,73500	€
	BFA6-1GBZ	m	Tub de cPVC de 32 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, per a encolar, segons la norma UNE-EN ISO 15877-2	17,34000	€
	B0A1-07KF	u	Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior	0,85500	€
			Altres conceptes	54,63800	€
P-155	PJ186-3CN	u	Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació	166,27	€
	BJ18A-17WK	u	Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt, amb fixacions	125,71000	€
	BJ110-0PMV	kg	Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques	1,34505	€
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,42600	€
			Altres conceptes	38,78895	€
P-156	PJ21C-3SI0	u	Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2"	104,83	€
	BJ21C-0R8F	u	Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2"	77,73000	€
			Altres conceptes	27,10000	€
P-157	PM33-5T8R	u	Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs	67,08	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 27/03/26

Pàg.: 26

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BM33-0T4T	u	Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a seguretat i salut	17,85000 €
	BM33-0T4T	u	Altres conceptes	48,80000 €
P-158	PMOB-01-02	u	Armari de conservació de dues portes ASD-125 SPEED - DOCRILUC o equivalent. Exterior i interior d'acer inoxidable AISI 304, 6 prestatges i 6 parells de guies en dotació, peus regulables de 125 a 200 mm. Desglaç automàtic. Muntat i instal·lat.	2.145,00 €
			Sense descomposició	2.145,00000 €
P-159	PMOB-01-03	u	Armari escalfador de plats d'acer inoxidable dissenyat per a l'escalfament i manteniment dels plats durant el servei de menjars. Amb termostat regulable de 90°C amb capacitat per a 120 plats. Mides 87x46x80 cm. Muntat i instal·lat.	643,50 €
			Sense descomposició	643,50000 €
P-160	PMOB-01-06	u	Expositor vertical de conservació amb 2 portes practicables de doble vidre i autotancament. Marc d'alumini i pany. 8 prestatges regulables en alçada.	1.567,50 €
			Sense descomposició	1.567,50000 €
P-161	PMOB-01-07	u	Forn de convecció elèctric Star 2 o equivalent. Porta de doble vidre i llum interior per a millor visibilitat del producte. Obertura de porta batent. Capacitat per a 4 safates de 440x315 mm.	550,00 €
			Sense descomposició	550,00000 €
P-162	PMOB-01-08	u	Aigüera de dues piques i escurridor d'acer inoxidable AISI 304 18/10 amb bastidor. Vàlvula de desaigüa i peto posterior de 105 mm i frontal de 65 mm soldats. Inclou bastidor amb pates d'acer inoxidable de 40x40 mm i prestatge inferior d'acer inoxidable.	957,00 €
			Sense descomposició	957,00000 €
P-163	PMOB-01-09	u	Aixeta d'acer inoxidable amb mànega i accionament amb pedals	423,50 €
			Sense descomposició	423,50000 €
P-164	PMOB-01-15	u	Taula de treball de 60 cm de llarg i 60 cm de fons amb dos prestatges d'acer inoxidable AISI 304 18/10 satinat. Totalment muntada i instal·lada.	425,70 €
			Sense descomposició	425,70000 €
P-165	PMOB-01-16	u	Taula de treball de 1,70 m i 60 cm de fons amb dos prestatges d'acer inoxidable AISI 304 18/10 satinat. Totalment muntada i instal·lada.	643,50 €
			Sense descomposició	643,50000 €
P-166	PMOB-01-17	u	Sobre barra d'acer inoxidable de 3,50 m de llarg x 0,60 m d'ample, gruix mínim 6 cm. Totalment muntat i instal·lat.	863,50 €
			Sense descomposició	863,50000 €
P-167	PMOB-01-19	u	Subministrament i muntatge de taula 150 x 70 cm	104,50 €
			Sense descomposició	104,50000 €
P-168	PMOB-01-20	u	Subministrament i muntatge de Cadira menjador	46,20 €
			Sense descomposició	46,20000 €
P-169	PMOB-01-21	u	Subministrament i muntatge de Taula 110 x 70 cm	104,50 €
			Sense descomposició	104,50000 €
P-170	PMS0-6ZXX	u	Rètol senyalització instal·lació quadrat, de 210x210 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical	10,06 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 27/03/26

Pàg.: 27

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BMS0-1K0P	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de làmina polièster autoadhesiva	5,93000 €
			Altres conceptes	4,13000 €
P-171	PQU1-49TI	u	Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs	22,26 €
	BQU1-0THY	u	Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usos, per a seguretat i salut	16,30000 €
			Altres conceptes	5,96000 €
P-172	PQU3-0234	u	Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball	142,67 €
	BQU3-0TIB	u	Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball	129,70000 €
			Altres conceptes	12,97000 €
P-173	PQU4-65LW	u	Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs	88,87 €
	BQU4-1907	u	Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut	79,48000 €
			Altres conceptes	9,39000 €
P-174	PQU8-65LV	u	Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta	76,95 €
	BC1K-0WNU	m2	Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm, per a seguretat i salut	38,52000 €
			Altres conceptes	38,43000 €
P-175	PQUB-BIR3	mes	Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre translúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l., amb manteniment inclòs	181,65 €
	BQU8-2RBJ	mes	Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre translúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l., amb manteniment inclòs	165,14000 €
			Altres conceptes	16,51000 €
P-176	PQUE-BIQS	mes	Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial	139,19 €
	BQUE-2RB7	mes	Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial	126,54000 €
			Altres conceptes	12,65000 €
P-177	PQUF-7B6H	mes	Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de magatzem a obra de 4x2,4 m, amb paret de plafó d'acer lacat, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció	76,14 €
	BQU9-173N	mes	Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de magatzem a obra de 4x2,4 m amb paret de plafó d'acer lacat, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció	69,22000 €
			Altres conceptes	6,92000 €
P-178	PQUH-65LZ	h	Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions	28,43 €
			Altres conceptes	28,43000 €
P-179	PQUM-566Z	u	Recipient per a recollida selectiva, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs	60,04 €
	BQUI-0TI9	u	Recipient per a recollida selectiva de 100 l de capacitat, per a seguretat i salut	51,96000 €
			Altres conceptes	8,08000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 27/03/26

Pàg.: 28

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-180	PQUO-5672	u	Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs	26,91	€
	BQUK-0T11	u	Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos, per a seguretat i salut	15,28500	€
			Altres conceptes	11,62500	€
P-181	SAL033	U	Subministrament i muntatge de lavabo mural de porcellana esmaltada tipus Victoria o equivalent, senzill, d'amplaria 56x46x19,5 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat amb suports murals.	163,21	€
	MT30ASG020	U	Peça de connexió per a desguàs, de plàstic, d'accionament per palanca, de longitud i altura ajustables, codi de comanda 152.018.00.1, Clou, "GEBERIT", de 1 1/4", amb vàlvula de desguàs, palanca d'accionament i tap de desguàs, per a aparell sanitari sense sobreexidor.	16,62000	€
	MT30ASG070	U	Sifó botella de plàstic, amb sortida de 32 mm de diàmetre exterior, per a lavabo.	8,28000	€
	MT30SIG030H	U	Lavabo mural de porcellana esmaltada tipus Victoria o equivalent, senzill, d'amplaria 56x46x19,5 cm, de color blanc i preu mitjà	76,69000	€
	MT30WWW00	U	Cartutx de 300 ml de silicona àcida monocomponent, fungicida, per a segellat de junts en ambients humits.	0,07368	€
			Altres conceptes	61,54632	€
P-182	SAI010AR	U	Inodoor de porcellana esmaltada tipus Victoria o equivalent, de sortida vertical i/o horitzontal, amb sdeient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. (SAI010b)	293,94	€
	MT30LLA020	U	Aixeta de regulació de 1/2", per a vàter, acabat cromat.	14,76000	€
	MT30SVR022	U	Seient i tapa de vàter, de caiguda esmorteïda, model Victoria "ROCA" o equivalent color Blanco.	76,83000	€
	MT38TEW010	U	Tirantet flexible de 20 cm i 1/2" de diàmetre.	2,85000	€
	MT30WWW00	U	Cartutx de 300 ml de silicona àcida monocomponent, fungicida, per a segellat de junts en ambients humits.	0,07368	€
	MT30SVR021	U	Cisterna de vàter, de doble descàrrega, de porcellana sanitària, model Victoria "ROCA" o equivalent, color Blanco, de 385x180x430 mm, amb joc de mecanismes de doble descàrrega de 3/6 litres, segons UNE-EN 997.	84,20000	€
	MT30SVR019	U	Tassa de vàter de dipòsit baix, de porcellana sanitària, model Victoria "ROCA" o equivalent, color Blanco, de 370x665x780 mm, amb joc de fixació, segons UNE-EN 997.	49,22000	€
			Altres conceptes	66,00632	€
P-183	SCF010	U	Cubeta d'acer inoxidable per instal·lació en taulell, model J-45 "ROCA", de 1 cubeta, de 450x490x155 mm, amb vàlvula de desguàs, per a taulell de cuina, equipat amb aixeta mescladora monocomandament de repisa per a aigüera, de broc alt giratori superior, acabat cromat, amb cartutx ceràmic, model Monodin "ROCA", amb airejador i enllaços d'alimentació flexibles, vàlvula amb desguàs i sifó. Inclús connexió a les xarxes d'aigua freda i calenta i a la xarxa d'evacuació existents, fixació de l'aparell i closa amb silicona.	291,11	€
	MT30SIF020A	U	Sifó botella senzill de 1 1/2" per a aigüera de 1 cubeta, amb vàlvula extensible.	4,16000	€
	MT30LLA030	U	Aixeta de regulació de 1/2", per a aigüera o safareig, acabat cromat.	25,98000	€
	MT31GMO300	U	Aixeta mescladora monocomandament de repisa per a aigüera, de broc alt giratori superior, acabat cromat, amb cartutx ceràmic, model Monodin "ROCA", amb airejador i enllaços d'alimentació flexibles, segons UNE-EN 200.	102,26000	€
	MT30FXR100	U	Aigüera d'acer inoxidable per instal·lació en taulell, model J-45 "ROCA", de 1 cubeta, de 450x490x155 mm, amb vàlvula de desguàs.	94,90000	€
			Altres conceptes	63,81000	€
P-184	SGL010	U	Aixeteria temporitzada, de repisa, per a lavabo.	115,64	€
	MT3DS3848	U	Aixeteria temporitzada, de repisa, per a lavabo, acabat cromat, airejador, amb temps de flux de 10, limitador de cabal a 6 l/min; inclús elements de connexió. (mt31gmp010baaa1)	87,45000	€
	MT37WWW01	U	Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria.	1,43000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 27/03/26

Pàg.: 29

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	26,76000 €
P-185	SGL010AR	U	Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2" (SGL010b)	271,56 €
	MT3DS4848	U	Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2" (mt31gmp020baaa1)	226,42000 €
	MT37WWW01	U	Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria.	1,43000 €
			Altres conceptes	43,71000 €
P-186	SMA022	U	Sabonera de paret, per a bany, d'acer inoxidable AISI 304, acabat setinat, circular, amb suport mural.	76,47 €
	MT31ABP030	U	Sabonera de paret, per a bany, d'acer inoxidable AISI 304, acabat setinat, circular, amb suport mural.	65,76000 €
			Altres conceptes	10,71000 €
P-187	SMA040	U	Porta-rotlles de paper higiènic, domèstic, amb tapa fixa, d'acer inoxidable AISI 304 amb acabat setinat.	32,72 €
	MT31ABP050	U	Porta-rotlles de paper higiènic, domèstic, amb tapa fixa, d'acer inoxidable AISI 304 amb acabat setinat.	26,68000 €
			Altres conceptes	6,04000 €
P-188	SMC010	U	Assecador elèctric de cabell, mural, potència calorífica de 900 W, carcassa d'ABS color blanc, interior fabricat en policarbonat gris, de 550x185x120 mm. Inclús elements de fixació.	110,57 €
	MT31ABN020	U	Assecador elèctric de cabell, mural, potència calorífica de 900 W, carcassa d'ABS color blanc, interior fabricat en policarbonat gris, de 550x185x120 mm.	92,54000 €
			Altres conceptes	18,03000 €
P-189	SMH010	U	Subministrament de paperera higiènica, de 3 litres de capacitat, d'acer inoxidable AISI 430, amb pedal d'obertura de tapa, de 270 mm d'altura i 170 mm de diàmetre.	50,56 €
	MT31ABP100	U	Paperera higiènica, de 3 litres de capacitat, d'acer inoxidable AISI 430, amb pedal d'obertura de tapa, de 270 mm d'altura i 170 mm de diàmetre.	43,84000 €
			Altres conceptes	6,72000 €
P-190	SPA020	U	Barra de subjecció per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat, per a inodor, col·locada en paret, abatible, amb forma d'U, d'acer inoxidable AISI 304 acabat mat, de dimensions totals 790x130 mm amb tub de 33 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix, amb porta-rotlles de paper higiènic. Inclús elements de fixació.	176,39 €
	MT31ABP135	U	Barra de subjecció per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat, per a inodor, col·locada en paret, abatible, amb forma d'U, d'acer inoxidable AISI 304 acabat mat, de dimensions totals 790x130 mm amb tub de 33 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix, amb porta-rotlles de paper higiènic, inclús fixacions d'acer inoxidable.	137,88000 €
			Altres conceptes	38,51000 €
P-191	SPA020AR	U	Barra de subjecció per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat, per a inodor, col·locada en paret dreta, amb forma d'U, d'acer inoxidable AISI 304 acabat mat, de dimensions totals 665x145 mm amb tub de 33 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix. Inclús elements de fixació. (SPA020b)	134,76 €
	MT31ABP131I	U	Barra de subjecció per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat, per a inodor, col·locada en paret dreta, amb forma d'U, d'acer inoxidable AISI 304 acabat mat, de dimensions totals 665x145 mm amb tub de 33 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix, inclús fixacions d'acer inoxidable.	100,78000 €
			Altres conceptes	33,98000 €
P-192	VENT06	u	Ventiladors helicocentrífugos de baix perfil TD-500/150 T (230-240V 50Y60) N8 o equivalent. El cos-motor és desmuntable sense necessitat de tocar els conductes. Fabricats en material plàstic.	219,49 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 27/03/26

Pàg.: 30

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Sense descomposició	219,49000 €