

## IV. PRESSUPOST I AMIDAMENTS

S'adjunta a continuació

Amidaments

Pressupost

Quadre de preus

Preus descompostos

Resum de Pressupost

# AMIDAMENTS

Pressupost 00

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
<b>01.00</b>	<b>ENDERROCS</b>					
EN_01	<b>u Desmuntatge caseta</b> Desmuntatge i retirada caseta prefabricada de 2.40x8.00 m. La partida inclou mà d'obra, medis auxiliars i feines necessaries per la retirada completa.					
						7,000
EN_02	<b>PA Trasllat de mobiliari per a la seva destrucció</b> Trasllat de mobiliari per a la seva destrucció					
						1,000
EN_03	<b>PA Anul·lació Instal·lació elèctrica</b> Anul·lació i desmuntatge de la instal·lació elèctrica de les casetes prefabricades existents. La partida inclou tots els medis i feines necessaries.					
						1,000
EN_04	<b>PA Anul·lació Instal·lació de fontaneria</b> Anul·lació i desmuntatge de la instal·lació fontaneria de les casetes prefabricades existents. La partida inclou tots els medis i feines necessaries.					
						1,000
EN_05	<b>PA Desmuntatge coberta de fibrociment d'edificació existent</b> Desmuntatge i gestió de la coberta de fibrociment de 315 m2, treballs amb compliment segons s'estableix al RD 396/2006 del 31 de Març pel que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d'exposició al amiant, incloent pla de treball específic, medis auxiliars, transport i canon de gestió de residus.					
						1,000
EN_06	<b>PA Enderroc encavallades metàl·liques edificació existent</b> Enderroc encavallades metàl·liques en edificació existent. Inclou carrega a camió, mà d'obra i medis auxiliars necessaris per a la seva correcta retirada.					
						1,000
EN_07	<b>m2 Enderroc paret de totxo 1peu</b> Enderroc paret de fabrica de maó 1 peu amb martell compressor. Demolició, per mitjans manuals, de fàbrica de maó massís de més d'un peu de gruix rebut amb morter de ciment, inclou rodapeu, neteja, retirada i càrrega de runa en contenidor, inclou part proporcional de mitjans auxiliars.					
						420,000
EN_08	<b>m2 Enderroc paret de totxo 1/2 peu</b> Enderroc paret de fabrica de maó 1/2 peu. Demolició, per mitjans manuals, de fàbrica de maó massís de més d'un peu de gruix rebut amb morter de ciment, inclou rodapeu, neteja, retirada i càrrega de runa en contenidor, inclou part proporcional de mitjans auxiliars.					
						225,000
EN_09	<b>m2 Enderroc solera de formigó</b> Enderroc solera de formigó					
						665,000
EN_10	<b>PA Anul·lació instal·lació sanejament existent</b> Anul·lació instal·lació sanejament existent. Inclou mà d'obra, medias auxiliars i feines necessaries per la seva correcta execució.					
						1,000

# AMIDAMENTS

Pressupost 00

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

## 01.01 MOVIMENT DE TERRES

F2A15000 m3 Subministr.terra adeq.aport.

Subministrament de terres vegetals d'aportació, amb polímers humectants per mitigar l'estrés hídric de l'arbrat. Terraplenat de la urbanització amb mitjans mecànics, deixant el terreny per rebre el paviment vegetal. Inclou transport, estesa i compactació de les terres. La partida inclou mà d'obra, material i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.

Zona accés ca l'Amús	1.410	0,453	1,200	766,476
Plaça dels corders	884,59	1,165	1,200	1.236,657
Accés UP1	376,23	0,570	1,200	257,341
Accés UP2	758,68	0,420	1,200	382,375
Accés Riera de Canyadó	1.017,2	0,960	1,200	1.171,814
Terres aportades edificacions		-1,000		-1,000
Reomplert UP1	304			304,000

4.117,663

E22113C2 m2 Neteja+esbrossada terreny,retro.,+càrr.mec.s/camió

Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

5.466,62

5.466,620

5.466,620

# AMIDAMENTS

Pressupost 00

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
<b>01.02</b>	<b>PAVIMENTS</b>					
F9365F11	<p>m2 Base formigó HM-20/S/20/I, camió+vibr.manual, reglejat</p> <p>Base de formigó HM-20/S/20/I, de 15 cm de gruix mig i de consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, inclou armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080. Abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. La partida inclou mà d'obra, mitjans auxiliars i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució. Segons detall Plànol DT.01</p>					
	Sota paviment Terana Six		460,720			460,720
						460,720
F9F15111	<p>m2 Pavim.TERANA SIX de BREINCO form.20x10cmx8cm,preu sup. ,sob/sorra,3cm rebl.junts sorr.fina,comp.pav.</p> <p>Subministrament i execució de paviment de llamborda TERANA SIX de BREINCO de formigó, amb peces amb forma rectangular de 20x10 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locat a sobre d'un llit de morter, amb rebliment de junts i compactació de paviment acabat. Resistència del paviment acabat per suportar el pas de tot tipus de màquinaria i vehicle de manteniment. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.</p>					
	Paviment Terana SIX de BREINCO		460,72			460,720
						460,720
F9F1D111	<p>m2 Pavim. drenant TERANA GREEN BREINCO form. 20.8x11.8cmx8cm,p sup.,sob/sorra,3cm rebl.junts sorr.fina,comp.pav.</p> <p>Paviment llamborda drenant acqua joint model TERANA GREEN de BREINCO de formigó de forma rectangular de 20.8x11.8 cm i 7 cm de gruix, preu superior , sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat</p>					
	Paviment Terana GREEN		2.033,72			2.033,720
						2.033,720
F9787BF1	<p>m Rigola HM-30/P/10/I+E, ampl.=30cm,h=35-40cm</p> <p>Rigola de formigó HM-30/P/10/I+E, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, de 30 cm d'amplària i de 35 a 40 cm d'alçària, acabat remolinat</p>					
	Rampa UP2		24,77			24,770
			18,74			18,740
			34,47			34,470
	Rampa UP1		68,93			68,930
	Rampa Camí saulo		11,91			11,910
			5,26			5,260
			51,84			51,840
			52,02			52,020
	Rampa Arnús		26,34			26,340
						294,280
F9851609	<p>m Gual peces form.,MC,25x28cm,sob/form.no est.,h=20-25cm,rejunt.morter</p> <p>Gual de peces de formigó, monocapa, 25x28 cm, col·locat sobre base de formigó no estructural 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter</p>					
	Gual	1	4,500			4,500
						4,500
F96517D5	<p>m Vorada recta form., MC, C5 (25x15cm), B, H, T(R-5MPa),col./s.form.no est. h=10-20cm,rejunt.morter</p> <p>Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter</p>					
	Parterres zpna d'accés Riera de Canyadó		11,7			11,700
			11,7			11,700
			17,55			17,550
			17,55			17,550

# AMIDAMENTS

Pressupost 00

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
		17,55				17,550
		11,7				11,700
		11,7				11,700
						99,450
F9B4PAV0	m2 Restauració empedrat Restauració d'empedrat existent. La partida inclou tos els materials i feines necessàries per a la seva correcta execució. Empedrat	15,95				15,950
						15,950
F923U002	m3 Subbase grava pedra calc.grand.=50-70mm,p/colmatar gran.18-25mm,estesa+picon. Subbase de grava de pedra calcària de grandària màxima de 50 a 70 mm i afegit per a colmatar de granulat de grandària màxima de 18 a 25 mm, amb estesa i piconatge del material Sota paviment Terana Six Sota pavimetn Terana Green	460,720 2.033,080		0,250 0,250		115,180 508,270
						623,450
K991Z150	u Escocell quadrat acer corten,6000x3000x350,g=10mm,s/base form. Submiiniistrament io execució d'escocell quadrat de planxa d'acer corten de 6000x3000x350 i de 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó. inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resitència mínima a compressió. La partiida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.		3			3,000
						3,000
K991Z000	u Escocell quadrat acer corten,3000x3000x350,g=10mm,s/base form. Submiiniistrament io execució d'escocell quadrat de planxa d'acer corten de 6000x3000x350 i de 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó. inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resitència mínima a compressió. La partiida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.		4			4,000
						4,000
F991UA90	u Escocell circular acer galv.,D=200cm,h=20cm,g=10mm,s/base form. Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 5000 cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó. Inclou vorada de xapa d'acer corten, de 8 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resitència mínima a compressió. Escorcell Lledoner	1				1,000
						1,000

# AMIDAMENTS

Pressupost 00

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
<b>01.03</b>	<b>OBRA NOVA</b>					
F325ES01	<p><b>m3 Formigó p/murs cont.,h&lt;=3m,HA-30/P/20/IIb+Qa,camió</b></p> <p>Subministrament i execució de murs de formigó, la partida inclou formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-30/P/20/IIb+Qa de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat des de camió, s'inclou pp. d'armadures d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic &gt;=500N/mm2, s'inclou pp d'encofrat. Detalls Segons projecte. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.</p>					
	Mur 1 (tram A)	0,3	0,600	34,630		6,233
	Mur 1 (tram B)	0,3	1,300	61,060		23,813
	Mur 2	0,3	2,000	49,340		29,604
	Sabata mur 1 (tram B)	0,6	1,900	61,060		69,608
	Sabata mur 2	0,6	1,900	26,340		30,028
						<hr/> 159,286
F2226221	<p><b>m3 Excav.rasa,amp:&lt;=2m,fond.&lt;=2m,terreny n/clasf.,pala excav.++terres deix.vora</b></p> <p>Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb pala excavadora i amb les terres deixades a la vora</p>					
	Mur 1 (tram A)	0,3	0,500	34,630		5,195
	Mur 1 (tram B)	2	1,000	61,060		122,120
	Mur 2	2	1,000	26,340		52,680
						<hr/> 179,995
G45CES02	<p><b>m3 Formigó p/llosa, HA-25/B/10/IIa,abocat bomba</b></p> <p>Subministrament i execució de solera de 15 cm de gruix per a rampes de formigó armat, inclou formigó per a lloses, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba. S'inclou pp. d'armadura d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic &gt;=500N/mm2. S'inclou pp. d'encofrat. Detalls segons projecte. La partida inclou materials, mà d'obra i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.</p>					
	Rampes		136,900		0,150	20,535
						<hr/> 20,535
F227F00F	<p><b>m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.=1,5-2m,95%PM</b></p> <p>Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 95% PM</p>					
	Mur 1 (tram A)		0,300	34,630		10,389
	Mur 1 (tram B)		1,900	61,060		116,014
	Mur 2		1,900	26,340		50,046
						<hr/> 176,449
F9V1ES03	<p><b>U Graons lloses pedra sorrenca quarcítica deixada serra, g= 4 cm col.morter</b></p> <p>Formació de graons d'escales sobre llosa de formigó armat. Acabat segons DF. Detalls segons projecte. La partida inclou materials, mà d'obra i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.</p>					
	Escales		20			20,000
						<hr/> 20,000
F3Z112N1	<p><b>m2 Capa neteja+anivell. g=10cm form. HL-150/P/10/, camió</b></p> <p>Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/10 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió</p>					
	Mur 1 (tram A)		0,300	34,630		10,389
	Mur 1 (tram B)		1,900	61,060		116,014
	Mur 2		1,900	26,340		50,046
						<hr/> 176,449
RESPA01	<p><b>PA Restauració caseta</b></p> <p>Restauració de la façana de la caseta existent per l'accés del carrer sant Bru amb un arrebossat de morter de color gris clar o similar a decidir per la DF. La partida inclou mà d'obra, materials i tots els medis i feines necessàries per a la seva correcta execució. Inclou mitjans auxiliars.</p>					
	Restauració caseta		1			1,000

# AMIDAMENTS

Pressupost 00

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
						1,000
RESPA02	<p><b>PA Restauració font</b></p> <p>Restauració font existent carrer Sant Bru. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.</p>					1,000
	Restauració font existent	1				1,000
FJSDAR00	<p><b>PA Trasl·lat quadre elèctric existent</b></p> <p>Trasl·lat quadre elèctric a accés pel parc de ca l'Arnús, encastat a la tanca de perfils metàl·lic L de corten. La partida inclou la caixa metàl·lica de corten i trasllat de les portes existents de iguals característiques. Detalls segons projecte. La partida inclou materials, mà d'obra i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució. També inclou subministrament i instal·lació dins el quadre d'un interruptor magnetotèrmic tetrapolar d'intensitat nominal 25A i interruptor diferencial d'intensitat nominal 40A, i sensibilitat 300 mA fix selectiu, i amb temps de retard 60 segons.</p>					1,000
	Armarí instal·lacions sota rampa	1				1,000
RESPA03	<p><b>PA Restauració de mur i portalada</b></p> <p>Restauració de mur existent d'unió entre elements patrimonials i portalada. Inclou sanejat de la superfície, reparació d'arrebossar de morter i pintat del mateix color. La partida inclou mà d'obra, materials i tots els medis i feines necessàries per a la seva correcta execució.</p>					1,000
	Restauració mur i portalada	1				1,00
RESPA04	<p><b>PA Restauració de portalada metàl·lica</b></p> <p>Restauració de portalada metàl·lica existent. Inclou sanejat de la superfície, reparació i pintat amb el mateix mateix RAL. La partida inclou mà d'obra, materials i tots els medis i feines necessàries per a la seva correcta execució.</p>					1,000
	Restauració portada metàl·lica	1				1,00
RESPA05	<p><b>m2 Sanejat i pintat de paret mitgera</b></p> <p>Sanejat i pintat de paret mitgera existent costat UP1. Inclou neteja amb mitjans manuals de parament de façana i aplicació manual a dos mans amb pintura plàstica acabat mate, color a decidir per la DF. Inclou mitjans auxiliar, mà d'obra, materials i tots els medis i feines necessàries per a la seva correcta execució.</p>					173,78
	Façana vista edifici existent costat UP1		16,79		10,35	173,78
						173,780

# AMIDAMENTS

Pressupost 00

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
<b>01.04</b>	<b>SANEJAMENT</b>					
FD5Z8JC4	<p>u Embornals</p> <p>Subministrament i col·locació d'embornals sifònics model Badalona, amb caixa prefabricada de formigó de resistència mínima de 35 N/mm<sup>2</sup>, amb pala sifònica de formigó i tapa de fosa interior, mides exteriors 920x410x900mm amb sortida circular de 220mm. Reixa practicable de fosa, classe C250, de 825x365x10mm, model Delta 80 o equivalent. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta col·locació.</p>					38,000
FD5J4F08	<p>u Caixa p/embor. sifònic prefabr. Badalona 92x41x90cm,paret 10cm HM-20/P/20/I,solera 10cm HM-20/P/20/I</p> <p>Caixa per a embornal prefabricat model Badalona de 92x41x90 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I</p>					14,000
FD7JE186	<p>m Claveguera 200 mm</p> <p>Claveguera amb tub de diàmetre nominal de 200 mm de PEAD (polietilè) de doble paret, amb rigidesa anular de com a mínim SN 8 kN/m<sup>2</sup> i junta elàstica d'estanquitat tipus no-loss i col·locat al fons de la rasa. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.</p>					100,460
FD7JL186	<p>m Claveguera 400 mm</p> <p>Claveguera amb tub de diàmetre nominal de 400 mm de PEAD (polietilè) de doble paret, amb rigidesa anular de com a mínim SN 8 kN/m<sup>2</sup> i junta elàstica d'estanquitat tipus no-loss i col·locat al fons de la rasa. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.</p>					328,120
FD7JG186	<p>m Claveguera 500 mm</p> <p>Claveguera amb tub de diàmetre nominal de 500 mm de PEAD (polietilè) de doble paret, amb rigidesa anular de com a mínim SN 8 kN/m<sup>2</sup> i junta elàstica d'estanquitat tipus no-loss i col·locat al fons de la rasa. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.</p>					10,460
FD5H8576	<p>m Reixes</p> <p>Subministrament i col·locació de reixa d'amplada interior mínima de 20cm i una fondària de 25cm com a mínim. Classe de carga D-400 amb l'objecte de suportar el trànsit ocasional de vehicles de servei i manteniment, amb sistema de fixació a la canal. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.</p>					24,820
KPA0020	<p>PA Partida alçada de connexió de la nova xarxa de drenatge a pou existent</p> <p>Partida alçada per als treballs de connexió de la nova xarxa de drenatge de les aigües pluvials al pou existent a la calçada del carrer Sant Bru. Inclou tota l'obra civil i mecànica necessària. Tot inclòs.</p>					1,000
F9G13733	<p>m3 Paviment form.s/add. HM-30/P/20/I+F,camió,vibr.manual ratll.manual</p> <p>Paviment de formigó sense additius HM-30/P/20/I+F de consistència plàstica, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat ratllat manual</p>					3,000
	Reposició paviment vial c/St Bru	15	1,000	0,200		3,000
						3,000

# AMIDAMENTS

Pressupost 00

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
F9H11131	<p><b>t Paviment mesc.bit.AC 11 surf B 35/50D,granul.granític est-compact.</b></p> <p>Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada</p> <p>Reposició paviment vial c/St Bru</p>	10	0,150	2,400		3,600
						3,600
FDK282J9	<p><b>u Tapes pous de registre</b></p> <p>Subministrament i col·locació de tapes per a pous tipus dispositiu d'accés articulad de marc quadrat SOLO7 SC 950, D400, pas lliure 714 mm. Dispositiu d'accés articulad de marc quadrat SOLO7 SC d' EJ o equivalent de fossa GE 500-7 segons ISO 1083/EN 1563, en Classe D400 segons norma EN-124:2015, amb certificació AENOR, pas lliure 714 mm, marc quadrat de dimensió exterior 950x950 mm, alçada 102 mm. Pes del conjunt 116,6 kg (pes tapa 67,7 kg). Tapa circular de 774 mm articulada amb relleu anti-lliscant, bloqueig anti-retorn a 90° impeding el tancament accidental, marca d'identificació "S" i extraïble quan està oberta a 120°. Junta policloroprè enganxada a la tapa, anti-soroll i antidesplaçament, assegurament tapa/marc per suficient massa de superfície, alçada d'encastament 85 mm. Tapa equipada amb orificis de clau per manipular-la amb l'ajuda d'un pic o ganxo. Un forat a prop de l'articulació permet ajudar a aixecar quan està bloquejada 90° mitjançant pic o ganxo. Marc monobloc modelat. Amb inscripcions en relleu de fossa de: clavegueram i l'escut homologat de l'ajuntament de Badalona. Revestiment de pintura hidrosoluble negra, no tòxica, no inflamable i no contaminant. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.</p>					24,000
FDKZHL4	<p><b>u Pou de registre</b></p> <p>Execució de pou de registre de secció circular de secció interior del pou de registre serà de 100x100cm o f100cm, amb un espai lliure a la llosa de f70cm o 70x70cm per al recolzament la tapa de registre. Com tots els pous fan més d'1m de profunditat es col·locaran graons per a pous de registre. Aquests seran de polipropilè amb ànima d'acer col·locats a una equidistància de 35 cm des de la cota superior de latapa de registre, alineats verticalment i sense discontinuïtat fins a la base del pou. Hauran de complir la norma UNE EN 13101. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.</p>					24,000
F2225432	<p><b>m3 Excav.rasa pres.serv,h&lt;=2m,terreny compact.(SPT 20-50),retro.,+terres deix.vora</b></p> <p>Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora</p>	0,6	20,000			12,000
						12,000
F227A00F	<p><b>m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.=0,6-1,5m,95%PM</b></p> <p>Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM</p>	0,6	20,000			12,000
						12,000
F228U010	<p><b>m3 Rebliment+picon.rasa,a0.6m,sauló s/garbellar,g&lt;=25cm</b></p> <p>Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense garbellar per a protecció de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim</p>	0,6	20,000			12,000
						12,000
KPA0021	<p><b>PA Partida alçada de connexió de la nova xarxa de residuals a xarxa existent</b></p> <p>Partida alçada per als treballs de connexió de la nova xarxa d'aigües residuals dels habitatges a la xarxa existent a la vorera del carrer Sant Bru. Inclou tota l'obra civil i mecànica necessària. Tot inclòs.</p>					1,000

## AMIDAMENTS

Pressupost 00

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
SAN300	u Registre xarxa de sanejament per a edificacions Execució de registre de 300x300 mm no sifònics per a connexió d'edificis residencials a la xarxa de sanejament. Detalls segons projecte. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.					4,000

# AMIDAMENTS

Pressupost 00

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

## 01.05 ENLLUMENAT I TIC

KEL0001

PA Quadre elèctric i instal·lació

Subministrament i instal·lació de quadre de protecció i control d'enllumenat públic de la casa Arelsa, model Monolit-2, tres sortides per enllumenat i una per un endoll intern. El quadre inclou terminal endoll instal·lat dins el quadre, central de telegestió CITILUX i lluminària interna.

La instal·lació serà segons esquema unifilar del projecte executiu, i inclou els següents elements:

- 1 Interruptor general automàtic magnetotèrmic de 25A d'intensitat nominal, tretrapolar (4P).
- 3 Interruptors diferencials de 25 A d'intensitat nominal i sensibilitat 30 mA, bipolars (2P).
- 1 Interruptors diferencials de 40 A d'intensitat nominal i sensibilitat 30 mA, bipolars (2P).
- 3 Interruptors magnetotèrmics de 10A d'intensitat nominal, bipolars (2P).
- 1 Interruptor magnetotèrmic de 16A d'intensitat nominal, bipolars (2P).

La partida inclou tot el cablejat i connexionat intern del quadre, així com les ajudes necessàries del ram de paletaeria per a la seva correcta instal·lació.

1,000

KPA0099

PA Soterrament línia existent Endesa

Soterrament línia existent aerea de la instal·lació de subministrament de llum. La partida inclou totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.

1,000

KEL0002

PA Programació encesa

PA per la programació d'encesa de les noves línies d'enllumenat exterior.

1,000

KEL0003

u Simon LORE LED

Subministrament i instal·lació de projector Simon LORE LED amb pre-cablejat de 10 metres. Equipada amb òtica Simètrica Tipus A i temperatura de color Blanc Càlid (3000 K), 36W530. Mòdul lumínic Istanium LED versio HIGH POWER, tensió d'alimentació 230Vac/50Hz, amb protecció adicional contra sobretensions de 10 kV. Regulació de doble nivell sense línia de comandament i Clase I. TERRAN

LORE 24 LEDS 36 W 530 mA SA 10KV 2N- TERRAN

LOR5SA\_WDL\_36W530IA23S2N\_C1TERRAN

4,000

KEL0004

u Abraçadera per a projector

Subministrament i instal·lació d'abraçadera per projector Simon LORE LED. Abraçadera ALF1 per a projector 5-531852012 acabada en galvanitzar i terran.

Caldrà valorar la necessitat d'instal·lar les abraçaderes a les columnes existents segons les orientacions actuals de les mateixes.

4,000

KEL0005

u Simon MILOS LED 18W530

Subministrament i instal·lació de projector MILOS LED mida S amb pre-cablejat de 5 metres. Equipada amb òptica Túnel tipus A i temperatura de color Blanc Càlid (3000 K), 18W530, Mòdul lumínic Istanium LED versió HIGH POWER, tensió d'alimentació 230Vac/50Hz, amb protecció adicional contra sobretensions de 10 kV. Regulació de doble nivell sense línia de comandament i Clase I. TERRAN

MILOS A 18W 530mA TA 10KV 2N. WDL TERRAN

MILOS 5TA\_WDL\_18W530IA23S2N\_C1TERRAN

3,000

## AMIDAMENTS

Pressupost 00

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
KEL0006	<p>u Columna troncocònica de 6 metres</p> <p>Subministrament i instal·lació de columna funcional de 6 metres d'alçada SIMON CEU06603. Galvanitzada i pintada en color TERRAN I ACID LESS. Per a instal·lar projector Simon MILOS LED 18W530</p>					2,000
KEL0007	<p>u Columna troncocònica de 10 metres</p> <p>Subministrament i instal·lació de columna funcional de 10 metres d'alçada SIMON CEU10603. Galvanitzada i pintada en color TERRAN I ACID LESS. Per a instal·lar projector Simon MILOS LED 18W530</p>					1,000
KEL0008	<p>u Acoplament Simon ALF3</p> <p>Subministrament i instal·lació d'acoplament ALF3 per a projector acabat en color TERRAN</p>					3,000
KEL0009	<p>u Simon MERAK LED 24W350 RE</p> <p>Subministrament i instal·lació de lluminària decorativa Simon MERAK LED, sistema de fixació i/o instal·lació lateral amb pre-cablejat de 5 metres. Equipada amb òptica Vial Extensiva tipus E i temperatura de color Blanc Càlid (3000 K), 24W350, Mòdul lumínic Istanium LED versió HIGH POWER, tensió d'alimentació 230Vac/50Hz, amb protecció adicional contra sobretensions de 10 kV. Regulació de doble nivell sense línia de comandament i Clase I. TERRAN MERAK SXF 24 LEDS 24W 350 mA RE 10 KV 2N_TERRAN 3000K amb precablejat MERA5RE_WDL_24W350IA23S2N_C1TERRAN</p>					4,000
KEL0010	<p>u Simon MERAK LED 24W350 RJ</p> <p>Subministrament i instal·lació de lluminària decorativa Simon MERAK LED amb pre-cablejat de 5 metres. Equipada amb òptica Vial Frontal tipus J i temperatura de color Blanc Càlid (3000 K), 24W350, Mòdul lumínic Istanium LED versió HIGH POWER, tensió d'alimentació 230Vac/50Hz, amb protecció adicional contra sobretensions de 10 kV. Regulació de doble nivell sense línia de comandament i Clase I. TERRAN MERAK SXF 24 LEDS 24W 350 mA RJ 10 KV 2N_TERRAN 3000K amb precablejat MERA5RJ_WDL_24W350IA23S2N_C1TERRAN</p>					10,000
KEL0012	<p>u Simon MERAK LED 16W350 RE</p> <p>Subministrament i instal·lació de lluminària decorativa Simon MERAK LED, sistema de fixació i/o instal·lació lateral amb pre-cablejat de 5 metres. Equipada amb òptica Vial Extensiva tipus E i temperatura de color Blanc Càlid (3000 K), 16W350, Mòdul lumínic Istanium LED versió HIGH POWER, tensió d'alimentació 230Vac/50Hz, amb protecció adicional contra sobretensions de 10 kV. Regulació de doble nivell sense línia de comandament i Clase I. TERRAN MERAK SXF 16 LEDS 16W 350 mA RE 10 KV 2N_TERRAN 3000K amb precablejat MERA5RE_WDL_16W350IA23S2N_C1TERRAN</p>					4,000

# AMIDAMENTS

Pressupost 00

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
KEL0011	<p>u <b>Simon MERAK LED 39W350 SA</b></p> <p>Subministrament i instal·lació de lluminària decorativa Simon MERAK LED, sistema de fixació i/o instal·lació lateral amb pre-cablejat de 5 metres. Equipada amb òptica Simètrica Tipus A i temperatura de color Blanc Càlid (3000 K), 39W350, Mòdul lumínic Istanium LED versió HIGH POWER, tensió d'alimentació 230Vac/50Hz, amb protecció adicional contra sobretensions de 10 kV. Regulació de doble nivell sense línia de comandament i Clase I. TERRAN</p> <p>MERAK SXF 40 LEDS 39W 350 mA SA 10 KV 2N_TERRAN 3000K amb precablejat</p> <p>MERA5SA_WDL_39W350IA23S2N_C1TERRAN</p>					4,000
KEL0013	<p>u <b>Simon MERAK LED 16W350 RJ</b></p> <p>Subministrament i instal·lació de lluminària decorativa Simon MERAK LED, sistema de fixació i/o instal·lació lateral amb pre-cablejat de 5 metres. Equipada amb òptica Vial Frontal Tipus J i temperatura de color Blanc Càlid (3000 K), 16W350, Mòdul lumínic Istanium LED versió HIGH POWER, tensió d'alimentació 230Vac/50Hz, amb protecció adicional contra sobretensions de 10 kV. Regulació de doble nivell sense línia de comandament i Clase I. TERRAN</p> <p>MERAK SXF 16 LEDS 16W 350 mA RJ 10 KV 2N_TERRAN 3000K amb precablejat</p> <p>MERA5RE_WDL_16W350IA23S2N_C1TERRAN</p>					8,000
KEL0014	<p>u <b>Columna cilíndrica de 5 metres</b></p> <p>Subministrament i instal·lació de columna cilíndrica CIL5603 de 5,20 metres d'alçada amb manguito lateral a 5 metres. Galvanitzada i pintada TERRAN I ACID LESS</p>					22,000
KEL0015	<p>u <b>Columna cilíndrica de 5 metres amb doble maniguet</b></p> <p>Subministrament i instal·lació de columna cilíndrica CIL5603 de 5,20 metres d'alçada amb doble manguito a 180° lateral a 5 metres. Galvanitzada i pintada TERRAN I ACID LESS</p>					4,000
KEL0016	<p>u <b>Caixa de connexió per lluminària exterior</b></p> <p>Subministrament i instal·lació de caixa de connexió per a lluminàries per a instal·lar dins a columna de lluminària exterior per a fusibles cilíndrics. Caixa amb entrada trifàsica i sortida monofàsica. Inclou instal·lació de fusibles de 10A.</p>					29,000
KEL0017	<p>u <b>Connexionat de BAFLE BLRA-751</b></p> <p>Connexionat des de nou quadre d'enllumenat públic de lluminària de la casa ROS ILUMINACIÓN, de tipus balissa model BAFLE BLRA-751, amb grau de protecció IP44. Lluminària existent. La partida no inclou el cablejat d'alimentació</p>					4,000
FSC2K040	<p>u <b>Tractament antigraffiti permanent Nanotecnològic incolor aplicat fins a 3m d'alçada, en columnes d'e</b></p> <p>Tractament antigraffiti permanent Nanotecnològic incolor aplicat fins a 3m d'alçada, en columnes d'enllumenat</p>					31,000
PG2N-EUGL	<p>m <b>Tub corbable corrugat polietilè, doble capa, DN=63mm, 20J, 450N, com a canalització soterrada</b></p> <p>Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada</p>					
	Instal·lat	574	1,100			631,400
	Reserva amb guia	389	1,100			427,900

# AMIDAMENTS

Pressupost 00

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
PG33-E6QQ	<p>m Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons nor</p> <p>Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x6 mm<sup>2</sup>, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub</p>					1.059,300
PG3B-E7CV	<p>m Conductor Cu nu, 1x35mm<sup>2</sup>, muntat en malla de connexió a terra</p> <p>Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm<sup>2</sup>, muntat en malla de connexió a terra</p>					813,600
PGD1-E3BV	<p>u Piqueta connex.terra acer, 300µm, long.=2000mm, D=14,6mm, clavada a terra</p> <p>Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra</p>					367,200
KEL0018	<p>m Cinta d'abalissament de cablejat elèctric</p> <p>Subministrament i instal·lació de cinta d'abalissament de cablejat elèctric, de color groc i amb un ample de 150 mm i una galga de 300, amb la indicació de presència de cablejat elèctric.</p>					15,000
FDK282C8	<p>u Pericó regist.fàbrica maó, 40x40x45cm, p/inst.serveis, +lliscat int.mort. mixt 1:2:10, s/solera m.calat</p> <p>Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació</p>					468,000
FDKZH9C4	<p>u Bastim.+tapa fos.dúc., p/pericó serv., recolzada, pas útil 400x400mm, C250, col.mort.</p> <p>Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter</p>					18,000
FDK282K2	<p>u Pericó regist.fàbrica maó, 60x60x45cm, p/inst.serveis, +lliscat int.mort. mixt 1:2:10, s/solera m.calat</p> <p>Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x45 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació</p>					18,000
FDKZHJB4	<p>u Bastim.+tapa fos.dúc., p/pericó serv., recolzada, pas útil 1200x600mm, B125, col.mort.</p> <p>Execució del revestiment interior i col·locació de les vàlvules i claus de pas, així com el connexionat, canonadas i materials necessàri per deixa en correcte funcionament l'instal·lació, inclou tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 1200x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, fixat mecànicament i rejuntat amb morter.</p>					3,000
KPA0062	<p>PA Partida alçada treballs de connexió nova xarxa de telecomunicacions a xarxa existent al c/Sant Bru</p> <p>Partida alçada per als treballs de connexió de la nova xarxa de telecomunicacions a la xarxa existent a la calçada del carrer Sant Bru. Inclou tota l'obra civil i mecànica necessària. Tot inclòs.</p>					3,000
						1,000

# AMIDAMENTS

Pressupost 00

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
KPA0061	PA Partida alçada de legalització de la instal·lació per part de l'Ajuntament de Badalona Partida alçada de legalització de la instal·lació per part de l'Ajuntament de Badalona.					1,000

# AMIDAMENTS

Pressupost 00

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

## 01.06 JARDINERIA

FR6P16C5

u LLEDONER,perím=50-80cm,225x225x100cm

Manteniment Lledoner de 3-5m d'alçada. Si durant l'obra fos necessari es duran a terme feines de manteniment de l'arbre. Inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 225x225x100 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua, reblert del Clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió. Inclou les feines de reparació. Es seguirà la NTJ (Norma tecnològica de jardineria) núm.08 "Tècniques de plantació d'arbres". La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.

1,000

FR44D22H

u Subministrament Platanus hispanica (meridion.) perím=45-50cm,pa terra D>=142,5cm,h>=99,75cm s/NTJ

Subministrament i plantació de PLATANUS HISPANICA (clons meridionals) de perímetre de 45 a 50 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 142,5 cm i profunditat mínima 99,75 cm. Mida mínma de 18/20cm. Es plantaran seguint la NTJ (Norma tecnològica de jardineria) núm.08 "Tècniques de plantació d'arbres". La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.

6,000

KUBMH

m2 Malla antiherbes amb teixit plàstic de densitat 105gr/m2, totalment col.locada segons Plec Ajuntamen

Làmina antiarrels amb teixit plàstic de densitat 105gr/m2 amb les funcions de limitar el creixement de males herbes, conservar la humitat, permeable, disminuir les intervencions i els consums, limitar que les arrels passin a través del teixit que ha de ser resistent a una gran varietat d'agents químics. Totalment col·locat segons el plec d'especificacions tècniques de l'Ajuntament de Badalona.

Paterres	105,27		105,270
Parterre plaça corders	410,52		410,520
Mur UP1 parterres plaça dels corders	31,6	3,300	104,280

620,070

KPA0030

PA Partida per a la conservació i el manteniment durant l'any de garantia

Partida per a la conservació i el manteniment durant l'any de garantia segons el Plec de Prescripcions Tècniques de l'Ajuntament de Badalona. Inclou: poda, desbrossada, condicionament del sòl, reg, encoixinament amb escorça de pi, entrecavada i escatada, herbicides, neteja del parc i tots aquells altres actuacions que permetin complir amb la normativa vigent.

1,000

JAR000

m3 Capa drenatge amb graves 10 cm

Subministrament i execució de capa de drenatge de 10-15 cm. Drenatge de plantació mitjançant la formació d'una capa de drenatge de 10-15 cm de gruix, d'àrid sílice de picament, rentat, de granulometria compresa entre 18 i 30 mm, col·locada sobre geotèxtil. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.

Paterres	105,27	0,150		15,791
Plaça corders	410,52	0,150		61,578
Drenatge mur UP1 parterres plaça corders	31,6	3,300	0,400	41,712

119,081

# AMIDAMENTS

Pressupost 00

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
JAR001	<p><b>u Subministrament còcul gros</b></p> <p>Subministrament i plantació de Còcul gros (<i>Cocculus laurifolius</i>) de 300 a 400 cm d'alçada, mida mínima de 18/20cm, subministre en contenidor estandar. Inclou transport i plantació. Es plantaran seguint la NTJ (Norma tecnològica de jardineria) núm.08 "Tècniques de plantació d'arbres". La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.</p>					
						2,000
JAR002	<p><b>u Subministrament Bellaombra</b></p> <p>Subministrament i plantació de Bellaombra (<i>Phytolacca dioica</i>) de 300 a 400 cm d'alçada, mida mínima de 18/20cm, subministre en contenidor estandar. Inclou transport i plantació. Es plantaran seguint la NTJ (Norma tecnològica de jardineria) núm.08 "Tècniques de plantació d'arbres". La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.</p>					
						2,000
JAR003	<p><b>m2 Subministrament Galcera</b></p> <p>Subministrament i execució de massís de Galcera (<i>Ruscus aculeatus</i>) de 0,10-0,15 m d'alçada (4 u/m2). La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.</p>					
						107,630
JAR004	<p><b>m2 Subministrament Bambú</b></p> <p>Subministrament i execució de massís de Bambú (<i>Stipa tenacissima</i>) de 0,10-0,15 m d'alçada (4 u/m2). La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.</p>					
						41,290
JAR005	<p><b>m2 Suministrament Espart</b></p> <p>Subministrament i execució de massís de Espart (<i>Stipa tenacissima</i>) de 0,10-0,15 m d'alçada (5 u/m2). La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.</p>					
						115,550
JAR006	<p><b>m2 Subministrament Carritx</b></p> <p>Subministrament i execució de massís de Carritx (<i>Ampelodesmus mauritanica</i>) de 0,10-0,15 m d'alçada (4 u/m2). La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.</p>					
						52,820
JAR008	<p><b>m2 Impermeabilització mur UP1</b></p> <p>Subministrament i execució de impermeabilització de mur soterrani amb imprimació bituminosa IMPRIDAN de la casa DANOSA o similar, pintura asfàltica de base orgànica. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.</p>					
	Imprimació mur UP1 plaça dels corders	31,6		3,300		104,280
						104,280
JAR009	<p><b>m2 Làmina drenatge mur UP1</b></p> <p>Subministrament i col·locació de làmina de drenatge i filtratge DANO DREN H15 PLUS de la casa Danosa o similar. Làmina nodular de polietilèno de alta densitat. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.</p>					

## AMIDAMENTS

Pressupost 00

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
	Làmina drenatge mur UP1 plaça dels corders	31,6	3,300			104,280
						104,280
JAR0100	<b>m Tub drenatge mur UP1</b> Subministrament i col·locació de tuberia de drenatge TUBODAN 125 de la casa Danosa o similar. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució. Tub drenatge	31,6				31,600
						31,600
JAR0101	<b>PA Tala d'arbres existents</b> Tala de 15 arbres existents, entre ells dos plataners de tamanys gran. Inclou recollida i gestió de les restes vegetals mitjançant camió pop. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.					1,000
JAR0102	<b>u Tutors arbrat nou</b> Subministrament i col·locació de tutors o aspres, de fusta tractada en autoclau, lligats amb gomes planes a l'arbre. Dos unitat per cada arbre. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta col·locació.					20,000
JAR0103	<b>m3 Sòl estructural</b> Subministrament i execució de sòl estructural amb capacitat de compatibilitzar la plantació de l'arbrat amb la capacitat de suportar el trànsit viari i de vianants. Espesor de 25/15 cm. I amb un volum mínim de 4,5 m3 per arbre. Detalls segons projecte. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.					157,160
JAR0105	<b>m2 Massís Vimet</b> Subministrament i execució de massís de Vimet ( <i>Salix viminalis</i> ) de 0,15-0,30 m d'alçada (4 u/m2). La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.					43,580
JAR0106	<b>m2 Massís Sarga</b> Subministrament i execució de massís de Sarga ( <i>Salix trianda</i> ) de 0,30-0,80 m d'alçada (4 u/m2). La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.					49,650
JAR0107	<b>m2 Massís de Romani africà</b> Subministrament i execució de massís de Romani africà ( <i>Eriocephalus africanus</i> ) de 0,20-0,50 m d'alçada (4 u/m2). La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.					37,050
JAR0108	<b>m2 Massís de Farigola</b> Subministrament i execució de massís de Farigola ( <i>Thymus vulgaris</i> ) de 0,15-0,40 m d'alçada (6 u/m2). La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.					36,420
JAR0109	<b>m2 Massís de Lavanda</b> Subministrament i execució de massís de Lavanda ( <i>Lavandula angustifolia</i> ) de 0,15-0,40 m d'alçada (6 u/m2). La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.					37,490
JAR0110	<b>m2 Massís de Juniperus</b> Subministrament i execució de massís de Juniperus sabina de 0,30-0,50 m d'alçada (4 u/m2). La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.					23,620

# AMIDAMENTS

Pressupost 00

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
JAR0111	<b>m3 Aportació terra arbustiva</b> Subministraven i aportació de terra arbustiva franca-franca arenosa, amb un pH entre 6,5-7,5, una CE màxima de 2dS/m, carbonat de calci inferior al 10%, matèria orgànica entre 3-6% en pes sec, exempta de patògens, contaminants i males herbes. Inclou analítica justificativa. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per la seva correcta execució.					
						272,550
JAR0112	<b>m3 Aportació terra arbres</b> Subministraven i aportació de terra per arbrat franca-franca arenosa, amb un pH entre 6-8, una CE màxima de 3dS/m, carbonat de calci inferior al 10%, matèria orgànica entre 3-10% en pes sec, exempta de patògens, contaminants i males herbes. Inclou analítica justificativa. Inclou barreja amb polímer humectant. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per la seva correcta execució.					
						7,800
JAR0113	<b>m2 Virutes de fusta</b> Subministraven i execució de capa mulch de virutes de fusta o restes de poda, capa de 10cm. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.					
						558,100
JAR0114	<b>m2 Malla antiherbes</b> Subministraven i col·locació de malla antiherbes, antipunxonament, de 105/130 gr/m2. La partida inclou mà d'obra, materials, i totes les feines necessàries per a la seva correcta col·locació.					
						558,100

# AMIDAMENTS

Pressupost 00

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
<b>01.07</b>	<b>REG</b>					
JRG200	u Perico comptador Subministrament i col·locació de pericó comptador 59x49x30.7 cm. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.					1,000
JRG201	u Comptador llautó Subministrament i col·locació de comptador de llautó de 1 1/2'' -1/4''. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.					1,000
JRG202	u Pericó super Jumbo Subministrament i col·locació de pericó Super Jumbo 84.1x60.6x45.7 cm (programador). La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.					1,000
JRG203	u Programador 6 estacions Subministrament i col·locació de programador 6 estacions 230V compatible amb WIFI. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.					1,000
JRG204	u Pericó Standard Subministrament i col·locació de pericó Standard 27x40 cm (registre colze llautó reduït 1 1/4'' -1''. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.					1,000
JRG	u Colze llautó rosca femella Subministrament i col·locació de colze de llautó amb rosa femella 40-1 1/4''. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.					1,000
JRG206	u Matxón reduït Subministrament i col·locació de matxón reduït 1 1/4''-1''. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.					1,000
JRG207	u Enllaç rosca femella 32-1 Enllaç de rosca femella 32-1'', detalls segons projecte. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.					1,000
JRG208	u Perico 59x49x30.7 Subministrament i execució de pericó de 59x49x30.7 cm, registre T llautó 1'' i dues claus de pas. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.					1,000
JRG209	u T llautó 1 Subministrament i col·locació de tapa de llautó 1''. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.					1,000
JRG210	u Enllaç rosca mascle Subministrament i execució de enllaç de rosca mascle de 32-1''. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.					6,000

## AMIDAMENTS

Pressupost 00

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
JRG211	<p>u Arqueta standard 27x40 cm</p> <p>Subministrament i execució d'arqueta standard 27x40 cm, servei amb clau de pas llautó 1'' . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.</p>					1,000
JRG212	<p>u Clau de pas</p> <p>Subministrament i col·locació de clau de pas d'esfera llautó 1'' . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.</p>					3,000
JRG213	<p>u Perico super Jumbo</p> <p>Subministrament i execució de pericó super Jumbo 84.1x60.6x45.7 cm (3 electrovalvules...) . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.</p>					1,000
JRG214	<p>u Col·lector doble T1</p> <p>Subministrament i col·locació de col·lector doble T1'' . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.</p>					1,000
JRG215	<p>u Col·lector Colze</p> <p>Subministrament i col·locació de col·lector colze 1'' MxF . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.</p>					1,000
JRG216	<p>u Vàlvula esfera PVC</p> <p>Subministrament i col·locació de vàlvula esfera de PVC amb rosca femella 1'' . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.</p>					3,000
JRG217	<p>u Matxó PVC</p> <p>Subministrament i execució de matxó PVC 3/4'' . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.</p>					3,000
JRG218	<p>u Electrovàlvula 100</p> <p>Subministrament i col·locació d'electrovàlvula 100PESB amb rosca BSP femella 1'' , 24VAC amb dispositiu netejador. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.</p>					3,000
JRG219	<p>u Matxó reduït</p> <p>Subministrament i col·locació de matxó reduït 1''-3/4 de llautó . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.</p>					3,000
JRG220	<p>u Filtre en línia anella</p> <p>Subministrament i col·locació de filtre en línia anella 1'' RM . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.</p>					3,000
JRG221	<p>u Regulador de pressió</p> <p>Subministrament i col·locació regulador de pressió 1'' RF. Pressió 0.70 bar . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.</p>					3,000

## AMIDAMENTS

Pressupost 00

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
JRG222	u Enllaç mitxe Subministrament i col·locació d'enllaç mitxe RM 25-3/4". La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.					3,000
JRG223	u Enllaç mitxe 16 Subministrament i col·locació d'enllaç mitxe RM 16 mm x3/4". La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.					3,000
JRG224	m Tuberia de 16 Subministrament i col·locació de tuberia de 16 mm cega. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.					250,000
JRG225	u Arqueta circular 25 cm de diàmetre Subministrament i col·locació d'arqueta circular de 250 mm de diàmetre, registre de claus de pas 16 mm . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.					3,000
JRG226	u Vàlvula manual Subministrament i col·locació de vàlvula manual 16 mm . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.					3,000
JRG227	u Col·lector inicial Subministrament i col·locació de col·lector inicial goter capçal QF, distància entre colzes articulats 450 mm. Rotllo 30 m . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.					1,000
JRG228	PA Accessoris tuberia Subministrament i col·locació de tots els accessoris per a tuberia QF ros-cats. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.					1,000
JRG229	m Tuberia 16 goter enterrat Subministrament i col·locació de tuberia de 16 mm per goter enterrat, distància entre goters de 33 cm. Caudal 2.31 l/h. Rotllo de 100 . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.					250,000
JRG230	u Arqueta circular 15 mm Subministrament i col·locació d'arqueta circular de diàmetre 15 cm, registre de vàlvula antifisió i rentat automàtic) . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.					3,000
JRG231	u Vàlvules antifisió Subministrament i col·locació de vàlvula antifisió i rentat RM 1/2". La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.					3,000
JRG232	u Enllaç mitxe RM Subministrament i col·locació d'enllaç mitxe RM 16 mm x 1/2". La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.					

## AMIDAMENTS

Pressupost 00

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
JRG233	<p>u Arqueta Standard 27x40</p> <p>Subministrament i col·locació d'arqueta standard 27x40 cm, registre colze de llautó 1'' . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.</p>					3,000
JRG234	<p>u Colze llautó</p> <p>Subministrament i col·locació de colze de llautó 1'' . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.</p>					1,000
JRG235	<p>u Arqueta standard</p> <p>Subministrament i col·locació d'arqueta standard 27x40 cm, servei amb clau de pas de llautó 1'' . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.</p>					1,000
JRG236	<p>u Enllaç rosca mascle</p> <p>Subministrament i col·locació d'enllaç rosca mascle 32-1'' . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.</p>					1,000
JRG237	<p>u Clau de pas d'esfera</p> <p>Subministrament i col·locació de clau de pas d'esfera de llautó 1'' . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.</p>					2,000
JRG238	<p>u Pericó super Jumbo</p> <p>Subministrament i col·locació de pericó super jumbo 84.1x60.6x45.7 cm, 2 electrovàlvules . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.</p>					1,000
JRG239	<p>u Col·lector doble T</p> <p>Subministrament i col·locació de col·lector doble T 1'' . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.</p>					1,000
JRG240	<p>u Tap 1 H</p> <p>Subministrament i col·locació de Tap 1'' H . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.</p>					1,000
JRG241	<p>u Vàlvula esfera PVC rosca femella</p> <p>Subministrament i col·locació vàlvula esfera PVC rosca femella 1'' . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.</p>					2,000
JRG242	<p>u Matxó PVC</p> <p>Subministrament i col·locació de matxó PVC rosca femella 1'' . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.</p>					2,000
JRG243	<p>u Electrovàlvula 100 PESB</p> <p>Subministrament i col·locació d'electrovàlvula 100PESB rosca BSP femella 1'' , 24VAC amb dispositiu netejador . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.</p>					2,000

## AMIDAMENTS

Pressupost 00

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
JRG244	<p>u Matxó reduït</p> <p>Subministrament i col·locació de matxó reduït 1''-3/4'' de llautó . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.</p>					2,000
JRG245	<p>u Filtre en línia anella</p> <p>Subministrament i col·locació de filtre en línia anella 1'' RM . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.</p>					2,000
JRG246	<p>u REgulador de pressió</p> <p>Subministrament i col·locació de regulador de pressió 1'' RF, pressió 70 bar . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.</p>					2,000
JRG247	<p>u Enllaç mixte</p> <p>Subministrament i col·locació d'enllaç mixte RM 25-3/4'' . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.</p>					2,000
JRG248	<p>u Enllaç mixte RM</p> <p>Subministrament i col·locació d'enllaç mixte RM 16mm x3/4'' . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.</p>					2,000
JRG249	<p>u Col·lector inicial</p> <p>Subministrament i col·locació de col·lector inicial goter capçal QF, distància entre colzes articulats 45cm. Rotllo 30m. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.</p>					2,000
JRG250	<p>PA Accessoris</p> <p>Subministrament i col·locació d'accessoris per a tuberia QF enroscats . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.</p>					1,000
JRG251	<p>m Tuberia 16 mm</p> <p>Subministrament i col·locació de tuberia de 16 mm cega . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.</p>					100,000
JRG252	<p>u Tuberia goter</p> <p>Subministrament i col·locació de tuberia de 16 mm per a goter enterrat, distància entre goters 33 cm. caudal 2.31l/h. Rotllo 100 m . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.</p>					8,000
JRG253	<p>u Arqueta circular</p> <p>Subministrament i col·locació d'arqueta circular diàmetre 15 cm, registre vàlvula antisifó i rentat automàtic. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.</p>					2,000
JRG254	<p>u Vàlvua antisifó</p> <p>Subministrament i col·locació de vàlvua antisifó i rentat RM 1/2'' . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.</p>					2,000

## AMIDAMENTS

Pressupost 00

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
JRG255	u Enllaç Mixte Subministrament i col·locació d'enllaç mixte RM 16 mm x1/2". La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.					2,000
JRG256	u Tuberia PE Subministrament i col·locació tuberia PE alimentaria baixa densitat PE40 alta pressió. 10 bars 1 1/4 ". Rotllo 100m . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.					1,000
JRG257	u Tuberia PE Subministrament i col·locació de tuberia alimentaria baixa densitat PE40 alta pressió, 10 bars 1 ". Rotllo 100m . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.					2,000
JRG258	u Boca de reg Subministrament i col·locació boca de reg d'acord Barcelona, connexió roscada . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.					2,000
JRG259	u Tub corrugat Subministrament i col·locació de tub corrugat 60 protector. Rotllo 200m . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.					1,000
JRG260	u Cable programador Subministrament i col·locació de cable programador 24v 5 fils. Rotllo 100m . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.					1,000
JRG261	PA Petits materials Petits materials					1,000
JRG262	PA Ajudes i recursos Ajudes i recursos					1,000
JRG263	u Colze llautó Colze llautó					1,000

# AMIDAMENTS

Pressupost 00

CODI

RESUM

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

01.08

## FONTANERIA

FON000

PA Alimentació col·lector aigües

Escomesa soterrada per a proveïment d'aigua potable de 2 m de longitud, que uneix la xarxa general de distribució d'aigua potable de l'empresa subministradora amb la instal·lació general de l'urbanització, continua en tot el recorregut sense unions o ensamblatges intermedis no registrables, formada per tub de polietilè PE 100, de 20 mm de diàmetre exterior, PN=10 atm i 2 mm de gruix, col·locada sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre la generatriu superior de la canonada; collaret de presa en càrrega col·locat sobre la xarxa general de distribució que serveix d'enllaç entre l'escomesa i la xarxa; clau de tall d'esfera de 1" de diàmetre amb comandament de clau de quadrat col·locada mitjançant unió roscada, situada al costat de l'edificació, fora dels límits de la propietat, allotjada en arqueta prefabricada de polipropilè de 30x30x30 cm, col·locat sobre solera de formigó en massa HM-20/P/20/I de 15 cm d'espessor. Inclús formigó en massa HM-20/P/20/I per a la posterior reposició del ferm existent, accessoris i peces especials. El preu no inclou l'excavació ni el reblert principal. Inclou armari de registre en caseta existent.

1,000

# AMIDAMENTS

Pressupost 00

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
<b>01.09</b>	<b>MOBILIARI URBÀ</b>					
FQ21CC65	<p>u Paperera cap.=60l,planxa acer inox.,anc.dau form.</p> <p>Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer inoxidable perforada i suports laterals de tub d'acer inoxidable, ancorada amb dau de formigó</p>					
	Paperera		7			7,000
						7,000
KPA0051	<p>ml Subministrament i instal·lació de barana de perfils d'acer corten i malla de cables d'acer galvanit</p> <p>Subministrament i instal·lació de barana de les mateixes característiques que l'existent formada per perfils d'acer corten i malla de cables d'acer galvanitzat muntada sobre mur de formigó inclou tot el material necessari per a la seva correcta subjecció. Tot inclòs.</p>					
	Barana rampes	14,62	2,000			29,240
		26,34	2,000			52,680
		21,91	2,000			43,820
		23	2,000			46,000
						171,740
KM0001	<p>m Subministrament i instal·lació de tanca amb perfils metàl·lics en L de 80x80x8mm alçada 2,20m anclat</p> <p>Subministrament i instal·lació de tanca amb perfils metàl·lics en L de 80x80x8mm d'una alçada de 2,20m anclats sobre mur de formigó armat. Tot inclòs.</p>					
	Tanca Perfil L corten	107,76				107,760
		32,46				32,460
		16,25				16,250
						156,470
FSC1MU01	<p>ml Banc de formigó armat in-situ.</p> <p>Execució de bancs de formigó armat in-situ, inclou base de fusta sintètica tipus composite. Detalls segons projecte. La partida inclou materials, mà d'obra i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.</p>					
	Bancs		120,5			120,500
						120,500
KPA0100	<p>u Portes metàl·liques camí plataners</p> <p>Subministrament i col·locació de porta metàl·lica d'accés. Porta de corten amb acabat igual al reixat existent, de dues fulles de 3.00x2.00 m cadascuna, corredisses manuals sobre guies. La partida inclou materilas, mà d'obra i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.</p>					
	Porta accés Ca l'Arnús i Can Solei		1			1,000
						1,000
KPA0200	<p>u Porta metàl·lica accés ca l'Arnús</p> <p>Subministrament i col·locació de porta metàl·lica d'accés. Porta de corten amb acabat igual al reixat existent, d'una fulla de 3.00x2.00 m corredissa manual sobre guies. La partida inclou materilas, mà d'obra i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.</p>					
	Subministrament i col·locació de porta metàl·liques d'accés. Por		1			1,000
						1,000
KPA0300	<p>u Faristol iinformatiu</p> <p>Subministrament i col·locació de faristol informatiu, amb suport d'hacer corten i placa metàl·lica amb gravada. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.</p>					
						8,000
KPA0301	<p>u Contenedor de paper cartró</p> <p>Subministrament i col·locació de contenidor de paper/cartró de 3200 l de capacitat, de la casa Contenur model C3200F amb carrega lateral. Color del cos gris i color de la tapa blau. Inclou identificador de residus, personalització amb termoimpresió i bandes reflectants. Inclou peça de fixació La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta col·locació.</p>					
						1,000

## AMIDAMENTS

Pressupost 00

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
KPA0302	<p>u Contenedor d'envasos lleugers</p> <p>Subministrament i col·locació de contenidor de paper/cartró de 3200 l de capacitat, de la casa Contenur model C3200F amb carrega lateral. Color del cos gris i color de la tapa groc. Inclou identificador de residus, personalització amb termoimpresió i bandes reflectants. Inclou peça de fixació. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta col·locació.</p>					1,000
KPA0303	<p>u Contenedor de vidres</p> <p>Subministrament i col·locació de contenidor de paper/cartró de 2200 l de capacitat, de la casa Contenur model C2200 amb carrega lateral. Color del cos gris i color de la tapa verd. Inclou identificador de residus, personalització amb termoimpresió i bandes reflectants. Inclou peça de fixació. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta col·locació.</p>					1,000

# AMIDAMENTS

Pressupost 00

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

## 01.10 SEGURETAT I SALUT

### 01.10.01 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

H1464420 u Parella botes mitja canya  
Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

4,000

H1411111 u Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,PE,p<=400g  
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

10,000

H1422120 u Ulleres antiimp.poliv.,muntura univ.,visor transp.c/entel/UV/rat.  
Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

7,000

H1433115 u Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat  
Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

5,000

H1432012 u Protector auditiu auricular,arnès,orelles antisoroll  
Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelles antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

5,000

H1441201 u Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx.  
Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405

30,000

H1457520 u Guants aïll.fred/abs.vibr.,PVC,manig.<1/2avantb.  
Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

10,000

H1451110 u Guants p/ús gral.,pell+cotó,subj.canell  
Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

15,000

H1461120 u Parella botes aigua,PVC,mitja canya  
Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable

4,000

H1462241 u Parella botes seguretat,resist.humit.,pell rectific.,sola antillisc.antiest.,punte.met.  
Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica

4,000

H147N000 u Faixa prot.dorslubar  
Faixa de protecció dorslubar

5,000

## AMIDAMENTS

Pressupost 00

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
H1485800	u Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu. Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471					10,000
H1487460	u Impermeable jaq.+cap.+pant.,p/o.púb.,PVC sold.,g=0,4mm,viu Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340					5,000
<b>01.10.02</b>	<b>EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA</b>					
H152V017	m3 Barrera segur.c/esllavissades coronac.rases/excav.,terr.vora,desm. Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs					4,000
H152U000	m Tanca advertència malla taronja polietilè Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre					38,000
H1534001	u Bolet vermell p/protecció extrem armadures Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs					97,000
H1532581	m2 Plataforma met.p/pas pers.,ampl.<=1m,planxa acer,g=8mm,desm. Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs					10,000
H15AK051	m2 Lona PE+malla reforç p/recobr.caixa camió Lona de polietilè amb malla de reforç i traus perimetrals per a recobriment de càrrega de caixa de camió					7,000
H15A0003	u Senyal acústica marxa enrera Senyal acústica de marxa enrera					4,000
HBC12300	u Con de plàstic reflector h=50cm Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçada					10,000
HBC1GFJ1	u Llumenera làmpada intermitent ambre,bat.12V,desmunt.inclòs Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs					15,000
HBBA1511	u Placa seguretat laboral,acer serigraf.,40x33cm,fix.mec.+desmunt. Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs					4,000
HBC19081	m Cinta balisament,suport/5m,desmuntatge inclòs Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs					51,000

## AMIDAMENTS

Pressupost 00

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
<b>01.10.03</b>	<b>IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA</b>					
H15Z1001	h Brigada segur.p/mantenim.+repos.protec. Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions					25,000
HQUZM000	h Mà obra,neteja+conservació instal·lacions Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions					8,000
HQUA1100	u Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball					3,000
HQU1521A	mes Lloguer mòdul prefabricat sanitaris 2,4x2,4x2,3m,inst.lampist.,inst.elèc. Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer laca i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial					3,000
HM31161J	u Extintor pols seca,6kg,pressió incorpo.pintat,suport/desmont.incl. Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs					3,000
<b>01.10.04</b>	<b>DESPESES FORMACIÓ DEL PERSONAL D'OBRA</b>					
H16F1004	h Informació SiS obra Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra					10,000

# AMIDAMENTS

Pressupost 00

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
<b>01.11</b>	<b>CONTROL DE QUALITAT</b>					
J060AH00	u Extrac.+determ.gruix,1test.form.capa.pavim. Extracció amb determinació del gruix d'un testimoni de formigó d'una capa de paviment					1,000
J03D7207	u Ass.picon.mèt.Proc.norm. 1most.sòl Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103500					5,000
J03D8208	u Ass.picon.mèt.Proc.modif. 1most.sòl Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501					5,000
J9C12F3A	u Determ.resistència flexió,1most.4peces panot Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 4 peces de panot, segons la norma UNE-EN 1339					4,000
J961230D	u Determ.resistència flexió,1most.3peces vorada prefab.form. Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de tres peces de vorada prefabricada de formigó, segons la norma UNE-EN 1340					4,000
J03D4204	u Determ.lím.Atterberg 1most.sòl Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103, UNE 103104					5,000
J03DP10M	u Determ.i/s.humitat 1sòl Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103					8,000
J03D6206	u Determ.equiv.sorra 1most.sòl Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-EN 933-8					1,000
J9C14F28	u Determ.coef.absorció aigua,1most.4peces llambordí form. Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 4 peces de llambordí de formigó, segons la norma UNE-EN 1338					3,000
J03D9209	u Determ.CBR lab.Proctor Norm. 1most.sòl Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Proctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502					3,000
J03DK20H	u Det.mat.orgànica (permanganat) 1most.sòl Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat potàssic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204					5,000
J03DR10P	u Det.i/s.hum./densi.mèt.isòtops 1sòl,determ.>=15 Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15					5,000
J03D5205	u Comprov.n/plastic. 1most.sòl Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103104					2,000

## AMIDAMENTS

Pressupost 00

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
J0304L03	u Anàlisi granul.tamiatge,1most.granul. Anàlisi granulomètrica per tamiatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN 933-1					4,000
J060760A	u Mostreig+Abrams+recapç+compr.,3prov.cil.15x30cm Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, re-capçament i assaig a compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3					5,000

# AMIDAMENTS

Pressupost 00

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

## 01.12 GESTIÓ DE REDISUS

E2422037 m3 Transport residus vegetals

Transport amb camió de residus vegetals produïts durant els treballs de neteja de solars, poda i tala d'arbres., a abocador específic, situat a 10 km de distància. El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada. Inclou cànon d'abocament per lliurament de residus vegetals produïts durant els treballs de neteja de solars, poda i tala d'arbres., en abocador específic.

4.511,78 0,100 1,250 563,973

563,973

KPA0001 PA Gestió residus

Cànon d'abocament per lliurament de residus inerts de construcció provinents de l'obra d'urbanització, en abocador específic. La partida inclou transport i trasllat a abocador pertinent. La partida inclou tots els elements necessaris per a la seva correcta gestió.

1,000

# AMIDAMENTS

Pressupost 00

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

## 01.13 MOBILITAT

MOB001	<b>U</b> Aarcabicis Inox Subministrament i col·locació d'aparcabicis universals d'acer inoxidable 304 de la casa Adosa o similar construïts amb tub de 50,8 mm de diàmetre amb placa i fixats amb tacs metàl·lics. Alçada de 750mm, longitud de 1000 mm i col·locats amb una separació de 750 mm entre eixos. Inclou embellidor. La partida inclou ma d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta col·locació.					8,000
MOB002	<b>u</b> Aparcabicis Corten Subministrament i col·locació d'aparcabicis universals d'acer corten de la casa Adosa o similar construïts amb tub de 48 mm de diàmetre amb placa i fixats amb tacs metàl·lics. Alçada de 750mm, longitud de 1000 mm i col·locats amb una separació de 750 mm entre eixos. Inclou embellidor. La partida inclou ma d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta col·locació.					8,000
MOB003	<b>u</b> Sistema Pasblue Subministrament i col·locació en semafor existent de sistema PasBlue acústic per a invidents, activable per bluetooth, amb òptiques Led amb diferents pictogrames. La partida inclou material, mà d'obra i totes les feines necessàries per la seva correcta execució.					2,000
MOB004	<b>PA</b> Desplaçament armari semàfor Desplaçament de l'armari de control i manipulació del semàfor existent en el mur actual del parc. Es col·locarà en la mateixa vorera tal i com s'indica en els plànols. La partida inclou mà d'obra, material i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.					1,000

# PRESSUPOST I AMIDAMENTS

Pressupost 00

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT	
<b>01.00</b>	<b>ENDERROCS</b>								
EN_01	u Desmuntatge caseta Desmuntatge i retirada caseta prefabricada de 2.40x8.00 m. La partida inclou mà d'obra, medis auxiliars i feines necessaries per la retirada completa.					7,000	511,62	3.581,34	
EN_02	PA Trasllat de mobiliari per a la seva destrucció Trasllat de mobiliari per a la seva destrucció					1,000	1.092,53	1.092,53	
EN_03	PA Anul·lació Instal·lació elèctrica Anul·lació i desmuntatge de la instal·lació elèctrica de les casetes prefabricades existents. La partida inclou tots els medis i feines necessaries.					1,000	1.332,36	1.332,36	
EN_04	PA Anul·lació Instal·lació de fontaneria Anul·lació i desmuntatge de la instal·lació fontaneria de les casetes prefabricades existents. La partida inclou tots els medis i feines necessaries.					1,000	506,29	506,29	
EN_05	PA Desmuntatge coberta de fibrociment d'edificació existent Desmuntatge i gestió de la coberta de fibrociment de 315 m2, treballs amb compliment segons s'estableix al RD 396/2006 del 31 de Març pel que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d'exposició al amiant, incloent pla de treball específic, medis auxiliars, transport i canon de gestió de residus.					1,000	16.830,32	16.830,32	
EN_06	PA Enderroc encavallades metàl·liques edificació existent Enderroc encavallades metàl·liques en edificació existent. Inclou carrega a camió, mà d'obra i medis auxiliars necessaris per a la seva correcta retirada.					1,000	3.997,07	3.997,07	
EN_07	m2 Enderroc paret de totxo 1peu Enderroc paret de fabrica de maó 1 peu amb martell compressor. Demolició, per mitjans manuals, de fàbrica de maó massís de més d'un peu de gruix rebut amb morter de ciment, inclou rodapeu, neteja, retirada i càrrega de runa en contenidor, inclou part proporcional de mitjans auxiliars.					420,000	31,95	13.419,00	
EN_08	m2 Enderroc paret de totxo 1/2 peu Enderroc paret de fabrica de maó 1/2 peu. Demolició, per mitjans manuals, de fàbrica de maó massís de més d'un peu de gruix rebut amb morter de ciment, inclou rodapeu, neteja, retirada i càrrega de runa en contenidor, inclou part proporcional de mitjans auxiliars.					225,000	18,15	4.083,75	
EN_09	m2 Enderroc solera de formigó Enderroc solera de formigó					665,000	28,50	18.952,50	
EN_10	PA Anul·lació instal·lació sanejament existent Anul·lació instal·lació sanejament existent. Inclou mà d'obra, medias auxiliars i feines necessàries per la seva correcta execució.					1,000	948,63	948,63	
<b>TOTAL 01.00.....</b>									<b>64.743,79</b>

# PRESSUPOST I AMIDAMENTS

Pressupost 00

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
<b>01.01</b>	<b>MOVIMENT DE TERRES</b>							
F2A15000	m3 Subministr.terra adeq.aport. Subministrament de terres vegetals d'aportació, amb polímers humectants per mitigar l'estrés hídric de l'arbrat. Terraplenat de la urbanització amb mitjans mecànics, deixant el terreny per rebre el paviment vegetal. Inclou trasnport, estesa i compactació de les terres. La partido inclou mà d'obra, material i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.							
	Zona accés ca l'Amús	1.410	0,453	1,200		766,476		
	Plaça dels corders	884,59	1,165	1,200		1.236,657		
	Accés UP1	376,23	0,570	1,200		257,341		
	Accés UP2	758,68	0,420	1,200		382,375		
	Accés Riera de Canyadó	1.017,2	0,960	1,200		1.171,814		
	Terres aportades edificacions		-1,000			-1,000		
	Reomplert UP1	304				304,000		
						<u>4.117,663</u>	9,95	40.970,75
E22113C2	m2 Neteja+esbrossada terreny,retro.,+càrr.mec.s/camió Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió							
		5.466,62				<u>5.466,620</u>		
						5.466,620	2,37	12.955,89
	<b>TOTAL 01.01</b> .....							<b>53.926,64</b>

# PRESSUPOST I AMIDAMENTS

Pressupost 00

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
<b>01.02</b>	<b>PAVIMENTS</b>							
F9365F11	<p>m2 Base formigó HM-20/S/20/I, camió+vibr.manual, reglejat</p> <p>Base de formigó HM-20/S/20/I, de 15 cm de gruix mig i de consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, inclou armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080. Abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. La partida inclou mà d'obra, mitjans auxiliars i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució. Segons detall Plànol DT.01</p>							
	Sota paviment Terana Six		460,720				460,720	
							460,720	97,00 44.689,84
F9F15111	<p>m2 Pavim.TERANA SIX de BREINCO form.20x10cmx8cm,preu sup. ,sob/sorra,3cm rebl.junts sorr.fina,comp.pav.</p> <p>Subministrament i execució de paviment de llamborda TERANA SIX de BREINCO de formigó, amb peces amb forma rectangular de 20x10 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locat a sobre d'un llit de morter, amb rebliment de junts i compactació de paviment acabat. Resistència del paviment acabat per suportar el pas de tot tipus de màquinaria i vehicle de manteniment. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.</p>							
	Paviment Terana SIX de BREINCO		460,72				460,720	
							460,720	31,97 14.729,22
F9F1D111	<p>m2 Pavim. drenant TERANA GREEN BREINCO form. 20.8x11.8cmx8cm,p sup.,sob/sorra,3cm rebl.junts sorr.fina,comp.pav.</p> <p>Paviment llamborda drenant acqua joint model TERANA GREEN de BREINCO de formigó de forma rectangular de 20.8x11.8 cm i 7 cm de gruix, preu superior , sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat</p>							
	Paviment Terana GREEN		2.033,72				2.033,720	
							2.033,720	31,97 65.018,03
F9787BF1	<p>m Rigola HM-30/P/10/I+E, ampl.=30cm,h=35-40cm</p> <p>Rigola de formigó HM-30/P/10/I+E, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, de 30 cm d'amplària i de 35 a 40 cm d'alçària, acabat remolinat</p>							
	Rampa UP2		24,77				24,770	
			18,74				18,740	
			34,47				34,470	
	Rampa UP1		68,93				68,930	
	Rampa Camí saulo		11,91				11,910	
			5,26				5,260	
			51,84				51,840	
			52,02				52,020	
	Rampa Arnús		26,34				26,340	
							294,280	43,56 12.818,84
F9851609	<p>m Gual peces form.,MC,25x28cm,sob/form.no est.,h=20-25cm,rejunt.morter</p> <p>Gual de peces de formigó, monocapa, 25x28 cm, col·locat sobre base de formigó no estructural 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter</p>							
	Gual	1	4,500				4,500	
							4,500	194,31 874,40
F96517D5	<p>m Vorada recta form., MC, C5 (25x15cm), B, H, T(R-5MPa),col./s.form.no est. h=10-20cm,rejunt.morter</p> <p>Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter</p>							
	Parterres zpna d'accés Riera de Canyadó		11,7				11,700	
			11,7				11,700	
			17,55				17,550	
			17,55				17,550	

# PRESSUPOST I AMIDAMENTS

Pressupost 00

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
		17,55				17,550		
		11,7				11,700		
		11,7				11,700		
						99,450	27,34	2.718,96
F9B4PAV0	m2 Restauració empedrat							
	Restauració d'empedrat existent. La partida inclou tos els materials i feines necessàries per a la seva correcta execució.							
	Empedrat	15,95				15,950		
						15,950	21,32	340,05
F923U002	m3 Subbase grava pedra calc.grand.=50-70mm,p/colmatar gran.18-25mm,estesa+picon.							
	Subbase de grava de pedra calcària de grandària màxima de 50 a 70 mm i afegit per a colmatar de granulat de grandària màxima de 18 a 25 mm, amb estesa i piconatge del material							
	Sota paviment Terana Six	460,720		0,250		115,180		
	Sota pavimetn Terana Green	2.033,080		0,250		508,270		
						623,450	34,25	21.353,16
K991Z150	u Escocell quadrat acer corten,6000x3000x350,g=10mm,s/base form.							
	Submiiniistrament io execució d'escocell quadrat de planxa d'acer corten de 6000x3000x350 i de 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó. inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resitència mínima a compressió. La partiida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.							
		3				3,000		
						3,000	776,83	2.330,49
K991Z000	u Escocell quadrat acer corten,3000x3000x350,g=10mm,s/base form.							
	Submiiniistrament io execució d'escocell quadrat de planxa d'acer corten de 6000x3000x350 i de 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó. inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resitència mínima a compressió. La partiida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.							
		4				4,000		
						4,000	437,01	1.748,04
F991UA90	u Escocell circular acer galv.,D=200cm,h=20cm,g=10mm,s/base form.							
	Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 5000 cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó. Inclou vorada de xapa d'acer corten, de 8 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resitència mínima a compressió.							
	Escorcell Lledoner	1				1,000		
						1,000	341,01	341,01
<b>TOTAL 01.02</b> .....								<b>166.962,04</b>

# PRESSUPOST I AMIDAMENTS

Pressupost 00

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
<b>01.03</b>	<b>OBRA NOVA</b>							
F325ES01	<p><b>m3 Formigó p/murs cont.,h&lt;=3m,HA-30/P/20/IIb+Qa,camió</b></p> <p>Subministrament i execució de murs de formigó, la partida inclou formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-30/P/20/IIb+Qa de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat des de camió, s'inclou pp. d'armadures d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic &gt;=500N/mm2, s'inclou pp d'encofrat. Detalls Segons projecte. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.</p>							
	Mur 1 (tram A)	0,3	0,600	34,630		6,233		
	Mur 1 (tram B)	0,3	1,300	61,060		23,813		
	Mur 2	0,3	2,000	49,340		29,604		
	Sabata mur 1 (tram B)	0,6	1,900	61,060		69,608		
	Sabata mur 2	0,6	1,900	26,340		30,028		
						159,286	287,18	45.743,75
F2226221	<p><b>m3 Excav.rasa,amp:&lt;=2m,fond.&lt;=2m,terreny n/clasf.,pala excav.++terres deix.vora</b></p> <p>Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb pala excavadora i amb les terres deixades a la vora</p>							
	Mur 1 (tram A)	0,3	0,500	34,630		5,195		
	Mur 1 (tram B)	2	1,000	61,060		122,120		
	Mur 2	2	1,000	26,340		52,680		
						179,995	13,07	2.352,53
G45CES02	<p><b>m3 Formigó p/llosa, HA-25/B/10/IIa,abocat bomba</b></p> <p>Subministrament i execució de solera de 15 cm de gruix per a rampes de formigó armat, inclou formigó per a lloses, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba. S'inclou pp. d'armadura d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic &gt;=500N/mm2. S'inclou pp. d'encofrat. Detalls segons projecte. La partida inclou materials, mà d'obra i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.</p>							
	Rampes		136,900		0,150	20,535		
						20,535	93,27	1.915,30
F227F00F	<p><b>m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.=1,5-2m,95%PM</b></p> <p>Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 95% PM</p>							
	Mur 1 (tram A)		0,300	34,630		10,389		
	Mur 1 (tram B)		1,900	61,060		116,014		
	Mur 2		1,900	26,340		50,046		
						176,449	2,33	411,13
F9V1ES03	<p><b>U Graons lloses pedra sorrenca quarçítica deixada serra, g= 4 cm col.morter</b></p> <p>Formació de graons d'escales sobre llosa de formigó armat. Acabat segons DF. Detalls segons projecte. La partida inclou materials, mà d'obra i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.</p>							
	Escales		20			20,000		
						20,000	29,22	584,40
F3Z112N1	<p><b>m2 Capa neteja+anivell. g=10cm form. HL-150/P/10/, camió</b></p> <p>Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/10 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió</p>							
	Mur 1 (tram A)		0,300	34,630		10,389		
	Mur 1 (tram B)		1,900	61,060		116,014		
	Mur 2		1,900	26,340		50,046		
						176,449	11,94	2.106,80
RESPA01	<p><b>PA Restauració caseta</b></p> <p>Restauració de la façana de la caseta existent per l'accés del carrer sant Bru amb un arrebossat de morter de color gris clar o similar a decidir per la DF. La partida inclou mà d'obra, materials i tots els medis i feines necessàries per a la seva correcta execució. Inclou mitjans auxiliars.</p>							
	Restauració caseta		1			1,000		

# PRESSUPOST I AMIDAMENTS

Pressupost 00

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
						1,000	4.636,59	4.636,59
RESPA02	<p><b>PA Restauració font</b></p> <p>Restauració font existent carrer Sant Bru. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.</p>							
	Restauració font existent		1			1,000		
						1,000	1.545,81	1.545,81
FJSDAR00	<p><b>PA Trasl·lat quadre elèctric existent</b></p> <p>Trasl·lat quadre elèctric a accés pel parc de ca l'Arnús, encastat a la tanca de perfils metàl·lic L de corten. La partida inclou la caixa metàl·lica de corten i trasllat de les portes existents de iguals característiques. Detalls segons projecte. La partida inclou materials, mà d'obra i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució. També inclou subministrament i instal·lació dins el quadre d'un interruptor magnetotèrmic tetrapolar d'intensitat nominal 25A i interruptor diferencial d'intensitat nominal 40A, i sensibilitat 300 mA fix selectiu, i amb temps de retard 60 segons.</p>							
	Armarí instal·lacions sota rampa		1			1,000		
						1,000	13.447,73	13.447,73
RESPA03	<p><b>PA Restauració de mur i portalada</b></p> <p>Restauració de mur existent d'unió entre elements patrimonials i portalada. Inclou sanejat de la superfície, reparació d'arrebossar de morter i pintat del mateix color. La partida inclou mà d'obra, materials i tots els medis i feines necessàries per a la seva correcta execució.</p>							
	Restauració mur i portalada		1			1,00		
						1,000	2.175,00	2.175,00
RESPA04	<p><b>PA Restauració de portalada metàl·lica</b></p> <p>Restauració de portalada metàl·lica existent. Inclou sanejat de la superfície, reparació i pintat amb el mateix mateix RAL. La partida inclou mà d'obra, materials i tots els medis i feines necessàries per a la seva correcta execució.</p>							
	Restauració portada metàl·lica		1			1,00		
						1,000	1.673,96	1.673,96
RESPA05	<p><b>m2 Sanejat i pintat de paret mitgera</b></p> <p>Sanejat i pintat de paret mitgera existent costat UP1. Inclou neteja amb mitjans manuals de parament de façana i aplicació manual a dos mans amb pintura plàstica acabat mate, color a decidir per la DF. Inclou mitjans auxiliar, mà d'obra, materials i tots els medis i feines necessàries per a la seva correcta execució.</p>							
	Façana vista edifici existent costat UP1		16,79		10,35	173,78		
						173,780	20,86	3.625,05
	<b>TOTAL 01.03</b> .....							<b>80.218,05</b>

# PRESSUPOST I AMIDAMENTS

Pressupost 00

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
<b>01.04</b>	<b>SANEJAMENT</b>							
FD5Z8JC4	<p>u Embornals</p> <p>Subministrament i col·locació d'embornals sifònics model Badalona, amb caixa prefabricada de formigó de resistència mínima de 35 N/mm<sup>2</sup>, amb pala sifònica de formigó i tapa de fosa interior, mides exteriors 920x410x900mm amb sortida circular de 220mm. Reixa practicable de fosa, classe C250, de 825x365x10mm, model Delta 80 o equivalent. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta col·locació.</p>					38,000	81,16	3.084,08
FD5J4F08	<p>u Caixa p/embor. sifònic prefabr. Badalona 92x41x90cm,paret 10cm HM-20/P/20/I,solera 10cm HM-20/P/20/I</p> <p>Caixa per a embornal prefabricat model Badalona de 92x41x90 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I</p>					14,000	87,93	1.231,02
FD7JE186	<p>m Claveguera 200 mm</p> <p>Claveguera amb tub de diàmetre nominal de 200 mm de PEAD (polietilè) de doble paret, amb rigidesa anular de com a mínim SN 8 kN/m<sup>2</sup> i junta elàstica d'estanquitat tipus no-loss i col·locat al fons de la rasa. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.</p>					100,460	14,92	1.498,86
FD7JL186	<p>m Claveguera 400 mm</p> <p>Claveguera amb tub de diàmetre nominal de 400 mm de PEAD (polietilè) de doble paret, amb rigidesa anular de com a mínim SN 8 kN/m<sup>2</sup> i junta elàstica d'estanquitat tipus no-loss i col·locat al fons de la rasa. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.</p>					328,120	41,58	13.643,23
FD7JG186	<p>m Claveguera 500 mm</p> <p>Claveguera amb tub de diàmetre nominal de 500 mm de PEAD (polietilè) de doble paret, amb rigidesa anular de com a mínim SN 8 kN/m<sup>2</sup> i junta elàstica d'estanquitat tipus no-loss i col·locat al fons de la rasa. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.</p>					10,460	18,01	188,38
FD5H8576	<p>m Reixes</p> <p>Subministrament i col·locació de reixa d'amplada interior mínima de 20cm i una fondària de 25cm com a mínim. Classe de carga D-400 amb l'objecte de suportar el trànsit ocasional de vehicles de servei i manteniment, amb sistema de fixació a la canal. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.</p>					24,820	106,71	2.648,54
KPA0020	<p>PA Partida alçada de connexió de la nova xarxa de drenatge a pou existent</p> <p>Partida alçada per als treballs de connexió de la nova xarxa de drenatge de les aigües pluvials al pou existent a la calçada del carrer Sant Bru. Inclou tota l'obra civil i mecànica necessària. Tot inclòs.</p>					1,000	495,64	495,64
F9G13733	<p>m3 Paviment form.s/add. HM-30/P/20/I+F,camió,vibr.manual ratll.manual</p> <p>Paviment de formigó sense additiu HM-30/P/20/I+F de consistència plàstica, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat ratllat manual</p>					3,000		
	<p>Reposició paviment vial c/St Bru</p>	15	1,000	0,200		3,000		
						3,000	125,83	377,49

# PRESSUPOST I AMIDAMENTS

Pressupost 00

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
F9H11131	<p><b>t Paviment mesc.bit.AC 11 surf B 35/50D,granul.granític est-compact.</b></p> <p>Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada</p> <p>Reposició paviment vial c/St Bru</p>	10	0,150	2,400		3,600		
						3,600	78,30	281,88
FDK282J9	<p><b>u Tapes pous de registre</b></p> <p>Subministrament i col·locació de tapes per a pous tipus dispositiu d'accés articulad de marc quadrat SOLO7 SC 950, D400, pas lliure 714 mm. Dispositiu d'accés articulad de marc quadrat SOLO7 SC d' EJ o equivalent de fossa GE 500-7 segons ISO 1083/EN 1563, en Classe D400 segons norma EN-124:2015, amb certificació AENOR, pas lliure 714 mm, marc quadrat de dimensió exterior 950x950 mm, alçada 102 mm. Pes del conjunt 116,6 kg (pes tapa 67,7 kg). Tapa circular de 774 mm articulada amb relleu anti-lliscant, bloqueig anti-retorn a 90° impedint el tancament accidental, marca d'identificació "S" i extraïble quan està oberta a 120°. Junta policloroprè enganxada a la tapa, anti-soroll i antidesplaçament, assegurament tapa/marc per suficient massa de superfície, alçada d'encastament 85 mm. Tapa equipada amb orificis de clau per manipular-la amb l'ajuda d'un pic o ganxo. Un forat a prop de l'articulació permet ajudar a aixecar quan està bloquejada 90° mitjançant pic o ganxo. Marc monobloc modelat. Amb inscripcions en relleu de fossa de: clavegueram i l'escut homologat de l'ajuntament de Badalona. Revestiment de pintura hidrosoluble negra, no tòxica, no inflamable i no contaminant. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.</p>							
						24,000	281,49	6.755,76
FDKZHL4	<p><b>u Pou de registre</b></p> <p>Execució de pou de registre de secció circular de secció interior del pou de registre serà de 100x100cm o f100cm, amb un espai lliure a la llosa de f70cm o 70x70cm per al recolzament la tapa de registre. Com tots els pous fan més d'1m de profunditat es col·locaran graons per a pous de registre. Aquests seran de polipropilè amb ànima d'acer col·locats a una equidistància de 35 cm des de la cota superior de latapa de registre, alineats verticalment i sense discontinuïtat fins a la base del pou. Hauran de complir la norma UNE EN 13101. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.</p>							
						24,000	330,22	7.925,28
F2225432	<p><b>m3 Excav.rasa pres.serv,h&lt;=2m,terreny compact.(SPT 20-50),retro.,+terres deix.vora</b></p> <p>Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora</p>	0,6	20,000			12,000		
						12,000	18,30	219,60
F227A00F	<p><b>m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.=0,6-1,5m,95%PM</b></p> <p>Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM</p>	0,6	20,000			12,000		
						12,000	3,64	43,68
F228U010	<p><b>m3 Rebliment+picon.rasa,a0.6m,sauló s/garbellar,g&lt;=25cm</b></p> <p>Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense garbellar per a protecció de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim</p>	0,6	20,000			12,000		
						12,000	41,06	492,72
KPA0021	<p><b>PA Partida alçada de connexió de la nova xarxa de residuals a xarxa existent</b></p> <p>Partida alçada per als treballs de connexió de la nova xarxa d'aigües residuals dels habitatges a la xarxa existent a la vorera del carrer Sant Bru. Inclou tota l'obra civil i mecànica necessària. Tot inclòs.</p>							
						1,000	639,54	639,54

# PRESSUPOST I AMIDAMENTS

Pressupost 00

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT	
SAN300	u Registre xarxa de sanejament per a edificacions Execució de registre de 300x300 mm no sifònics per a connexió d'edificis residencials a la xarxa de sanejament. Detalls segons projecte. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.					4,000	314,44	1.257,76	
<b>TOTAL 01.04.....</b>									<b>40.783,46</b>

# PRESSUPOST I AMIDAMENTS

Pressupost 00

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
<b>01.05</b>	<b>ENLLUMENAT I TIC</b>							
KEL0001	<p><b>PA Quadre elèctric i instal·lació</b></p> <p>Subministrament i instal·lació de quadre de protecció i control d'enllumenat públic de la casa Arelsa, model Monolit-2, tres sortides per enllumenat i una per un endoll intern. El quadre inclou terminal endoll instal·lat dins el quadre, central de telegestió CITILUX i lluminària interna.</p> <p>La instal·lació serà segons esquema unifilar del projecte executiu, i inclou els següents elements:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Interruptor general automàtic magnetotèrmic de 25A d'intensitat nominal, tretrapolar (4P).</li> <li>- 3 Interruptors diferencials de 25 A d'intensitat nominal i sensibilitat 30 mA, bipolars (2P).</li> <li>- 1 Interruptors diferencials de 40 A d'intensitat nominal i sensibilitat 30 mA, bipolars (2P).</li> <li>- 3 Interruptors magnetotèrmics de 10A d'intensitat nominal, bipolars (2P).</li> <li>- 1 Interruptor magnetotèrmic de 16A d'intensitat nominal, bipolars (2P).</li> </ul> <p>La partida inclou tot el cablejat i connexionat intern del quadre, així com les ajudes necessàries del ram de paletaeria per a la seva correcta instal·lació.</p>					1,000	8.260,60	8.260,60
KPA0099	<p><b>PA Soterrament línia existent Endesa</b></p> <p>Soterrament línia existent aerea de la instal·lació de subministrament de llum. La partida inclou totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.</p>					1,000	13.483,43	13.483,43
KEL0002	<p><b>PA Programació encesa</b></p> <p>PA per la programació d'encesa de les noves línies d'enllumenat exterior.</p>					1,000	319,77	319,77
KEL0003	<p><b>u Simon LORE LED</b></p> <p>Subministrament i instal·lació de projector Simon LORE LED amb pre-cablejat de 10 metres. Equipada amb òtica Simètrica Tipus A i temperatura de color Blanc Càlid (3000 K), 36W530. Mòdul lumínic Istanium LED versio HIGH POWER, tensió d'alimentació 230Vac/50Hz, amb protecció adicional contra sobretensions de 10 kV. Regulació de doble nivell sense línia de comandament i Clase I. TERRAN LORE 24 LEDS 36 W 530 mA SA 10KV 2N- TERRAN LOR5SA_WDL_36W530IA23S2N_C1TERRAN</p>					4,000	894,28	3.577,12
KEL0004	<p><b>u Abraçadera per a projector</b></p> <p>Subministrament i instal·lació d'abraçadera per projector Simon LORE LED. Abraçadera ALF1 per a projector 5-531852012 acabada en galvanitzar i terran.</p> <p>Caldrà valorar la necessitat d'instal·lar les abraçaderes a les columnes existents segons les orientacions actuals de les mateixes.</p>					4,000	255,81	1.023,24
KEL0005	<p><b>u Simon MILOS LED 18W530</b></p> <p>Subministrament i instal·lació de projector MILOS LED mida S amb pre-cablejat de 5 metres. Equipada amb òptica Túnel tipus A i temperatura de color Blanc Càlid (3000 K), 18W530, Mòdul lumínic Istanium LED versió HIGH POWER, tensió d'alimentació 230Vac/50Hz, amb protecció adicional contra sobretensions de 10 kV. Regulació de doble nivell sense línia de comandament i Clase I. TERRAN MILOS A 18W 530mA TA 10KV 2N. WDL TERRAN MILOS 5TA_WDL_18W530IA23S2N_C1TERRAN</p>					3,000	700,28	2.100,84

# PRESSUPOST I AMIDAMENTS

Pressupost 00

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
KEL0006	<p>u Columna troncocònica de 6 metres</p> <p>Subministrament i instal·lació de columna funcional de 6 metres d'alçada SIMON CEU06603. Galvanitzada i pintada en color TERRAN I ACID LESS. Per a instal·lar projector Simon MILOS LED 18W530</p>					2,000	942,24	1.884,48
KEL0007	<p>u Columna troncocònica de 10 metres</p> <p>Subministrament i instal·lació de columna funcional de 10 metres d'alçada SIMON CEU10603. Galvanitzada i pintada en color TERRAN I ACID LESS. Per a instal·lar projector Simon MILOS LED 18W530</p>					1,000	1.579,64	1.579,64
KEL0008	<p>u Acoplament Simon ALF3</p> <p>Subministrament i instal·lació d'acoplament ALF3 per a projector acabat en color TERRAN</p>					3,000	232,36	697,08
KEL0009	<p>u Simon MERAK LED 24W350 RE</p> <p>Subministrament i instal·lació de lluminària decorativa Simon MERAK LED, sistema de fixació i/o instal·lació lateral amb pre-cablejat de 5 metres. Equipada amb òptica Vial Extensiva tipus E i temperatura de color Blanc Càlid (3000 K), 24W350, Mòdul lumínic Istanium LED versió HIGH POWER, tensió d'alimentació 230Vac/50Hz, amb protecció adicional contra sobretensions de 10 kV. Regulació de doble nivell sense línia de comandament i Clase I. TERRAN MERAK SXF 24 LEDS 24W 350 mA RE 10 KV 2N_TERRAN 3000K amb precablejat MERA5RE_WDL_24W350IA23S2N_C1TERRAN</p>					4,000	761,04	3.044,16
KEL0010	<p>u Simon MERAK LED 24W350 RJ</p> <p>Subministrament i instal·lació de lluminària decorativa Simon MERAK LED amb pre-cablejat de 5 metres. Equipada amb òptica Vial Frontal tipus J i temperatura de color Blanc Càlid (3000 K), 24W350, Mòdul lumínic Istanium LED versió HIGH POWER, tensió d'alimentació 230Vac/50Hz, amb protecció adicional contra sobretensions de 10 kV. Regulació de doble nivell sense línia de comandament i Clase I. TERRAN MERAK SXF 24 LEDS 24W 350 mA RJ 10 KV 2N_TERRAN 3000K amb precablejat MERA5RJ_WDL_24W350IA23S2N_C1TERRAN</p>					10,000	761,04	7.610,40
KEL0012	<p>u Simon MERAK LED 16W350 RE</p> <p>Subministrament i instal·lació de lluminària decorativa Simon MERAK LED, sistema de fixació i/o instal·lació lateral amb pre-cablejat de 5 metres. Equipada amb òptica Vial Extensiva tipus E i temperatura de color Blanc Càlid (3000 K), 16W350, Mòdul lumínic Istanium LED versió HIGH POWER, tensió d'alimentació 230Vac/50Hz, amb protecció adicional contra sobretensions de 10 kV. Regulació de doble nivell sense línia de comandament i Clase I. TERRAN MERAK SXF 16 LEDS 16W 350 mA RE 10 KV 2N_TERRAN 3000K amb precablejat MERA5RE_WDL_16W350IA23S2N_C1TERRAN</p>					4,000	692,82	2.771,28

# PRESSUPOST I AMIDAMENTS

Pressupost 00

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
KEL0011	<p>u Simon MERAK LED 39W350 SA</p> <p>Subministrament i instal·lació de lluminària decorativa Simon MERAK LED, sistema de fixació i/o instal·lació lateral amb pre-cablejat de 5 metres. Equipada amb òptica Simètrica Tipus A i temperatura de color Blanc Càlid (3000 K), 39W350, Mòdul lumínic Istanium LED versió HIGH POWER, tensió d'alimentació 230Vac/50Hz, amb protecció adicional contra sobretensions de 10 kV. Regulació de doble nivell sense línia de comandament i Clase I. TERRAN</p> <p>MERAK SXF 40 LEDS 39W 350 mA SA 10 KV 2N_TERRAN 3000K amb precablejat</p> <p>MERA5SA_WDL_39W350IA23S2N_C1TERRAN</p>					4,000	869,76	3.479,04
KEL0013	<p>u Simon MERAK LED 16W350 RJ</p> <p>Subministrament i instal·lació de lluminària decorativa Simon MERAK LED, sistema de fixació i/o instal·lació lateral amb pre-cablejat de 5 metres. Equipada amb òptica Vial Frontal Tipus J i temperatura de color Blanc Càlid (3000 K), 16W350, Mòdul lumínic Istanium LED versió HIGH POWER, tensió d'alimentació 230Vac/50Hz, amb protecció adicional contra sobretensions de 10 kV. Regulació de doble nivell sense línia de comandament i Clase I. TERRAN</p> <p>MERAK SXF 16 LEDS 16W 350 mA RJ 10 KV 2N_TERRAN 3000K amb precablejat</p> <p>MERA5RE_WDL_16W350IA23S2N_C1TERRAN</p>					8,000	692,82	5.542,56
KEL0014	<p>u Columna cilíndrica de 5 metres</p> <p>Subministrament i instal·lació de columna cilíndrica CIL5603 de 5,20 metres d'alçada amb manguito lateral a 5 metres. Galvanitzada i pintada TERRAN I ACID LESS</p>					22,000	931,58	20.494,76
KEL0015	<p>u Columna cilíndrica de 5 metres amb doble maniguet</p> <p>Subministrament i instal·lació de columna cilíndrica CIL5603 de 5,20 metres d'alçada amb doble manguito a 180° lateral a 5 metres. Galvanitzada i pintada TERRAN I ACID LESS</p>					4,000	952,90	3.811,60
KEL0016	<p>u Caixa de connexió per lluminària exterior</p> <p>Subministrament i instal·lació de caixa de connexió per a lluminàries per a instal·lar dins a columna de lluminària exterior per a fusibles cilíndrics. Caixa amb entrada trifàsica i sortida monofàsica. Inclou instal·lació de fusibles de 10A.</p>					29,000	15,99	463,71
KEL0017	<p>u Connexionat de BAFLE BLRA-751</p> <p>Connexionat des de nou quadre d'enllumenat públic de lluminària de la casa ROS ILUMINACIÓN, de tipus balissa model BAFLE BLRA-751, amb grau de protecció IP44. Lluminària existent. La partida no inclou el cablejat d'alimentació</p>					4,000	26,65	106,60
FSC2K040	<p>u Tractament antigraffiti permanent Nanotecnològic incolor aplicat fins a 3m d'alçada, en columnes d'e</p> <p>Tractament antigraffiti permanent Nanotecnològic incolor aplicat fins a 3m d'alçada, en columnes d'enllumenat</p>					31,000	76,75	2.379,25
PG2N-EUGL	<p>m Tub corbale corrugat polietilè, doble capa, DN=63mm, 20J, 450N, com a canalització soterrada</p> <p>Tub corbale corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada</p>							
	Instal·lat	574	1,100			631,400		
	Reserva amb guia	389	1,100			427,900		

# PRESSUPOST I AMIDAMENTS

Pressupost 00

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
PG33-E6QQ	<p>m Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons nor</p> <p>Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x6 mm<sup>2</sup>, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub</p>					1.059,300	2,27	2.404,61
PG3B-E7CV	<p>m Conductor Cu nu, 1x35mm<sup>2</sup>, muntat en malla de connexió a terra</p> <p>Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm<sup>2</sup>, muntat en malla de connexió a terra</p>					813,600	3,86	3.140,50
PGD1-E3BV	<p>u Piqueta connex.terra acer, 300µm, long.=2000mm, D=14,6mm, clavada a terra</p> <p>Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra</p>					367,200	11,20	4.112,64
KEL0018	<p>m Cinta d'abalissament de cablejat elèctric</p> <p>Subministrament i instal·lació de cinta d'abalissament de cablejat elèctric, de color groc i amb un ample de 150 mm i una galga de 300, amb la indicació de presència de cablejat elèctric.</p>					15,000	29,83	447,45
FDK282C8	<p>u Pericó regist.fàbrica maó, 40x40x45cm, p/inst.serveis, +lliscat int.mort. mixt 1:2:10, s/solera m.calat</p> <p>Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació</p>					468,000	0,48	224,64
FDKZ9C4	<p>u Bastim.+tapa fos.dúct., p/pericó serv., recolzada, pas útil 400x400mm, C250, col.mort.</p> <p>Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter</p>					18,000	141,94	2.554,92
FDK282K2	<p>u Pericó regist.fàbrica maó, 60x60x45cm, p/inst.serveis, +lliscat int.mort. mixt 1:2:10, s/solera m.calat</p> <p>Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x45 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació</p>					18,000	71,04	1.278,72
FDKZHJB4	<p>u Bastim.+tapa fos.dúct., p/pericó serv., recolzada, pas útil 1200x600mm, B125, col.mort.</p> <p>Execució del revestiment interior i col·locació de les vàlvules i claus de pas, així com el connexionat, canonadas i materials necessàri per deixa en correcte funcionament l'instal·lació, inclou tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 1200x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, fixat mecànicament i rejuntat amb morter.</p>					3,000	170,25	510,75
KPA0062	<p>PA Partida alçada treballs de connexió nova xarxa de telecomunicacions a xarxa existent al c/Sant Bru</p> <p>Partida alçada per als treballs de connexió de la nova xarxa de telecomunicacions a la xarxa existent a la calçada del carrer Sant Bru. Inclou tota l'obra civil i mecànica necessària. Tot inclòs.</p>					3,000	116,82	350,46
						1,000	495,64	495,64

# PRESSUPOST I AMIDAMENTS

Pressupost 00

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
KPA0061	PA Partida alçada de legalització de la instal·lació per part de l'Ajuntament de Badalona Partida alçada de legalització de la instal·lació per part de l'Ajuntament de Badalona.							
						1,000	799,41	799,41
	<b>TOTAL 01.05</b> .....							<b>98.949,30</b>



# PRESSUPOST I AMIDAMENTS

Pressupost 00

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
JAR001	<p><b>u Subministrament còcul gros</b></p> <p>Subministrament i plantació de Còcul gros (<i>Cocculus laurifolius</i>) de 300 a 400 cm d'alçada, mida mínima de 18/20cm, subministre en contenidor estandar. Inclou transport i plantació. Es plantaran seguint la NTJ (Norma tecnològica de jardineria) núm.08 "Tècniques de plantació d'arbres". La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.</p>							
						2,000	831,39	1.662,78
JAR002	<p><b>u Subministrament Bellaombra</b></p> <p>Subministrament i plantació de Bellaombra (<i>Phytolacca dioica</i>) de 300 a 400 cm d'alçada, mida mínima de 18/20cm, subministre en contenidor estandar. Inclou transport i plantació. Es plantaran seguint la NTJ (Norma tecnològica de jardineria) núm.08 "Tècniques de plantació d'arbres". La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.</p>							
						2,000	874,03	1.748,06
JAR003	<p><b>m2 Subministrament Galcera</b></p> <p>Subministrament i execució de massís de Galcera (<i>Ruscus aculeatus</i>) de 0,10-0,15 m d'alçada (4 u/m2). La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.</p>							
						107,630	47,97	5.163,01
JAR004	<p><b>m2 Subministrament Bambú</b></p> <p>Subministrament i execució de massís de Bambú (<i>Stipa tenacissima</i>) de 0,10-0,15 m d'alçada (4 u/m2). La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.</p>							
						41,290	51,16	2.112,40
JAR005	<p><b>m2 Suministrament Espart</b></p> <p>Subministrament i execució de massís de Espart (<i>Stipa tenacissima</i>) de 0,10-0,15 m d'alçada (5 u/m2). La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.</p>							
						115,550	37,31	4.311,17
JAR006	<p><b>m2 Subministrament Carritx</b></p> <p>Subministrament i execució de massís de Carritx (<i>Ampelodesmus mauritanica</i>) de 0,10-0,15 m d'alçada (4 u/m2). La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.</p>							
						52,820	30,91	1.632,67
JAR008	<p><b>m2 Impermeabilització mur UP1</b></p> <p>Subministrament i execució de impermeabilització de mur soterrani amb imprimació bituminosa IMPRIDAN de la casa DANOSA o similar, pintura asfàltica de base orgànica. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.</p>							
	Imprimació mur UP1 plaça dels corders	31,6	3,300			104,280		
						104,280	2,45	255,49
JAR009	<p><b>m2 Làmina drenatge mur UP1</b></p> <p>Subministrament i col·locació de làmina de drenatge i filtratge DANO DREN H15 PLUS de la casa Danosa o similar. Làmina nodular de polietilè de alta densitat. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.</p>							

# PRESSUPOST I AMIDAMENTS

Pressupost 00

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	Làmina drenatge mur UP1 plaça dels corders	31,6	3,300			104,280		
JAR0100	<b>m Tub drenatge mur UP1</b> Subministrament i col·locació de tuberia de drenatge TUBODAN 125 de la casa Danosa o similar. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució. Tub drenatge	31,6				31,600		
						104,280	2,39	249,23
JAR0101	<b>PA Tala d'arbres existents</b> Tala de 15 arbres existents, entre ells dos plataners de tamanys gran. Inclou recollida i gestió de les restes vegetals mijjançant camió pop. La partida inclou mà d'obra, materials i totes le feines necessàries per a la seva correcta execució.							
						1,000	2.451,54	2.451,54
JAR0102	<b>u Tutors arbrat nou</b> Subministrament i col·locació de tutors o aspres, de fusta tractada en autoclau, lligats amb gomes planes a l'arbre. Dos unitat per cada arbre. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta col·locació.							
						20,000	16,52	330,40
JAR0103	<b>m3 Sòl estructural</b> Subministrament i execució de sòl estructural amb capacitat de compatibilitzar la plantació de l'arbrat amb la capacitat de suportar el trànsit viari i de vianants. Espesor de 25/15 cm. I amb un volum mínim de 4,5 m3 per arbre. Detalls segons projecte. La partida inclou mà d'obra, materials i totes le feines necessàries per ala seva correcta execució. ió.							
						157,160	59,37	9.330,59
JAR0105	<b>m2 Massís Vimet</b> Subministrament i execució de massís de Vimet ( <i>Salix viminalis</i> ) de 0,15-0,30 m d'alçada (4 u/m2). La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.							
						43,580	17,91	780,52
JAR0106	<b>m2 Massís Sarga</b> Subministrament i execució de massís de Sarga ( <i>Salix trianda</i> ) de 0,30-0,80 m d'alçada (4 u/m2). La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.							
						49,650	13,32	661,34
JAR0107	<b>m2 Massís de Romani africà</b> Subministrament i execució de massís de Romani africà ( <i>Eriocephalus africanus</i> ) de 0,20-0,50 m d'alçada (4 u/m2). La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.							
						37,050	11,51	426,45
JAR0108	<b>m2 Massís de Farigola</b> Subministrament i execució de massís de Farigola ( <i>Thymus vulgaris</i> ) de 0,15-0,40 m d'alçada (6 u/m2). La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.							
						36,420	11,51	419,19
JAR0109	<b>m2 Massís de Lavanda</b> Subministrament i execució de massís de Lavanda ( <i>Lavandula angustifolia</i> ) de 0,15-0,40 m d'alçada (6 u/m2). La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.							
						37,490	13,75	515,49
JAR0110	<b>m2 Massís de Juniperus</b> Subministrament i execució de massís de Juniperus sabina de 0,30-0,50 m d'alçada (4 u/m2). La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.							
						23,620	16,52	390,20

# PRESSUPOST I AMIDAMENTS

Pressupost 00

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
JAR0111	<b>m3 Aportació terra arbustiva</b> Subministraven i aportació de terra arbustiva franca-franca arenosa, amb un pH entre 6,5-7,5, una CE màxima de 2dS/m, carbonat de calci inferior al 10%, matèria orgànica entre 3-6% en pes sec, exempta de patògens, contaminants i males herbes. Inclou analítica justificativa. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per la seva correcta execució.							
						272,550	38,60	10.520,43
JAR0112	<b>m3 Aportació terra arbres</b> Subministraven i aportació de terra per arbrat franca-franca arenosa, amb un pH entre 6-8, una CE màxima de 3dS/m, carbonat de calci inferior al 10%, matèria orgànica entre 3-10% en pes sec, exempta de patògens, contaminants i males herbes. Inclou analítica justificativa. Inclou barreja amb polímer humectant. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per la seva correcta execució.							
						7,800	66,23	516,59
JAR0113	<b>m2 Virutes de fusta</b> Subministraven i execució de capa mulch de virutes de fusta o restes de poda, capa de 10cm. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.							
						558,100	12,15	6.780,92
JAR0114	<b>m2 Malla antiherbes</b> Subministraven i col·locació de malla antiherbes, antipunxonament, de 105/130 gr/m2. La partida inclou mà d'obra, materials, i totes les feines necessàries per a la seva correcta col·locació.							
						558,100	9,11	5.084,29
<b>TOTAL 01.06.....</b>								<b>66.055,24</b>

# PRESSUPOST I AMIDAMENTS

Pressupost 00

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
<b>01.07</b>	<b>REG</b>							
JRG200	u Perico comptador Subministrament i col·locació de pericó comptador 59x49x30.7 cm. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.					1,000	59,39	59,39
JRG201	u Comptador llautó Subministrament i col·locació de comptador de llautó de 1 1/2'' -1/4''. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.					1,000	303,58	303,58
JRG202	u Pericó super Jumbo Subministrament i col·locació de pericó Super Jumbo 84.1x60.6x45.7 cm (programador). La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.					1,000	396,16	396,16
JRG203	u Programador 6 estacions Subministrament i col·locació de programador 6 estacions 230V compatible amb WIFI. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.					1,000	267,35	267,35
JRG204	u Pericó Standard Subministrament i col·locació de pericó Standard 27x40 cm (registre colze llautó reduït 1 1/4'' -1''. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.					1,000	48,69	48,69
JRG	u Colze llautó rosca femella Subministrament i col·locació de colze de llautó amb rosa femella 40-1 1/4''. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.					1,000	27,39	27,39
JRG206	u Matxón reduït Subministrament i col·locació de matxón reduït 1 1/4''-1''. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.					1,000	8,45	8,45
JRG207	u Enllaç rosca femella 32-1 Enllaç de rosca femella 32-1'', detalls segons projecte. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.					1,000	12,11	12,11
JRG208	u Perico 59x49x30.7 Subministrament i execució de pericó de 59x49x30.7 cm, registre T llautó 1'' i dues claus de pas. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.					1,000	48,69	48,69
JRG209	u T llautó 1 Subministrament i col·locació de tapa de llautó 1''. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.					1,000	32,24	32,24
JRG210	u Enllaç rosca mascle Subministrament i execució de enllaç de rosca mascle de 32-1''. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.					6,000	11,83	70,98

# PRESSUPOST I AMIDAMENTS

Pressupost 00

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
JRG211	<p>u Arqueta standard 27x40 cm</p> <p>Subministrament i execució d'arqueta standard 27x40 cm, servei amb clau de pas llautó 1". La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.</p>					1,000	48,69	48,69
JRG212	<p>u Clau de pas</p> <p>Subministrament i col·locació de clau de pas d'esfera llautó 1". La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.</p>					3,000	16,79	50,37
JRG213	<p>u Perico super Jumbo</p> <p>Subministrament i execució de pericó super Jumbo 84.1x60.6x45.7 cm (3 electrovalvules...). La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.</p>					1,000	396,16	396,16
JRG214	<p>u Col·lector doble T1</p> <p>Subministrament i col·locació de col·lector doble T1". La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.</p>					1,000	14,62	14,62
JRG215	<p>u Col·lector Colze</p> <p>Subministrament i col·locació de col·lector colze 1" MxF. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.</p>					1,000	10,76	10,76
JRG216	<p>u Vàlvula esfera PVC</p> <p>Subministrament i col·locació de vàlvula esfera de PVC amb rosca femella 1". La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.</p>					3,000	20,42	61,26
JRG217	<p>u Matxó PVC</p> <p>Subministrament i execució de matxó PVC 3/4". La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.</p>					3,000	2,24	6,72
JRG218	<p>u Electrovàlvula 100</p> <p>Subministrament i col·locació d'electrovàlvula 100PESB amb rosca BSP femella 1", 24VAC amb dispositiu netejador. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.</p>					3,000	286,38	859,14
JRG219	<p>u Matxó reduït</p> <p>Subministrament i col·locació de matxó reduït 1"-3/4 de llautó. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.</p>					3,000	5,41	16,23
JRG220	<p>u Filtre en linea anella</p> <p>Subministrament i col·locació de filtre en linea anella 1" RM. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.</p>					3,000	18,53	55,59
JRG221	<p>u Regulador de pressió</p> <p>Subministrament i col·locació regulador de pressió 1" RF. Pressió 0.70 bar. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.</p>					3,000	30,94	92,82

# PRESSUPOST I AMIDAMENTS

Pressupost 00

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
JRG222	u Enllaç mitxe Subministrament i col·locació d'enllaç mitxe RM 25-3/4". La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.					3,000	3,12	9,36
JRG223	u Enllaç mitxe 16 Subministrament i col·locació d'enllaç mitxe RM 16 mm x3/4". La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.					3,000	1,07	3,21
JRG224	m Tuberia de 16 Subministrament i col·locació de tuberia de 16 mm cega. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.					250,000	1,20	300,00
JRG225	u Arqueta circular 25 cm de diàmetre Subministrament i col·locació d'arqueta circular de 250 mm de diàmetre, registre de claus de pas 16 mm . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.					3,000	19,33	57,99
JRG226	u Vàlvula manual Subministrament i col·locació de vàlvula manual 16 mm . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.					3,000	2,66	7,98
JRG227	u Col·lector inicial Subministrament i col·locació de col·lector inicial goter capçal QF, distància entre colzes articulats 450 mm. Rotllo 30 m . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.					1,000	229,16	229,16
JRG228	PA Accessoris tuberia Subministrament i col·locació de tots els accessoris per a tuberia QF ros-cats. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.					1,000	134,30	134,30
JRG229	m Tuberia 16 goter enterrat Subministrament i col·locació de tuberia de 16 mm per goter enterrat, distància entre goters de 33 cm. Caudal 2.31 l/h. Rotllo de 100 . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.					250,000	2,45	612,50
JRG230	u Arqueta circular 15 mm Subministrament i col·locació d'arqueta circular de diàmetre 15 cm, registre de vàlvula antifisió i rentat automàtic) . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.					3,000	11,73	35,19
JRG231	u Vàlvules antifisió Subministrament i col·locació de vàlvula antifisió i rentat RM 1/2". La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.					3,000	17,05	51,15
JRG232	u Enllaç mitxe RM Subministrament i col·locació d'enllaç mitxe RM 16 mm x 1/2". La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.							

# PRESSUPOST I AMIDAMENTS

Pressupost 00

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
JRG233	<p>u Arqueta Standard 27x40</p> <p>Subministrament i col·locació d'arqueta standard 27x40 cm, registre colze de llautó 1'' . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.</p>					3,000	1,07	3,21
JRG234	<p>u Colze llautó</p> <p>Subministrament i col·locació de colze de llautó 1'' . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.</p>					1,000	48,69	48,69
JRG235	<p>u Arqueta standard</p> <p>Subministrament i col·locació d'arqueta standard 27x40 cm, servei amb clau de pas de llautó 1'' . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.</p>					1,000	22,49	22,49
JRG236	<p>u Enllaç rosca mascle</p> <p>Subministrament i col·locació d'enllaç rosca mascle 32-1'' . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.</p>					1,000	48,69	48,69
JRG237	<p>u Clau de pas d'esfera</p> <p>Subministrament i col·locació de clau de pas d'esfera de llautó 1'' . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.</p>					2,000	11,83	23,66
JRG238	<p>u Pericó super Jumbo</p> <p>Subministrament i col·locació de pericó super jumbo 84.1x60.6x45.7 cm, 2 electrovàlvules . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.</p>					1,000	16,79	16,79
JRG239	<p>u Col·lector doble T</p> <p>Subministrament i col·locació de col·lector doble T 1'' . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.</p>					1,000	396,16	396,16
JRG240	<p>u Tap 1 H</p> <p>Subministrament i col·locació de Tap 1'' H . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.</p>					1,000	14,62	14,62
JRG241	<p>u Vàlvula esfera PVC rosca femella</p> <p>Subministrament i col·locació vàlvula esfera PVC rosca femella 1'' . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.</p>					1,000	3,41	3,41
JRG242	<p>u Matxó PVC</p> <p>Subministrament i col·locació de matxó PVC rosca femella 1'' . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.</p>					2,000	20,42	40,84
JRG243	<p>u Electrovàlvula 100 PESB</p> <p>Subministrament i col·locació d'electrovàlvula 100PESB rosca BSP femella 1'' , 24VAC amb dispositiu netejador . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.</p>					2,000	2,24	4,48
						2,000	286,38	572,76

# PRESSUPOST I AMIDAMENTS

Pressupost 00

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
JRG244	<p>u Matxó reduït</p> <p>Subministrament i col·locació de matxó reduït 1''-3/4'' de llautó . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.</p>					2,000	5,41	10,82
JRG245	<p>u Filtre en línia anella</p> <p>Subministrament i col·locació de filtre en línia anella 1'' RM . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.</p>					2,000	18,53	37,06
JRG246	<p>u REgulador de pressió</p> <p>Subministrament i col·locació de regulador de pressió 1'' RF, pressió 70 bar . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.</p>					2,000	30,94	61,88
JRG247	<p>u Enllaç mixte</p> <p>Subministrament i col·locació d'enllaç mixte RM 25-3/4'' . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.</p>					2,000	3,12	6,24
JRG248	<p>u Enllaç mixte RM</p> <p>Subministrament i col·locació d'enllaç mixte RM 16mm x3/4'' . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.</p>					2,000	1,07	2,14
JRG249	<p>u Col·lector inicial</p> <p>Subministrament i col·locació de col·lector inicial goter capçal QF, distància entre colzes articulats 45cm. Rotllo 30m. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.</p>					2,000	229,16	458,32
JRG250	<p>PA Accessoris</p> <p>Subministrament i col·locació d'accessoris per a tuberia QF enroscats . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.</p>					1,000	134,30	134,30
JRG251	<p>m Tuberia 16 mm</p> <p>Subministrament i col·locació de tuberia de 16 mm cega . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.</p>					100,000	1,20	120,00
JRG252	<p>u Tuberia goter</p> <p>Subministrament i col·locació de tuberia de 16 mm per a goter enterrat, distància entre goters 33 cm. caudal 2.31l/h. Rotllo 100 m . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.</p>					8,000	245,22	1.961,76
JRG253	<p>u Arqueta circular</p> <p>Subministrament i col·locació d'arqueta circular diàmetre 15 cm, registre vàlvula antisifó i rentat automàtic. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.</p>					2,000	11,73	23,46
JRG254	<p>u Vàlvua antisifó</p> <p>Subministrament i col·locació de vàlvua antisifó i rentat RM 1/2'' . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.</p>					2,000	17,05	34,10

# PRESSUPOST I AMIDAMENTS

Pressupost 00

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
JRG255	u Enllaç Mixte Subministrament i col·locació d'enllaç mixte RM 16 mm x1/2". La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.					2,000	1,07	2,14
JRG256	u Tuberia PE Subministrament i col·locació tuberia PE alimentaria baixa densitat PE40 alta pressió. 10 bars 1 1/4 ". Rotllo 100m . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.					1,000	451,93	451,93
JRG257	u Tuberia PE Subministrament i col·locació de tuberia alimentaria baixa densitat PE40 alta pressió, 10 bars 1". Rotllo 100m . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.					2,000	313,37	626,74
JRG258	u Boca de reg Subministrament i col·locació boca de reg d'acord Barcelona, connexió roscada . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.					2,000	254,75	509,50
JRG259	u Tub corrugat Subministrament i col·locació de tub corrugat 60 protector. Rotllo 200m . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.					1,000	531,88	531,88
JRG260	u Cable programador Subministrament i col·locació de cable programador 24v 5 fils. Rotllo 100m . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.					1,000	319,29	319,29
JRG261	PA Petits materials Petits materials					1,000	159,88	159,88
JRG262	PA Ajudes i recursos Ajudes i recursos					1,000	12.257,67	12.257,67
JRG263	u Colze llautó Colze llautó					1,000	22,49	22,49
<b>TOTAL 01.07</b> .....								<b>23.255,63</b>

# PRESSUPOST I AMIDAMENTS

Pressupost 00

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

## 01.08 FONTANERIA

FON000 PA Alimentació col·lector aigües

Escomesa soterrada per a proveïment d'aigua potable de 2 m de longitud, que uneix la xarxa general de distribució d'aigua potable de l'empresa subministradora amb la instal·lació general de l'urbanització, continua en tot el recorregut sense unions o ensamblatges intermedis no registrables, formada per tub de polietilè PE 100, de 20 mm de diàmetre exterior, PN=10 atm i 2 mm de gruix, col·locada sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre la generatriu superior de la canonada; collaret de presa en càrrega col·locat sobre la xarxa general de distribució que serveix d'enllaç entre l'escomesa i la xarxa; clau de tall d'esfera de 1" de diàmetre amb comandament de clau de quadrat col·locada mitjançant unió roscada, situada al costat de l'edificació, fora dels límits de la propietat, allotjada en arqueta prefabricada de polipropilè de 30x30x30 cm, col·locat sobre solera de formigó en massa HM-20/P/20/I de 15 cm d'espessor. Inclús formigó en massa HM-20/P/20/I per a la posterior reposició del ferm existent, accessoris i peces especials. El preu no inclou l'excavació ni el reblert principal. Inclou armari de registre en caseta existent.

1,000 877,23 877,23

**TOTAL 01.08..... 877,23**

# PRESSUPOST I AMIDAMENTS

Pressupost 00

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
<b>01.09</b>	<b>MOBILIARI URBÀ</b>							
FQ21CC65	<p>u Paperera cap.=60l,planxa acer inox.,anc.dau form.</p> <p>Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer inoxidable perforada i suports laterals de tub d'acer inoxidable, ancorada amb dau de formigó</p>					7,000		
	Paperera		7				7,000	1.282,61
KPA0051	<p>ml Subministrament i instal·lació de barana de perfils d'acer corten i malla de cables d'acer galvanit</p> <p>Subministrament i instal·lació de barana de les mateixes característiques que l'existent formada per perfils d'acer corten i malla de cables d'acer galvanitzat muntada sobre mur de formigó inclou tot el material necessari per a la seva correcta subjecció. Tot inclòs.</p>					29,240		
	Barana rampes	14,62	2,000				29,240	
		26,34	2,000				52,680	
		21,91	2,000				43,820	
		23	2,000				46,000	
						171,740	187,17	32.144,58
KM0001	<p>m Subministrament i instal·lació de tanca amb perfils metàl·lics en L de 80x80x8mm alçada 2,20m anclat</p> <p>Subministrament i instal·lació de tanca amb perfils metàl·lics en L de 80x80x8mm d'una alçada de 2,20m anclats sobre mur de formigó armat. Tot inclòs.</p>					107,760		
	Tanca Perfil L corten	107,76					107,760	
		32,46					32,460	
		16,25					16,250	
						156,470	261,78	40.960,72
FSC1MU01	<p>ml Banc de formigó armat in-situ.</p> <p>Execució de bancs de formigó armat in-situ, inclou base de fusta sintètica tipus composite. Detalls segons projecte. La partida inclou materials, mà d'obra i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.</p>					120,500		
	Bancs		120,5				120,500	41.973,77
KPA0100	<p>u Portes metàl·liques camí plataners</p> <p>Subministrament i col·locació de porta metàl·lica d'accés. Porta de corten amb acabat igual al reixat existent, de dues fulles de 3.00x2.00 m cadascuna, corredisses manuals sobre guies. La partida inclou materilas, mà d'obra i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.</p>					1,000		
	Porta accés Ca l'Arnús i Can Solei		1				1,000	5.489,30
KPA0200	<p>u Porta metàl·lica accés ca l'Arnús</p> <p>Subministrament i col·locació de porta metàl·lica d'accés. Porta de corten amb acabat igual al reixat existent, d'una fulla de 3.00x2.00 m corredissa manual sobre guies. La partida inclou materilas, mà d'obra i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.</p>					1,000		
	Subministrament i col·locació de porta metàl·liques d'accés. Por		1				1,000	2.612,48
							1,000	2.612,48
KPA0300	<p>u Faristol iinformatiu</p> <p>Subministrament i col·locació de faristol informatiu, amb suport d'hacer corten i placa metàl·lica amb gravada. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.</p>					8,000		
							8,000	1534,88
KPA0301	<p>u Contenedor de paper cartró</p> <p>Subministrament i col·locació de contenidor de paper/cartró de 3200 l de capacitat, de la casa Contenur model C3200F amb carrega lateral. Color del cos gris i color de la tapa blau. Inclou identificador de residus, personalització amb termoimpresió i bandes reflectants. Inclou peça de fixació La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta col·locació.</p>					1,000		
							1,000	1.350,48
							1,000	1.350,48

# PRESSUPOST I AMIDAMENTS

Pressupost 00

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
KPA0302	u Contenedor d'envasos lleugers Subministrament i col·locació de contenidor de paper/cartró de 3200 l de capacitat, de la casa Contenur model C3200F amb carrega lateral. Color del cos gris i color de la tapa groc. Inclou identificador de residus, personalització amb termoimpressió i bandes reflectants. Inclou peça de fixació. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta col·locació.							
						1,000	1.350,48	1.350,48
KPA0303	u Contenedor de vidres Subministrament i col·locació de contenidor de paper/cartró de 2200 l de capacitat, de la casa Contenur model C2200 amb carrega lateral. Color del cos gris i color de la tapa verd. Inclou identificador de residus, personalització amb termoimpressió i bandes reflectants. Inclou peça de fixació. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta col·locació.							
						1,000	1.039,01	1.039,01
<b>TOTAL 01.09.....</b>								<b>129.738,31</b>

# PRESSUPOST I AMIDAMENTS

Pressupost 00

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
<b>01.10</b>	<b>SEGURETAT I SALUT</b>							
<b>01.10.01</b>	<b>EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL</b>							
H1464420	u Parella botes mitja canya Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347					4,000	7,70	30,80
H1411111	u Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,PE,p<=400g Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812					10,000	7,25	72,50
H1422120	u Ulleres antiimp.poliv.,muntura univ.,visor transp.c/entel/UV/rat. Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168					7,000	11,71	81,97
H1433115	u Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458					5,000	18,33	91,65
H1432012	u Protector auditiu auricular,arnès,orelleres antisoroll Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458					5,000	23,15	115,75
H1441201	u Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx. Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405					30,000	0,84	25,20
H1457520	u Guants aïll.fred/abs.vibr.,PVC,manig.<1/2avantb. Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420					10,000	13,25	132,50
H1451110	u Guants p/ús gral.,pell+cotó,subj.canell Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell					15,000	1,69	25,35
H1461120	u Parella botes aigua,PVC,mitja canya Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable					4,000	6,58	26,32
H1462241	u Parella botes seguretat,resist.humit.,pell rectific.,sola antillisc.antiest.,punte.met. Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica					4,000	25,01	100,04
H147N000	u Faixa prot.dorslumber Faixa de protecció dorslumber					5,000	27,49	137,45

# PRESSUPOST I AMIDAMENTS

Pressupost 00

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
H1485800	u Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu. Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471					10,000	22,69	226,90
H1487460	u Impermeable jaq.+cap.+pant.,p/o.púb.,PVC sold.,g=0,4mm,viu Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340					5,000	6,88	34,40
<b>TOTAL 01.10.01.....</b>								<b>1.100,83</b>
<b>01.10.02</b>	<b>EQUIPS DE PROTECCIÓ COL-LECTIVA</b>							
H152V017	m3 Barrera segur.c/esllavissades coronac.rases/excav.,terr.vora,desm. Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs					4,000	38,25	153,00
H152U000	m Tanca advertència malla taronja polietilè Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre					38,000	2,80	106,40
H1534001	u Bolet vermell p/protecció extrem armadures Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs					97,000	0,27	26,19
H1532581	m2 Plataforma met.p/pas pers.,ampl.<=1m,planxa acer,g=8mm,desm. Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs					10,000	6,90	69,00
H15AK051	m2 Lona PE+malla reforç p/recobr.caixa camió Lona de polietilè amb malla de reforç i traus perimetrals per a recobriment de càrrega de caixa de camió					7,000	4,49	31,43
H15A0003	u Senyal acústica marxa enrera Senyal acústica de marxa enrera					4,000	54,64	218,56
HBC12300	u Con de plàstic reflector h=50cm Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçada					10,000	12,49	124,90
HBC1GFJ1	u Llumenera làmpada intermitent ambre,bat.12V,desmunt.inclòs Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs					15,000	46,96	704,40
HBBA1511	u Placa seguretat laboral,acer serigraf.,40x33cm,fix.mec.+desmunt. Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs					4,000	26,40	105,60
HBC19081	m Cinta balisament,suport/5m,desmuntatge inclòs Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs					51,000	1,87	95,37
<b>TOTAL 01.10.02.....</b>								<b>1.634,85</b>

# PRESSUPOST I AMIDAMENTS

Pressupost 00

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
<b>01.10.03</b>	<b>IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA</b>							
H15Z1001	h Brigada segur.p/mantenim.+repos.protec. Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions					25,000	53,50	1.337,50
HQUZM000	h Mà obra,neteja+conservació instal·lacions Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions					8,000	24,36	194,88
HQUA1100	u Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball					3,000	144,72	434,16
HQU1521A	mes Lloguer mòdul prefabricat sanitaris 2,4x2,4x2,3m,inst.lampist.,inst.elèc. Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer laca i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial					3,000	134,19	402,57
HM31161J	u Extintor pols seca,6kg,pressió incorpo.pintat,suport/desmont.incl. Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs					3,000	55,34	166,02
<b>TOTAL 01.10.03.....</b>								<b>2.535,13</b>
<b>01.10.04</b>	<b>DESPESES FORMACIÓ DEL PERSONAL D'OBRA</b>							
H16F1004	h Informació SiS obra Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra					10,000	24,36	243,60
<b>TOTAL 01.10.04.....</b>								<b>243,60</b>
<b>TOTAL 01.10.....</b>								<b>5.514,41</b>

# PRESSUPOST I AMIDAMENTS

Pressupost 00

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
<b>01.11</b>	<b>CONTROL DE QUALITAT</b>							
J060AH00	u Extrac.+determ.gruix,1test.form.capa.pavim. Extracció amb determinació del gruix d'un testimoni de formigó d'una capa de paviment					1,000	85,91	85,91
J03D7207	u Ass.picon.mèt.Proc.norm. 1most.sòl Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103500					5,000	58,18	290,90
J03D8208	u Ass.picon.mèt.Proc.modif. 1most.sòl Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501					5,000	78,35	391,75
J9C12F3A	u Determ.resistència flexió,1most.4peces panot Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 4 peces de panot, segons la norma UNE-EN 1339					4,000	179,49	717,96
J961230D	u Determ.resistència flexió,1most.3peces vorada prefab.form. Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de tres peces de vorada prefabricada de formigó, segons la norma UNE-EN 1340					4,000	171,85	687,40
J03D4204	u Determ.lím.Atterberg 1most.sòl Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103, UNE 103104					5,000	43,86	219,30
J03DP10M	u Determ.i/s.humitat 1sòl Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103					8,000	15,51	124,08
J03D6206	u Determ.equiv.sorra 1most.sòl Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-EN 933-8					1,000	21,85	21,85
J9C14F28	u Determ.coef.absorció aigua,1most.4peces llambordí form. Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 4 peces de llambordí de formigó, segons la norma UNE-EN 1338					3,000	84,09	252,27
J03D9209	u Determ.CBR lab.Proctor Norm. 1most.sòl Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Proctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502					3,000	145,35	436,05
J03DK20H	u Det.mat.orgànica (permanganat) 1most.sòl Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat potàssic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204					5,000	52,40	262,00
J03DR10P	u Det.i/s.hum./densi.mèt.isòtops 1sòl,determ.>=15 Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15					5,000	16,58	82,90
J03D5205	u Comprov.n/plastic. 1most.sòl Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103104					2,000	43,86	87,72

# PRESSUPOST I AMIDAMENTS

Pressupost 00

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT	
J0304L03	u Anàlisi granul.tamiatge,1most.granul. Anàlisi granulomètrica per tamiatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN 933-1					4,000	38,49	153,96	
J060760A	u Mostreig+Abrams+recapç+compr.,3prov.cil.15x30cm Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, re-capçament i assaig a compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3					5,000	100,59	502,95	
<b>TOTAL 01.11</b> .....									<b>4.317,00</b>

# PRESSUPOST I AMIDAMENTS

Pressupost 00

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
<b>01.12</b>	<b>GESTIÓ DE REDISUS</b>							
E2422037	m3 Transport residus vegetals Transport amb camió de residus vegetals produïts durant els treballs de neteja de solars, poda i tala d'arbres., a abocador específic, situat a 10 km de distància. El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada. Inclou cànon d'abocament per lliurament de residus vegetals produïts durant els treballs de neteja de solars, poda i tala d'arbres., en abocador específic.	4.511,78	0,100	1,250			563,973	
							563,973	6.632,32
KPA0001	PA Gestió residus Cànon d'abocament per lliurament de residus inerts de construcció provinents de l'obra d'urbanització, en abocador específic. La partida inclou transport i trasllat a abocador pertinent. La partida inclou tots els elements necessaris per a la seva correcta gestió.						1,000	3.492,66
								3.492,66
	<b>TOTAL 01.12.....</b>							<b>10.124,98</b>

# PRESSUPOST I AMIDAMENTS

Pressupost 00

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT	
<b>01.13</b>	<b>MOBILITAT</b>								
MOB001	<p><b>U Aparcabicis Inox</b></p> <p>Subministrament i col·locació d'aparcabicis universals d'acer inoxidable 304 de la casa Adosa o similar construïts amb tub de 50,8 mm de diàmetre amb placa i fixats amb tacs metàl·lics. Alçada de 750mm, longitud de 1000 mm i col·locats amb una separació de 750 mm entre eixos. Inclou embellidor. La partida inclou ma d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta col·locació.</p>					8,000	245,15	1.961,20	
MOB002	<p><b>u Aparcabicis Corten</b></p> <p>Subministrament i col·locació d'aparcabicis universals d'acer corten de la casa Adosa o similar construïts amb tub de 48 mm de diàmetre amb placa i fixats amb tacs metàl·lics. Alçada de 750mm, longitud de 1000 mm i col·locats amb una separació de 750 mm entre eixos. Inclou embellidor. La partida inclou ma d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta col·locació.</p>					8,000	247,28	1.978,24	
MOB003	<p><b>u Sistema Pasblue</b></p> <p>Subministrament i col·locació en semafor existent de sistema PasBlue acústic per a invidents, activable per bluetooth, amb òptiques Led amb diferents pictogrames. La partida inclou material, mà d'obra i totes les feines necessàries per la seva correcta execució.</p>					2,000	3.997,07	7.994,14	
MOB004	<p><b>PA Desplaçament armari semàfor</b></p> <p>Desplaçament de l'armari de control i manipulació del semàfor existent en el mur actual del parc. Es col·locarà en la mateixa vorera tal i com s'indica en els plànols. La partida inclou mà d'obra, material i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.</p>					1,000	692,82	692,82	
<b>TOTAL 01.13.....</b>									<b>12.626,40</b>
<b>TOTAL.....</b>									<b>758.092,48</b>

# QUADRE DE PREUS 1

Pressupost 00

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	PREU
0001	E22113C2	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retro-excavadora i càrrega mecànica sobre camió	DOS amb TRENTA-SET CÈNTIMS	2,37
0002	E2422037	m3	Transport amb camió de residus vegetals produïts durant els treballs de neteja de solars, poda i tala d'arbres., a abocador específic, situat a 10 km de distància. El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada. Inclou cànon d'abocament per lliurament de residus vegetals produïts durant els treballs de neteja de solars, poda i tala d'arbres., en abocador específic.	ONZE amb SETANTA-SIS CÈNTIMS	11,76
0003	EN_01	u	Desmuntatge i retirada caseta prefabricada de 2.40x8.00 m. La partida inclou mà d'obra, medis auxiliars i feines necessàries per la retirada completa.	CINC-CENTS ONZE amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS	511,62
0004	EN_02	PA	Trasllat de mobiliari per a la seva destrucció	MIL NORANTA-DOS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS	1.092,53
0005	EN_03	PA	Anulació i desmuntatge de la instal·lació elèctrica de les casetes prefabricades existents. La partida inclou tots els medis i feines necessàries.	MIL TRES-CENTS TRENTA-DOS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS	1.332,36
0006	EN_04	PA	Anulació i desmuntatge de la instal·lació fontaneria de les casetes prefabricades existents. La partida inclou tots els medis i feines necessàries.	CINC-CENTS SIS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS	506,29
0007	EN_05	PA	Desmuntatge i gestió de la coberta de fibrociment de 315 m2, treballs amb compliment segons s'estableix al RD 396/2006 del 31 de Març pel que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d'exposició al amiant, incloent pla de treball específic, medis auxiliars, transport i canó de gestió de residus.	SETZE MIL VUIT-CENTS TRENTA amb TRENTA-DOS CÈNTIMS	16.830,32
0008	EN_06	PA	Enderroc encavallades metàl·liques en edificació existent. Inclou carrega a camió, mà d'obra i medis auxiliars necessaris per a la seva correcta retirada.	TRES MIL NOU-CENTS NORANTA-SET amb SET CÈNTIMS	3.997,07
0009	EN_07	m2	Enderroc paret de fàbrica de maó 1 peu amb martell compressor. Demolició, per mitjans manuals, de fàbrica de maó massís de més d'un peu de gruix rebut amb morter de ciment, inclou rodapeu, neteja, retirada i càrrega de runa en contenidor, inclou part proporcional de mitjans auxiliars.	TRENTA-UN amb NORANTA-CINC CÈNTIMS	31,95

# QUADRE DE PREUS 1

Pressupost 00

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	PREU
0010	EN_08	m2	Enderroc paret de fabrica de maó 1/2 peu. Demolició, per mitjans manuals, de fàbrica de maó massís de més d'un peu de gruix rebut amb morter de ciment, inclou rodapeu, neteja, retirada i càrrega de runa en contenidor, inclou part proporcional de mitjans auxiliars.	DIVUIT amb QUINZE CÈNTIMS	18,15
0011	EN_09	m2	Enderroc solera de formigó	VINT-I-VUIT amb CINQUANTA CÈNTIMS	28,50
0012	EN_10	PA	Anul·lació instal·lació sanejament existent. Inclou mà d'obra, medias auxiliars i feines necessàries per la seva correcta execució.	NOU-CENTS QUARANTA-VUIT amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS	948,63
0013	F2225432	m3	Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora	DIVUIT amb TRENTA CÈNTIMS	18,30
0014	F2226221	m3	Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb pala excavadora i amb les terres deixades a la vora	TRETZE amb SET CÈNTIMS	13,07
0015	F227A00F	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM	TRES amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS	3,64
0016	F227F00F	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 95% PM	DOS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS	2,33
0017	F228U010	m3	Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense garbellar per a protecció de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim	QUARANTA-UN amb SIS CÈNTIMS	41,06
0018	F2A15000	m3	Subministrament de terres vegetals d'aportació, amb polímers humectants per mitigar l'estrés hídric de l'arbrat. Terraplenat de la urbanització amb mitjans mecànics, deixant el terreny per rebre el paviment vegetal. Inclou transport, estesa i compactació de les terres. La partida inclou mà d'obra, material i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.	NOU amb NORANTA-CINC CÈNTIMS	9,95

# QUADRE DE PREUS 1

Pressupost 00

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	PREU
0019	F325ES01	m3	Subministrament i execució de murs de formigó, la partida inclou formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-30/P/20/IIb+Qa de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat des de camió, s'inclou pp. d'armadures d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic $\geq 500\text{N/mm}^2$ , s'inclou pp d'encofrat. Detalls Segons projecte. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.	DOS-CENTS VUITANTA-SET amb DIVUIT CÈNTIMS	287,18
0020	F3Z112N1	m2	Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/10 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió	ONZE amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS	11,94
0021	F923U002	m3	Subbase de grava de pedra calcària de grandària màxima de 50 a 70 mm i afegit per a colmar de granulat de grandària màxima de 18 a 25 mm, amb estesa i piconatge del material	TRENTA-QUATRE amb VINT-I-CINC CÈNTIMS	34,25
0022	F9365F11	m2	Base de formigó HM-20/S/20/I, de 15 cm de gruix mig i de consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, inclou armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080. Abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. La partida inclou mà d'obra, mitjans auxiliars i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució. Segons detall Plànol DT.01	NORANTA-SET	97,00
0023	F96517D5	m	Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm <sup>2</sup> de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	VINT-I-SET amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS	27,34
0024	F9787BF1	m	Rigola de formigó HM-30/P/10/I+E, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, de 30 cm d'amplària i de 35 a 40 cm d'alçària, acabat remolinat	QUARANTA-TRES amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS	43,56
0025	F9851609	m	Gual de peces de formigó, monocapa, 25x28 cm, col·locat sobre base de formigó no estructural 15 N/mm <sup>2</sup> de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter	CENT NORANTA-QUATRE amb TRENTA-UN CÈNTIMS	194,31

# QUADRE DE PREUS 1

Pressupost 00

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	PREU
0026	F991UA90	u	Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 5000 cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó. Inclou vorada de xapa d'acer corten, de 8 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió.	TRES-CENTS QUARANTA-UN amb UN CÈNTIMS	341,01
0027	F9B4PAV0	m2	Restauració d'empedrat existent. La partida inclou tots els materials i feines necessàries per a la seva correcta execució.	VINT-I-UN amb TRENTA-DOS CÈNTIMS	21,32
0028	F9F15111	m2	Subministrament i execució de paviment de llamborda TERANA SIX de BREINCO de formigó, amb peces amb forma rectangular de 20x10 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locat a sobre d'un llit de morter, amb rebliment de junts i compactació de paviment acabat. Resistència del paviment acabat per suportar el pas de tot tipus de màquinaria i vehicle de manteniment. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.	TRENTA-UN amb NORANTA-SET CÈNTIMS	31,97
0029	F9F1D111	m2	Paviment llamborda drenant acqua joint model TERANA GREEN de BREINCO de formigó de forma rectangular de 20.8x11.8 cm i 7 cm de gruix, preu superior, sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat	TRENTA-UN amb NORANTA-SET CÈNTIMS	31,97
0030	F9G13733	m3	Paviment de formigó sense additius HM-30/P/20/I+F de consistència plàstica, grandària màxima del granulats, 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat ratllat manual	CENT VINT-I-CINC amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS	125,83
0031	F9H11131	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulats granítics, estesa i compactada	SETANTA-VUIT amb TRENTA CÈNTIMS	78,30
0032	F9V1ES03	U	Formació de graons d'escales sobre llosa de formigó armat. Acabat segons DF. Detalls segons projecte. La partida inclou materials, mà d'obra i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.	VINT-I-NOU amb VINT-I-DOS CÈNTIMS	29,22

# QUADRE DE PREUS 1

Pressupost 00

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	PREU
0033	FD5H8576	m	Subministrament i col·locació de reixa d'amplada interior mínima de 20cm i una fondària de 25cm com a mínim. Classe de carga D-400 amb l'objecte de suportar el trànsit ocasional de vehicles de servei i manteniment, amb sistema de fixació a la canal. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.	CENT SIS amb SETANTA-UN CÈNTIMS	106,71
0034	FD5J4F08	u	Caixa per a embornal prefabricat model Badalona de 92x41x90 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I	VUITANTA-SET amb NORANTA-TRES CÈNTIMS	87,93
0035	FD5Z8JC4	u	Subministrament i col·locació d'embornals sifònics model Badalona, amb caixa prefabricada de formigó de resistència mínima de 35 N/mm <sup>2</sup> , amb pala sifònica de formigó i tapa de fosa interior, mides exteriors 920x410x900mm amb sortida circular de 220mm. Reixa practicable de fosa, classe C250, de 825x365x10mm, model Delta 80 o equivalent. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta col·locació.	VUITANTA-UN amb SETZE CÈNTIMS	81,16
0036	FD7JE186	m	Claveguera amb tub de diàmetre nominal de 200 mmde PEAD (polietilè) de doble paret, amb rigidesa anular de com a mínim SN 8 kN/m <sup>2</sup> i junta elàstica d'estanquitat tipus no-loss i col·locat al fons de la rasa. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.	CATORZE amb NORANTA-DOS CÈNTIMS	14,92
0037	FD7JG186	m	Claveguera amb tub de diàmetre nominal de 500 mm de PEAD (polietilè) de doble paret, amb rigidesa anular de com a mínim SN 8 kN/m <sup>2</sup> i junta elàstica d'estanquitat tipus no-loss i col·locat al fons de la rasa. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.	DIVUIT amb UN CÈNTIMS	18,01
0038	FD7JL186	m	Claveguera amb tub de diàmetre nominal de 400 mmde PEAD (polietilè) de doble paret, amb rigidesa anular de com a mínim SN 8 kN/m <sup>2</sup> i junta elàstica d'estanquitat tipus no-loss i col·locat al fons de la rasa. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.	QUARANTA-UN amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS	41,58
0039	FDK282C8	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació		141,94

# QUADRE DE PREUS 1

Pressupost 00

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	PREU
				CENT QUARANTA-UN amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS	
0040	FDK282J9	u	<p>Subministrament i col·locació de tapes per a pous tipus dispositiu d'accés articulad de marc quadrat SOLO7 SC 950, D400, pas lliure 714 mm. Dispositiu d'accés articulad de marc quadrat SOLO7 SC d' EJ o equivalent de fosa GE 500-7 segons ISO 1083/EN 1563, en Classe D400 segons norma EN-124:2015, amb certificació AENOR, pas lliure 714 mm, marc quadrat de dimensió exterior 950x950 mm, alçada 102 mm. Pes del conjunt 116,6 kg (pes tapa 67,7 kg). Tapa circular de 774 mm articulada amb relleu antilliscant, bloqueig anti-retorn a 90° impedint el tancament accidental, marca d'identificació "S" i extraïble quan està oberta a 120°. Junta policloroprè enganxada a la tapa, anti-soroll i antidesplaçament, assegurament tapa/marc per suficient massa de superfície, alçada d'encastament 85 mm. Tapa equipada amb orificis de clau per manipular-la amb l'ajuda d'un pic o ganxo. Un forat a prop de l'articulació permet ajudar a aixecar quan està bloquejada 90° mitjançant pic o ganxo. Marc monobloc modelat. Amb inscripcions en relleu de fossa de: clavegueram i l'escut homologat de l'ajuntament de Badalona. Revestiment de pintura hidrosoluble negra, no tòxica, no inflamable i no contaminant. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.</p>	DOS-CENTS VUITANTA-UN amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS	281,49
0041	FDK282K2	u	<p>Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x45 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació</p>	CENT SETANTA amb VINT-I-CINC CÈNTIMS	170,25
0042	FDKZH9C4	u	<p>Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter</p>	SETANTA-UN amb QUATRE CÈNTIMS	71,04
0043	FDKZHJB4	u	<p>Execució del revestiment interior i col·locació de les vàlvules i claus de pas, així com el connexionat, canonadas i materials necessari per deixa en correcte funcionament l'instal·lació, inclou tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 1200x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, fixat mecànicament i rejuntat amb morter.</p>	CENT SETZE amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS	116,82

# QUADRE DE PREUS 1

Pressupost 00

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	PREU
0044	FDKZHL4	u	<p>Execució de pou de registre de secció circular de secció interior del pou de registre serà de 100x100cm o f100cm, amb un espai lliure a la llosa de f70cm o 70x70cm per al recolzament la tapa de registre. Com tots els pous fan més d'1m de profunditat es col·locaran graons per a pous de registre. Aquests seran de polipropilè amb ànima d'acer col·locats a una equidistància de 35 cm des de la cota superior de la tapa de registre, alineats verticalment i sense discontinuïtat fins a la base del pou. Hauran de complir la norma UNE EN 13101. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.</p>	TRES-CENTS TRENTA amb VINT-I-DOS CÈNTIMS	330,22
0045	FJSDAR00	PA	<p>Trasllat quadre elèctric a accés pel parc de ca l'Arnús, encastat a la tanca de perfils metàl·lic L de corten. La partida inclou la caixa metàl·lica de corten i trasllat de les portes existents de iguals característiques. Detalls segons projecte. La partida inclou materials, mà d'obra i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució. També inclou subministrament i instal·lació dins el quadre d'un interruptor magnetotèrmic tetrapolar d'intensitat nominal 25A i interruptor diferencial d'intensitat nominal 40A, i sensibilitat 300 mA fix selectiu, i amb temps de retard 60 segons.</p>	TRETZE MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-SET amb SETANTA-TRES CÈNTIMS	13.447,73
0046	FON000	PA	<p>Escomesa soterrada per a proveïment d'aigua potable de 2 m de longitud, que uneix la xarxa general de distribució d'aigua potable de l'empresa subministradora amb la instal·lació general de l'urbanització, continua en tot el recorregut sense unions o ensamblatges intermedis no registrables, formada per tub de polietilè PE 100, de 20 mm de diàmetre exterior, PN=10 atm i 2 mm de gruix, col·locada sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre la generatriu superior de la canonada; collaret de presa en càrrega col·locat sobre la xarxa general de distribució que serveix d'enllaç entre l'escomesa i la xarxa; clau de tall d'esfera de 1'' de diàmetre amb comandament de clau de quadrat col·locada mitjançant unió roscada, situada al costat de l'edificació, fora dels límits de la propietat, allotjada en arqueta prefabricada de polipropilè de 30x30x30 cm, col·locat sobre solera de formigó en massa HM-20/P/20/I de 15 cm d'espessor. Inclús formigó en massa HM-20/P/20/I per a la posterior reposició del ferm existent, accessoris i peces especials. El preu no inclou l'excavació ni el reblert principal. Inclou armari de registre en caseta existent.</p>	VUIT-CENTS SETANTA-SET amb VINT-I-TRES CÈNTIMS	877,23

# QUADRE DE PREUS 1

Pressupost 00

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	PREU
0047	FQ21CC65	u	Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer inoxidable perforada i suports laterals de tub d'acer inoxidable, ancorada amb dau de formigó	CENT VUITANTA-TRES amb VINT-I-TRES CÈNTIMS	183,23
0048	FR44D22H	u	Subministrament i plantació de PLATANUS HISPANICA (clons meridionals) de perímetre de 45 a 50 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 142,5 cm i profunditat mínima 99,75 cm. Mida mínima de 18/20cm. Es plantaran seguint la NTJ (Norma tecnològica de jardineria) núm.08 "Tècniques de plantació d'arbres". La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.	QUATRE-CENTS VINT amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS	420,57
0049	FR6P16C5	u	Manteniment Lledoner de 3-5m d'alçada. Si durant l'obra fos necessari es duran a terme feines de manteniment de l'arbre. Inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 225x225x100 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua, reblert del Clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió. Inclou les feines de reparació. Es seguirà la NTJ (Norma tecnològica de jardineria) núm.08 "Tècniques de plantació d'arbres". La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.	SET-CENTS NORANTA-SIS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS	796,22
0050	FSC1MU01	ml	Execució de bancs de formigó armat in-situ, inclou base de fusta sintètica tipus composite. Detalls segons projecte. La partida inclou materials, mà d'obra i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.	TRES-CENTS QUARANTA-VUIT amb TRENTA-TRES CÈNTIMS	348,33
0051	FSC2K040	u	Tractament antigraffiti permanent Nanotecnològic incolor aplicat fins a 3m d'alçada, en columnes d'enllumenat	SETANTA-SIS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS	76,75

# QUADRE DE PREUS 1

Pressupost 00

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	PREU
0052	G45CES02	m3	Subministrament i execució de solera de 15 cm de gruix per a rampes de formigó armat, inclou formigó per a lloses, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba. S'inclou pp. d'armadura d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=500N/mm2. S'inclou pp. d'encofrat. Detalls segons projecte. La partida inclou materials, mà d'obra i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.	NORANTA-TRES amb VINT-I-SET CÈNTIMS	93,27
0053	H1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812	SET amb VINT-I-CINC CÈNTIMS	7,25
0054	H1422120	u	Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168	ONZE amb SETANTA-UN CÈNTIMS	11,71
0055	H1432012	u	Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelles antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458	VINT-I-TRES amb QUINZE CÈNTIMS	23,15
0056	H1433115	u	Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458	DIVUIT amb TRENTA-TRES CÈNTIMS	18,33
0057	H1441201	u	Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405	ZERO amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS	0,84
0058	H1451110	u	Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, unges i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell	UN amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS	1,69
0059	H1457520	u	Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420	TRETZE amb VINT-I-CINC CÈNTIMS	13,25
0060	H1461120	u	Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable	SIS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS	6,58

# QUADRE DE PREUS 1

Pressupost 00

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	PREU
0061	H1462241	u	Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica	VINT-I-CINC amb UN CÈNTIMS	25,01
0062	H1464420	u	Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347	SET amb SETANTA CÈNTIMS	7,70
0063	H147N000	u	Faixa de protecció dorslumber	VINT-I-SET amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS	27,49
0064	H1485800	u	Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471	VINT-I-DOS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS	22,69
0065	H1487460	u	Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340	SIS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS	6,88
0066	H152U000	m	Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre	DOS amb VUITANTA CÈNTIMS	2,80
0067	H152V017	m3	Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs	TRENTA-VUIT amb VINT-I-CINC CÈNTIMS	38,25
0068	H1532581	m2	Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs	SIS amb NORANTA CÈNTIMS	6,90
0069	H1534001	u	Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs	ZERO amb VINT-I-SET CÈNTIMS	0,27
0070	H15A0003	u	Senyal acústica de marxa enrera	CINQUANTA-QUATRE amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS	54,64
0071	H15AK051	m2	Lona de polietilè amb malla de reforç i traus perimetrals per a recobriments de càrrega de caixa de camió	QUATRE amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS	4,49
0072	H15Z1001	h	Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions	CINQUANTA-TRES amb CINQUANTA CÈNTIMS	53,50

# QUADRE DE PREUS 1

Pressupost 00

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	PREU
0073	H16F1004	h	Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra	VINT-I-QUATRE amb TRENTA-SIS CÈNTIMS	24,36
0074	HBBA1511	u	Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs	VINT-I-SIS amb QUARANTA CÈNTIMS	26,40
0075	HBC12300	u	Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària	DOTZE amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS	12,49
0076	HBC19081	m	Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs	UN amb VUITANTA-SET CÈNTIMS	1,87
0077	HBC1GFJ1	u	Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs	QUARANTA-SIS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS	46,96
0078	HM31161J	u	Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb presió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs	CINQUANTA-CINC amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS	55,34
0079	HQU1521A	mes	Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial	CENT TRENTA-QUATRE amb DINOÜ CÈNTIMS	134,19
0080	HQUA1100	u	Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball	CENT QUARANTA-QUATRE amb SETANTA-DOS CÈNTIMS	144,72
0081	HQUZM000	h	Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions	VINT-I-QUATRE amb TRENTA-SIS CÈNTIMS	24,36
0082	J0304L03	u	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulats, segons la norma UNE-EN 933-1	TRENTA-VUIT amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS	38,49
0083	J03D4204	u	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103, UNE 103104	QUARANTA-TRES amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS	43,86
0084	J03D5205	u	Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103104	QUARANTA-TRES amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS	43,86

# QUADRE DE PREUS 1

Pressupost 00

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	PREU
0085	J03D6206	u	Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-EN 933-8	VINT-I-UN amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS	21,85
0086	J03D7207	u	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103500	CINQUANTA-VUIT amb DIVUIT CÈNTIMS	58,18
0087	J03D8208	u	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501	SETANTA-VUIT amb TRENTA-CINC CÈNTIMS	78,35
0088	J03D9209	u	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502	CENT QUARANTA-CINC amb TRENTA-CINC CÈNTIMS	145,35
0089	J03DK20H	u	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat potàssic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204	CINQUANTA-DOS amb QUARANTA CÈNTIMS	52,40
0090	J03DP10M	u	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103	QUINZE amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS	15,51
0091	J03DR10P	u	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15	SETZE amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS	16,58
0092	J060760A	u	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3	CENT amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS	100,59
0093	J060AH00	u	Extracció amb determinació del gruix d'un testimoni de formigó d'una capa de paviment	VUITANTA-CINC amb NORANTA-UN CÈNTIMS	85,91
0094	J961230D	u	Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de tres peces de vorada prefabricada de formigó, segons la norma UNE-EN 1340	CENT SETANTA-UN amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS	171,85
0095	J9C12F3A	u	Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 4 peces de panot, segons la norma UNE-EN 1339	CENT SETANTA-NOU amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS	179,49
0096	J9C14F28	u	Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 4 peces de llambordí de formigó, segons la norma UNE-EN 1338		84,09

# QUADRE DE PREUS 1

Pressupost 00

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	PREU
				VUITANTA-QUATRE amb NOU CÈNTIMS	
0097	JAR000	m3	Subministrament i execució de capa de drenatge de 10-15 cm. Drenatge de plantació mitjançant la formació d'una capa de drenatge de 10-15 cm de gruix, d'àrid sílice de picament, rentat, de granulometria compresa entre 18 i 30 mm, col·locada sobre geotèxtil. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.		27,39
				VINT-I-SET amb TRENTA-NOU CÈNTIMS	
0098	JAR001	u	Subministrament i plantació de Còcul gros ( <i>Cocculus laurifolius</i> ) de 300 a 400 cm d'alçada, mida mínima de 18/20cm, subministre en contenidor estandar. Inclou transport i plantació. Es plantaran seguint la NTJ (Norma tecnològica de jardineria) núm.08 "Tècniques de plantació d'arbres". La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.		831,39
				VUIT-CENTS TRENTA-UN amb TRENTA-NOU CÈNTIMS	
0099	JAR002	u	Subministrament i plantació de Bellaombra ( <i>Phytolacca dioica</i> ) de 300 a 400 cm d'alçada, mida mínima de 18/20cm, subministre en contenidor estandar. Inclou transport i plantació. Es plantaran seguint la NTJ (Norma tecnològica de jardineria) núm.08 "Tècniques de plantació d'arbres". La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.		874,03
				VUIT-CENTS SETANTA-QUATRE amb TRES CÈNTIMS	
0100	JAR003	m2	Subministrament i execució de massís de Galcera ( <i>Ruscus aculeatus</i> ) de 0,10-0,15 m d'alçada (4 u/m2). La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.		47,97
				QUARANTA-SET amb NORANTA-SET CÈNTIMS	
0101	JAR004	m2	Subministrament i execució de massís de Bambú ( <i>Stipa tenacissima</i> ) de 0,10-0,15 m d'alçada (4 u/m2). La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.		51,16
				CINQUANTA-UN amb SETZE CÈNTIMS	

# QUADRE DE PREUS 1

Pressupost 00

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	PREU
0102	JAR005	m2	Subministrament i execució de massís de Espart (Stipa tenacissima) de 0,10-0,15 m d'alçada (5 u/m2). La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.	TRENTA-SET amb TRENTA-UN CÈNTIMS	37,31
0103	JAR006	m2	Subministrament i execució de massís de Càrritx (Ampelodesmus mauritanica) de 0,10-0,15 m d'alçada (4 u/m2). La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.	TRENTA amb NORANTA-UN CÈNTIMS	30,91
0104	JAR008	m2	Subministrament i execució de impermeabilització de mur soterrani amb imprimació bituminosa IMPRIDAN de la casa DANOSA o similar, pintura asfàltica de base orgànica. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.	DOS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS	2,45
0105	JAR009	m2	Subministrament i col·locació de làmina de drenatge i filtratge DANO DREN H15 PLUS de la casa Danosa o similar. Làmina nodular de polietileno de alta densitat. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.	DOS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS	2,39
0106	JAR0100	m	Subministrament i col·locació de tuberia de drenatge TUBODAN 125 de la casa Danosa o similar. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.	CINC amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS	5,64
0107	JAR0101	PA	Tala de 15 arbres existents, entre ells dos plataners de tamany gran. Inclou recollida i gestió de les restes vegetals mitjançant camió pop. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.	DOS MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-UN amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS	2.451,54
0108	JAR0102	u	Subministrament i col·locació de tutors o aspres, de fusta tractada en autoclau, lligats amb gomes planes a l'arbre. Dos unitats per cada arbre. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta col·locació.	SETZE amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS	16,52

# QUADRE DE PREUS 1

Pressupost 00

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	PREU
0109	JAR0103	m3	Subministrament i execució de sòl estructural amb capacitat de compatibilitzar la plantació de l'arbrat amb la capacitat de suportar el trànsit viari i de viants. Espesor de 25/15 cm. I amb un volum mínim de 4,5 m3 per arbre. Detalls segons projecte. La partida inclou mà d'obra, materials i totes le feines necessàries per ala seva correcta execució. ió.	CINQUANTA-NOU amb TRENTA-SET CÈNTIMS	59,37
0110	JAR0105	m2	Subministrament i execució de massís de Vimet ( <i>Salix viminalis</i> ) de 0,15-0,30 m d'alçada (4 u/m2). La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.	DISSET amb NORANTA-UN CÈNTIMS	17,91
0111	JAR0106	m2	Subministrament i execució de massís de Sarga ( <i>Salix trianda</i> ) de 0,30-0,80 m d'alçada (4 u/m2). La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.	TRETZE amb TRENTA-DOS CÈNTIMS	13,32
0112	JAR0107	m2	Subministrament i execució de massís de Romani africà ( <i>Erioccephalus africanus</i> ) de 0,20-0,50 m d'alçada (4 u/m2). La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.	ONZE amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS	11,51
0113	JAR0108	m2	Subministrament i execució de massís de Farigola ( <i>Thymus vulgaris</i> ) de 0,15-0,40 m d'alçada (6 u/m2). La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.	ONZE amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS	11,51
0114	JAR0109	m2	Subministrament i execució de massís de Lavanda ( <i>Lavandula angustifolia</i> ) de 0,15-0,40 m d'alçada (6 u/m2). La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.	TRETZE amb SETANTA-CINC CÈNTIMS	13,75
0115	JAR0110	m2	Subministrament i execució de massís de Juniperus sabina de 0,30-0,50 m d'alçada (4 u/m2). La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.	SETZE amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS	16,52

# QUADRE DE PREUS 1

Pressupost 00

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	PREU
0116	JAR0111	m3	Subministramen i aportació de terra arbustiva franca-franca arenosa, amb un pH entre 6,5-7,5, una CE màxima de 2dS/m, carbonat de calci inferior al 10%, materia orgànica entre 3-6% en pes sec, exempta de patògens, contaminants i males herbes. Inclou analítica justificativa. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per la seva correcta execució.	TRENTA-VUIT amb SEIXANTA CÈNTIMS	38,60
0117	JAR0112	m3	Subministramen i aportació de terra per arbrat franca-franca arenosa, amb un pH entre 6-8, una CE màxima de 3dS/m, carbonat de calci inferior al 10%, materia orgànica entre 3-10% en pes sec, exempta de patògens, contaminants i males herbes. Inclou analítica justificativa. Inclou barreja amb polímer humectant. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per la seva correcta execució.	SEIXANTA-SIS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS	66,23
0118	JAR0113	m2	Subministrament i execució de capa mulch de virutes de fusta o restes de poda, capa de 10cm. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.	DOTZE amb QUINZE CÈNTIMS	12,15
0119	JAR0114	m2	Subministrament i col·locació de malla antiherbes, antipunxonament, de 105/130 gr/m2. La partida inclou mà d'obra, materials, i totes les feines necessàries per a la seva correcta col·locació.	NOU amb ONZE CÈNTIMS	9,11
0120	JRG	u	Subministrament i col·locació de colze de llautó amb rosa femella 40-1 1/4". La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.	VINT-I-SET amb TRENTA-NOU CÈNTIMS	27,39
0121	JRG200	u	Subministrament i col·locació de pericó comptador 59x49x30.7 cm. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.	CINQUANTA-NOU amb TRENTA-NOU CÈNTIMS	59,39
0122	JRG201	u	Subministrament i col·locació de comptador de llautó de 1 1/2" -1/4". La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.	TRES-CENTS TRES amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS	303,58

# QUADRE DE PREUS 1

Pressupost 00

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	PREU
0123	JRG202	u	Subministrament i col·locació de pericó Super Jumbo 84.1x60.6x45.7 cm (programador). La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.	TRES-CENTS NORANTA-SIS amb SETZE CÈNTIMS	396,16
0124	JRG203	u	Subministrament i col·locació de programador 6 estacions 230V compatible amb WIFI. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.	DOS-CENTS SEIXANTA-SET amb TRENTA-CINC CÈNTIMS	267,35
0125	JRG204	u	Subministrament i col·locació de pericó Standard 27x40 cm (registre colze llautó reduït 1 1/4'' -1'' . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.	QUARANTA-VUIT amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS	48,69
0126	JRG206	u	Subministrament i col·locació de matxón reduït 1 1/4''-1'' . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.	VUIT amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS	8,45
0127	JRG207	u	Enllaç de rosca femella 32-1'' , detalls segons projecte. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.	DOTZE amb ONZE CÈNTIMS	12,11
0128	JRG208	u	Subministrament i execució de pericó de 59x49x30.7 cm, registre T llautó 1'' i dues claus de pas. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.	QUARANTA-VUIT amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS	48,69
0129	JRG209	u	Subministrament i col·locació de tapa de llautó 1'' . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.	TRENTA-DOS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS	32,24
0130	JRG210	u	Subministrament i execució de enllaç de rosca mascle de 32-1'' . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.	ONZE amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS	11,83
0131	JRG211	u	Subministrament i execució d'arqueta standard 27x40 cm, servei amb clau de pas llautó 1'' . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.	QUARANTA-VUIT amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS	48,69

# QUADRE DE PREUS 1

Pressupost 00

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	PREU
0132	JRG212	u	Subministrament i col·locació de clau de pas d'esfera llautó 1'' . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.	SETZE amb SETANTA-NOU CÈNTIMS	16,79
0133	JRG213	u	Subministrament i execució de pericó super Jumbo 84.1x60.6x45.7 cm (3 electrovalvules...) . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.	TRES-CENTS NORANTA-SIS amb SETZE CÈNTIMS	396,16
0134	JRG214	u	Subministrament i col·locació de col·lector doble T1'' . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.	CATORZE amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS	14,62
0135	JRG215	u	Subministrament i col·locació de col·lector colze 1'' MxF . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.	DEU amb SETANTA-SIS CÈNTIMS	10,76
0136	JRG216	u	Subministrament i col·locació de vàlvula esfera de PVC amb rosca femella 1'' . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.	VINT amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS	20,42
0137	JRG217	u	Subministrament i execució de matxó PVC 3/4'' . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.	DOS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS	2,24
0138	JRG218	u	Subministrament i col·locació d'electrovàlcula 100PESB amb rosca BSP femella 1'' , 24VAC amb dispositiu netejador. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.	DOS-CENTS VUITANTA-SIS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS	286,38
0139	JRG219	u	Subministrament i col·locació de matxó reduït 1''-3/4 de llautó . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.	CINC amb QUARANTA-UN CÈNTIMS	5,41
0140	JRG220	u	Subministrament i col·locació de filtre en línia anella 1'' RM . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.	DIVUIT amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS	18,53

# QUADRE DE PREUS 1

Pressupost 00

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	PREU
0141	JRG221	u	Subministrament i col·locació regulador de pressió 1'' RF. Pressió 0.70 bar . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.	TRENTA amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS	30,94
0142	JRG222	u	Subministrament i col·locació d'enllaç mitxe RM 25-3/4''. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.	TRES amb DOTZE CÈNTIMS	3,12
0143	JRG223	u	Subministrament i col·locació d'enllaç mitxe RM 16 mm x3/4'' . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.	UN amb SET CÈNTIMS	1,07
0144	JRG224	m	Subministrament i col·locació de tuberia de 16 mm cega. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.	UN amb VINT CÈNTIMS	1,20
0145	JRG225	u	Subministrament i col·locació d'arqueta circular de 250 mm de diàmetre, registre de claus de pas 16 mm . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.	DINOU amb TRENTA-TRES CÈNTIMS	19,33
0146	JRG226	u	Subministrament i col·locació de vàlvula manual 16 mm . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.	DOS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS	2,66
0147	JRG227	u	Subministrament i col·locació de col·lector inicial goter capçal QF, distància entre colzes articulats 450 mm. Rotllo 30 m . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.	DOS-CENTS VINT-I-NOU amb SETZE CÈNTIMS	229,16
0148	JRG228	PA	Subministrament i col·locació de tots els accessoris per a tuberia QF roscats. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.	CENT TRENTA-QUATRE amb TRENTA CÈNTIMS	134,30
0149	JRG229	m	Subministrament i col·locació de tuberia de 16 mm per goter enterrat, distancia entre goters de 33 cm. Caudal 2.31 l/h. Rotllo de 100 . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.	DOS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS	2,45

# QUADRE DE PREUS 1

Pressupost 00

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	PREU
0150	JRG230	u	Subministrament i col·locació d'aqueta circular de diàmetre 15 cm, registre de vàlvula antifisió i rentat automàtic) . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.	ONZE amb SETANTA-TRES CÈNTIMS	11,73
0151	JRG231	u	Subministrament i col·locació de vàlvula antifisió i rentat RM 1/2'' . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.	DISSET amb CINC CÈNTIMS	17,05
0152	JRG232	u	Subministrament i col·locació d'enllaç mitxe RM 16 mm x 1/2'' . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.	UN amb SET CÈNTIMS	1,07
0153	JRG233	u	Subministrament i col·locació d'arqueta standard 27x40 cm, registre colze de llautó 1'' . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.	QUARANTA-VUIT amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS	48,69
0154	JRG234	u	Subministrament i col·locació de colze de llautó 1'' . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.	VINT-I-DOS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS	22,49
0155	JRG235	u	Subministrament i col·locació d'arqueta standard 27x40 cm, servei amb clau de pas de llautó 1'' . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.	QUARANTA-VUIT amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS	48,69
0156	JRG236	u	Subministrament i col·locació d'enllaç rosca mascle 32-1'' . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.	ONZE amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS	11,83
0157	JRG237	u	Subministrament i col·locació de clau de pas d'esfera de llautó 1'' . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.	SETZE amb SETANTA-NOU CÈNTIMS	16,79
0158	JRG238	u	Subministrament i col·locació de pericó super jumbo 84.1x60.6x45.7 cm, 2 electrovàlvules . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.	TRES-CENTS NORANTA-SIS amb SETZE CÈNTIMS	396,16

# QUADRE DE PREUS 1

Pressupost 00

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	PREU
0159	JRG239	u	Subministrament i col·locació de col·lector doble T 1". La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.	CATORZE amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS	14,62
0160	JRG240	u	Subministrament i col·locació de Tap 1" H . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.	TRES amb QUARANTA-UN CÈNTIMS	3,41
0161	JRG241	u	Subministrament i col·locació vàlvula esfera PVC rosca femella 1" . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.	VINT amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS	20,42
0162	JRG242	u	Subministrament i col·locació de matxó PVC rosca femella 1" . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.	DOS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS	2,24
0163	JRG243	u	Subministrament i col·locació d'electrovàlvula 100PESB rosca BSP femella 1" , 24VAC amb dispositiu netejador . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.	DOS-CENTS VUITANTA-SIS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS	286,38
0164	JRG244	u	Subministrament i col·locació de matxó reduït 1"-3/4" de llautó . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.	CINC amb QUARANTA-UN CÈNTIMS	5,41
0165	JRG245	u	Subministrament i col·locació de filtre en línia anella 1" RM . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.	DIVUIT amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS	18,53
0166	JRG246	u	Subministrament i col·locació de regulador de pressió 1" RF, pressió 70 bar . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.	TRENTA amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS	30,94
0167	JRG247	u	Subministrament i col·locació d'enllaç mixte RM 25-3/4" . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.	TRES amb DOTZE CÈNTIMS	3,12
0168	JRG248	u	Subministrament i col·locació d'enllaç mixte RM 16mm x3/4" . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.		1,07

# QUADRE DE PREUS 1

Pressupost 00

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	PREU
				UN amb SET CÈNTIMS	
0169	JRG249	u	Subministrament i col·locació de col·lector inicial goter capçal QF, distància entre colzes articulats 45cm. Rotllo 30m. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.		229,16
				DOS-CENTS VINT-I-NOU amb SETZE CÈNTIMS	
0170	JRG250	PA	Subministrament i col·locació d'accessoris per a tuberia QF enroscats . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.		134,30
				CENT TRENTA-QUATRE amb TRENTA CÈNTIMS	
0171	JRG251	m	Subministrament i col·locació de tuberia de 16 mm cega . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.		1,20
				UN amb VINT CÈNTIMS	
0172	JRG252	u	Subministrament i col·locació de tuberia de 16 mm per a goter enterrat, distancia entre goters 33 cm. caudal 2.31l/h. Rotllo 100 m . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.		245,22
				DOS-CENTS QUARANTA-CINC amb VINT-I-DOS CÈNTIMS	
0173	JRG253	u	Subministrament i col·locació d'arqueta circular diàmetre 15 cm, registre vàlvula antisifó i rentat automàtic. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.		11,73
				ONZE amb SETANTA-TRES CÈNTIMS	
0174	JRG254	u	Subministrament i col·locació de vàlvula antisifó i rentat RM 1/2''. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.		17,05
				DISSET amb CINC CÈNTIMS	
0175	JRG255	u	Subministrament i col·locació d'enllaç mixte RM 16 mm x1/2''. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.		1,07
				UN amb SET CÈNTIMS	
0176	JRG256	u	Subministrament i col·locació tuberia PE alimentaria baixa densitat PE40 alta pressió. 10 bars 1 1/4 '' . Rotllo 100m . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.		451,93
				QUATRE-CENTS CINQUANTA-UN amb NORANTA-TRES CÈNTIMS	

# QUADRE DE PREUS 1

Pressupost 00

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	PREU
0177	JRG257	u	Subministrament i col·locació de tuberia alimentaria baixa densitat PE40 alta pressió, 10 bars 1". Rotllo 100m . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.	TRES-CENTS TRETZE amb TRENTA-SET CÈNTIMS	313,37
0178	JRG258	u	Subministrament i col·locació boca de reg d'acord Barcelona, connexió roscada . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.	DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE amb SETANTA-CINC CÈNTIMS	254,75
0179	JRG259	u	Subministrament i col·locació de tub corrugat 60 protector. Rotllo 200m . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.	CINC-CENTS TRENTA-UN amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS	531,88
0180	JRG260	u	Subministrament i col·locació de cable programador 24v 5 fils. Rotllo 100m . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.	TRES-CENTS DINOÜ amb VINT-I-NOÜ CÈNTIMS	319,29
0181	JRG261	PA	Petits materials	CENT CINQUANTA-NOÜ amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS	159,88
0182	JRG262	PA	Ajudes i recursos	DOTZE MIL DOS-CENTS CINQUANTA-SET amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS	12.257,67
0183	JRG263	u	Colze llautó	VINT-I-DOS amb QUARANTA-NOÜ CÈNTIMS	22,49
0184	K991Z000	u	Subministrament i execució d'escocell quadrat de planxa d'acer corten de 6000x3000x350 i de 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó. inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.	QUATRE-CENTS TRENTA-SET amb UN CÈNTIMS	437,01

# QUADRE DE PREUS 1

Pressupost 00

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	PREU
0185	K991Z150	u	<p>Subministrament i execució d'escocell quadrat de planxa d'acer corten de 6000x3000x350 i de 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó. Inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm<sup>2</sup> de resistència mínima a compressió. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.</p>		776,83
				SET-CENTS SETANTA-SIS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS	
0186	KEL0001	PA	<p>Subministrament i instal·lació de quadre de protecció i control d'enllumenat públic de la casa Arelsa, model Monolit-2, tres sortides per enllumenat i una per un endoll intern. El quadre inclou terminal endoll instal·lat dins el quadre, central de telegestió CITILUX i lluminària interna.</p> <p>La instal·lació serà segons esquema unifilar del projecte executiu, i inclou els següents elements:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Interruptor general automàtic magnetotèrmic de 25A d'intensitat nominal, trefrapolar (4P).</li> <li>- 3 Interruptors diferencials de 25 A d'intensitat nominal i sensibilitat 30 mA, bipolars (2P).</li> <li>- 1 Interruptors diferencials de 40 A d'intensitat nominal i sensibilitat 30 mA, bipolars (2P).</li> <li>- 3 Interruptors magnetotèrmics de 10A d'intensitat nominal, bipolars (2P).</li> <li>- 1 Interruptor magnetotèrmic de 16A d'intensitat nominal, bipolars (2P).</li> </ul> <p>La partida inclou tot el cablejat i connexionat intern del quadre, així com les ajudes necessàries del ram de paleta per a la seva correcta instal·lació.</p>		8.260,60
				VUIT MIL DOS-CENTS SEIXANTA amb SEIXANTA CÈNTIMS	
0187	KEL0002	PA	<p>PA per la programació d'encesa de les noves línies d'enllumenat exterior.</p>		319,77
				TRES-CENTS DINOÜ amb SETANTA-SET CÈNTIMS	
0188	KEL0003	u	<p>Subministrament i instal·lació de projector Simon LORE LED amb pre-cablejat de 10 metres. Equipada amb òtica Simètrica Tipus A i temperatura de color Blanc Càlid (3000 K), 36W530. Mòdul lumínic Istantium LED versio HIGH POWER, tensió d'alimentació 230Vac/50Hz, amb protecció adicional contra sobretensions de 10 kV. Regulació de doble nivell sense línia de comandament i Clase I. TERRAN LORE 24 LEDS 36 W 530 mA SA 10KV 2N- TERRAN LOR5SA_WDL_36W530IA23S2N_C1TERRAN</p>		894,28
				VUIT-CENTS NORANTA-QUATRE amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS	

# QUADRE DE PREUS 1

Pressupost 00

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	PREU
0189	KEL0004	u	<p>Subministrament i instal·lació d'abraçadera per projector Simon LORE LED. Abraçadera ALF1 per a projector 5-531852012 acabada en galvanitzar i terran.</p> <p>Caldrà valorar la necessitat d'instal·lar les abraçades a les columnes existents segons les orientacions actuals de les mateixes.</p>	DOS-CENTS CINQUANTA-CINC amb VUITANTA-UN CÈNTIMS	255,81
0190	KEL0005	u	<p>Subministrament i instal·lació de projector MILOS LED mida S amb pre-cablejat de 5 metres. Equipada amb òptica Túnel tipus A i temperatura de color Blanc Càlid (3000 K), 18W530, Mòdul lumínic Istanium LED versió HIGH POWER, tensió d'alimentació 230Vac/50Hz, amb protecció adicional contra sobretensions de 10 kV. Regulació de doble nivell sense línia de comandament i Clase I. TERRAN MILOS A 18W 530mA TA 10KV 2N. WDL TERRAN MILOS 5TA_WDL_18W530IA23S2N_C1TERRAN</p>	SET-CENTS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS	700,28
0191	KEL0006	u	<p>Subministrament i instal·lació de columna funcional de 6 metres d'alçada SIMON CEU06603. Galvanitzada i pintada en color TERRAN I ACID LESS. Per a instal·lar projector Simon MILOS LED 18W530</p>	NOU-CENTS QUARANTA-DOS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS	942,24
0192	KEL0007	u	<p>Subministrament i instal·lació de columna funcional de 10 metres d'alçada SIMON CEU10603. Galvanitzada i pintada en color TERRAN I ACID LESS. Per a instal·lar projector Simon MILOS LED 18W530</p>	MIL CINC-CENTS SETANTA-NOU amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS	1.579,64
0193	KEL0008	u	<p>Subministrament i instal·lació d'acoplament ALF3 per a projector acabat en color TERRAN</p>	DOS-CENTS TRENTA-DOS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS	232,36
0194	KEL0009	u	<p>Subministrament i instal·lació de lluminària decorativa Simon MERAK LED, sistema de fixació i/o instal·lació lateral amb pre-cablejat de 5 metres. Equipada amb òptica Vial Extensiva tipus E i temperatura de color Blanc Càlid (3000 K), 24W350, Mòdul lumínic Istanium LED versió HIGH POWER, tensió d'alimentació 230Vac/50Hz, amb protecció adicional contra sobretensions de 10 kV. Regulació de doble nivell sense línia de comandament i Clase I. TERRAN MERAK SXF 24 LEDS 24W 350 mA RE 10 KV 2N_TERRAN 3000K amb precablejat MERA5RE_WDL_24W350IA23S2N_C1TERRAN</p>	SET-CENTS SEIXANTA-UN amb QUATRE CÈNTIMS	761,04

# QUADRE DE PREUS 1

Pressupost 00

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	PREU
0195	KEL0010	u	<p>Subministrament i instal·lació de lluminària decorativa Simon MERAK LED amb pre-cablejat de 5 metres. Equipada amb òptica Vial Frontal tipus J i temperatura de color Blanc Càlid (3000 K), 24W350, Mòdul lumínic Istanium LED versió HIGH POWER, tensió d'alimentació 230Vac/50Hz, amb protecció adicional contra sobretensions de 10 kV. Regulació de doble nivell sense línia de comandament i Clase I. TERRAN</p> <p>MERAK SXF 24 LEDS 24W 350 mA RJ 10 KV 2N_TERRAN 3000K amb precablejat MERA5RJ_WDL_24W350IA23S2N_C1TERRAN</p>	SET-CENTS SEIXANTA-UN amb QUATRE CÈNTIMS	761,04
0196	KEL0011	u	<p>Subministrament i instal·lació de lluminària decorativa Simon MERAK LED, sistema de fixació i/o instal·lació lateral amb pre-cablejat de 5 metres. Equipada amb òptica Simètrica Tipus A i temperatura de color Blanc Càlid (3000 K), 39W350, Mòdul lumínic Istanium LED versió HIGH POWER, tensió d'alimentació 230Vac/50Hz, amb protecció adicional contra sobretensions de 10 kV. Regulació de doble nivell sense línia de comandament i Clase I. TERRAN</p> <p>MERAK SXF 40 LEDS 39W 350 mA SA 10 KV 2N_TERRAN 3000K amb precablejat MERA5SA_WDL_39W350IA23S2N_C1TERRAN</p>	VUIT-CENTS SEIXANTA-NOU amb SETANTA-SIS CÈNTIMS	869,76
0197	KEL0012	u	<p>Subministrament i instal·lació de lluminària decorativa Simon MERAK LED, sistema de fixació i/o instal·lació lateral amb pre-cablejat de 5 metres. Equipada amb òptica Vial Extensiva tipus E i temperatura de color Blanc Càlid (3000 K), 16W350, Mòdul lumínic Istanium LED versió HIGH POWER, tensió d'alimentació 230Vac/50Hz, amb protecció adicional contra sobretensions de 10 kV. Regulació de doble nivell sense línia de comandament i Clase I. TERRAN</p> <p>MERAK SXF 16 LEDS 16W 350 mA RE 10 KV 2N_TERRAN 3000K amb precablejat MERA5RE_WDL_16W350IA23S2N_C1TERRAN</p>	SIS-CENTS NORANTA-DOS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS	692,82
0198	KEL0013	u	<p>Subministrament i instal·lació de lluminària decorativa Simon MERAK LED, sistema de fixació i/o instal·lació lateral amb pre-cablejat de 5 metres. Equipada amb òptica Vial Frontal Tipus J i temperatura de color Blanc Càlid (3000 K), 16W350, Mòdul lumínic Istanium LED versió HIGH POWER, tensió d'alimentació 230Vac/50Hz, amb protecció adicional contra sobretensions de 10 kV. Regulació de doble nivell sense línia de comandament i Clase I. TERRAN</p> <p>MERAK SXF 16 LEDS 16W 350 mA RJ 10 KV 2N_TERRAN 3000K amb precablejat MERA5RE_WDL_16W350IA23S2N_C1TERRAN</p>	SIS-CENTS NORANTA-DOS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS	692,82

# QUADRE DE PREUS 1

Pressupost 00

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	PREU
				CÈNTIMS	
0199	KEL0014	u	Subministrament i instal·lació de columna cilíndrica CIL5603 de 5,20 metres d'alçada amb manguito lateral a 5 metres. Galvanitzada i pintada TERRAN I ACID LESS		931,58
				NOU-CENTS TRENTA-UN amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS	
0200	KEL0015	u	Subministrament i instal·lació de columna cilíndrica CIL5603 de 5,20 metres d'alçada amb doble manguito a 180° lateral a 5 metres. Galvanitzada i pintada TERRAN I ACID LESS		952,90
				NOU-CENTS CINQUANTA-DOS amb NORANTA CÈNTIMS	
0201	KEL0016	u	Subministrament i instal·lació de caixa de connexió per a lluminàries per a instal·lar dins a columna de lluminària exterior per a fusibles cilíndrics. Caixa amb entrada trifàsica i sortida monofàsica. Inclou instal·lació de fusibles de 10A.		15,99
				QUINZE amb NORANTA-NOU CÈNTIMS	
0202	KEL0017	u	Connexionat des de nou quadre d'enllumenat públic de lluminària de la casa ROS ILUMINACIÓN, de tipus balissa model BAFLE BLRA-751, amb grau de protecció IP44. Lluminària existent. La partida no inclou el cablejat d'alimentació		26,65
				VINT-I-SIS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS	
0203	KEL0018	m	Subministrament i instal·lació de cinta d'abalissament de cablejat elèctric, de color groc i amb un ample de 150 mm i una galga de 300, amb la indicació de presència de cablejat elèctric.		0,48
				ZERO amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS	
0204	KM0001	m	Subministrament i instal·lació de tanca amb perfils metàl·lics en L de 80x80x8mm d'una alçada de 2,20m anclats sobre mur de formigó armat. Tot inclòs.		261,78
				DOS-CENTS SEIXANTA-UN amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS	
0205	KPA0001	PA	Cànon d'abocament per lliurament de residus inerts de construcció provinents de l'obra d'urbanització, en abocador específic. La partida inclou transport i trasllat a abocador pertinent. La partida inclou tots els elements necessaris per a la seva correcta gestió.		3.492,66
				TRES MIL QUATRE-CENTS NORANTA-DOS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS	
0206	KPA0020	PA	Partida alçada per als treballs de connexió de la nova xarxa de drenatge de les aigües pluvials al pou existent a la calçada del carrer Sant Bru. Inclou tota l'obra civil i mecànica necessària. Tot inclòs.		495,64
				QUATRE-CENTS NORANTA-CINC amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS	

# QUADRE DE PREUS 1

Pressupost 00

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	PREU
0207	KPA0021	PA	Partida alçada per als treballs de connexió de la nova xarxa d'aigües residuals dels habitatges a la xarxa existent a la vorera del carrer Sant Bru. Inclou tota l'obra civil i mecànica necessària. Tot inclòs.	SIS-CENTS TRENTA-NOU amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS	639,54
0208	KPA0030	PA	Partida per a la conservació i el manteniment durant l'any de garantia segons el Plec de Prescripcions Tècniques de l'Ajuntament de Badalona. Inclou: poda, desbrossada, condicionament del sòl, reg, encoixinament amb escorça de pi, entrecavada i escatada, herbicides, neteja del parc i tots aquells altres actuacions que permetin complir amb la normativa vigent.	MIL CINC-CENTS NOU amb NORANTA-UN CÈNTIMS	1.509,91
0209	KPA0051	ml	Subministrament i instal·lació de barana de les mateixes característiques que l'existent formada per perfils d'acer corten i malla de cables d'acer galvanitzat muntada sobre mur de formigó inclou tot el material necessari per a la seva correcta subjecció. Tot inclòs.	CENT VUITANTA-SET amb DISSET CÈNTIMS	187,17
0210	KPA0061	PA	Partida alçada de legalització de la instal·lació per part de l'Ajuntament de Badalona.	SET-CENTS NORANTA-NOU amb QUARANTA-UN CÈNTIMS	799,41
0211	KPA0062	PA	Partida alçada per als treballs de connexió de la nova xarxa de telecomunicacions a la xarxa existent a la calçada del carrer Sant Bru. Inclou tota l'obra civil i mecànica necessària. Tot inclòs.	QUATRE-CENTS NORANTA-CINC amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS	495,64
0212	KPA0099	PA	Soterrament línia existent aèria de la instal·lació de subministrament de llum. La partida inclou totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.	TRETZE MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-TRES amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS	13.483,43
0213	KPA0100	u	Subministrament i col·locació de porta metàl·lica d'accés. Porta de corten amb acabat igual al reixat existent, de dues fulles de 3.00x2.00 m cadascuna, corredisses manuals sobre guies. La partida inclou materilas, mà d'obra i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.	CINC MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-NOU amb TRENTA CÈNTIMS	5.489,30
0214	KPA0200	u	Subministrament i col·locació de porta metàl·lica d'accés. Porta de corten amb acabat igual al reixat existent, d'una fulla de 3.00x2.00 m corredissa manual sobre guies. La partida inclou materilas, mà d'obra i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.	DOS MIL SIS-CENTS DOTZE amb QUARANTA-VUIT	2.612,48

# QUADRE DE PREUS 1

Pressupost 00

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	PREU
				CÈNTIMS	
0215	KPA0300	u	Subministrament i col·locació de faristol informatiu, amb suport d'hacer corten i placa metàl·lica amb gravada. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.		191,86
				CENT NORANTA-UN amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS	
0216	KPA0301	u	Subministrament i col·locació de contenidor de paper/cartró de 3200 l de capacitat, de la casa Contenur model C3200F amb carrega lateral. Color del cos gris i color de la tapa blau. Inclou identificador de residus, personalització amb termoimpresió i bandes reflectants. Inclou peça de fixació La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta col·locació.		1.350,48
				MIL TRES-CENTS CINQUANTA amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS	
0217	KPA0302	u	Subministrament i col·locació de contenidor de paper/cartró de 3200 l de capacitat, de la casa Contenur model C3200F amb carrega lateral. Color del cos gris i color de la tapa groc. Inclou identificador de residus, personalització amb termoimpresió i bandes reflectants. Inclou peça de fixació. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta col·locació.		1.350,48
				MIL TRES-CENTS CINQUANTA amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS	
0218	KPA0303	u	Subministrament i col·locació de contenidor de paper/cartró de 2200 l de capacitat, de la casa Contenur model C2200 amb carrega lateral. Color del cos gris i color de la tapa verd. Inclou identificador de residus, personalització amb termoimpresió i bandes reflectants. Inclou peça de fixació. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta col·locació.		1.039,01
				MIL TRENTA-NOU amb UN CÈNTIMS	
0219	KUBMH	m2	Làmina antiarrels amb teixit plàstic de densitat 105gr/m2 amb les funcions de limitar el creixement de males herbes, conservar la humitat, permeable, disminuir les intervencions i els consums, limitar que les arrels passin a través del teixit que ha de ser resistent a una gran varietat d'agents químics. Totalment col·locat segons el plec d'especificacions tècniques de l'Ajuntament de Badalona.		3,94
				TRES amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS	

# QUADRE DE PREUS 1

Pressupost 00

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	PREU
0220	MOB001	U	Subministrament i col·locació d'aparcabicis universals d'acer inoxidable 304 de la casa Adosa o similar construïts amb tub de 50,8 mm de diàmetre amb placa i fixats amb tacs metàl·lics. Alçada de 750mm, longitud de 1000 mm i col·locats amb una separació de 750 mm entre eixos. Inclou embellidor. La partida inclou ma d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta col·locació.	DOS-CENTS QUARANTA-CINC amb QUINZE CÈNTIMS	245,15
0221	MOB002	u	Subministrament i col·locació d'aparcabicis universals d'acer corten de la casa Adosa o similar construïts amb tub de 48 mm de diàmetre amb placa i fixats amb tacs metàl·lics. Alçada de 750mm, longitud de 1000 mm i col·locats amb una separació de 750 mm entre eixos. Inclou embellidor. La partida inclou ma d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta col·locació.	DOS-CENTS QUARANTA-SET amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS	247,28
0222	MOB003	u	Subministrament i col·locació en semafor existent de sistema PasBlue acústic per a invidents, activable per bluetooth, amb òptiques Led amb diferents pictogrames. La partida inclou material, mà d'obra i totes les feines necessàries per la seva correcta execució.	TRES MIL NOU-CENTS NORANTA-SET amb SET CÈNTIMS	3.997,07
0223	MOB004	PA	Desplaçament de l'armari de control i manipulació del semàfor existent en el mur actual del parc. Es col·locarà en la mateixa vorera tal i com s'indica en els plànols. La partida inclou mà d'obra, material i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.	SIS-CENTS NORANTA-DOS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS	692,82
0224	PG2N-EUGL	m	Tub corbale corrugat de polietilè, de doble capa, lliça la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada	DOS amb VINT-I-SET CÈNTIMS	2,27
0225	PG33-E6QQ	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x6 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub	TRES amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS	3,86
0226	PG3B-E7CV	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm <sup>2</sup> , muntat en malla de connexió a terra	ONZE amb VINT CÈNTIMS	11,20

# QUADRE DE PREUS 1

Pressupost 00

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	PREU
0227	PGD1-E3BV	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra	VINT-I-NOU amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS	29,83
0228	RESPA01	PA	Restauració de la façana de la caseta existent per l'accés del carrer sant Bru amb un arrebossat de morter de color gris clar o similar a decidir per la DF. La partida inclou mà d'obra, materials i tots els medis i feines necessàries per a la seva correcta execució. Inclou mitjans auxiliars.	QUATRE MIL SIS-CENTS TRENTA-SIS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS	4.636,59
0229	RESPA02	PA	Restauració font existent carrer Sant Bru. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.	MIL CINC-CENTS QUARANTA-CINC amb VUITANTA-UN CÈNTIMS	1.545,81
0230	RESPA03	PA	Restauració de mur existent d'unió entre elements patrimonials i portalada. Inclou sanejat de la superfície, reparació d'arrebossar de morter i pintat del mateix color. La partida inclou mà d'obra, materials i tots els medis i feines necessàries per a la seva correcta execució.	DOS MIL CENT SETANTA-CINC	2.175,00
0231	RESPA04	PA	Restauració de portalada metàl·lica existent. Inclou sanejat de la superfície, reparació i pintat amb el mateix mateix RAL. La partida inclou mà d'obra, materials i tots els medis i feines necessàries per a la seva correcta execució.	MIL SIS-CENTS SETANTA-TRES amb NORANTA-SIS CÈNTIMS	1.673,96
0232	RESPA05	m2	Sanejat i pintat de paret mitgera existent costat UP1. Inclou neteja amb mitjans manuals de parament de façana i aplicació manual a dos mans amb pintura plàstica acabat mate, color a decidir per la DF. Inclou mitjans auxiliar, mà d'obra, materials i tots els medis i feines necessàries per a la seva correcta execució.	VINT amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS	20,86
0233	SAN300	u	Execució de resgistre de 300x300 mm no sifònics per a connexió d'edificis residencials a la xarxa de sanejament. Detalls segons projecte. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.		314,44

# QUADRE DE PREUS 1

Pressupost 00

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	PREU
----	------	----	-------	----------------	------

---

TRES-CENTS CATORZE amb QUARANTA-QUATRE  
CÈNTIMS

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pressupost 00

CODI	QUANTITAT	UT	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
D060M0B2	m3		<b>Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R+pedra granit. 20mm,elab.a obra,fo</b> Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l			
A0150000	0,959295896	h	Manobre especialista	23,42	22,46671	
%NAAA0100	0,224667100	%	Despeses auxiliars	1,00	0,22467	
B0512401	0,150000000	t	Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs	125,42	18,81300	
C1705700	0,479647948	h	Formigonera 250l	3,27	1,56845	
B0312010	0,650000000	t	Sorra pedra granit. p/forms.	23,87	15,51550	
B0111000	0,180000000	m3	Aigua	1,51	0,27180	
B0332Q10	1,550000000	t	Grava pedra granit.20mm p/forms.	23,84	36,95200	
<b>COST UNITARI TOTAL.....</b>						<b>95,81</b>
D070A4D1	m3		<b>Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ,200kg/m3 ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a</b> Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra			
A0150000	1,119178545	h	Manobre especialista	23,42	26,21116	
%NAAA0100	0,262111600	%	Despeses auxiliars	1,00	0,26211	
B0111000	0,200000000	m3	Aigua	1,51	0,30200	
B0310020	1,530000000	t	Sorra p/morters	23,29	35,63370	
B0512401	0,200000000	t	Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs	125,42	25,08400	
B0532310	400,000000000	kg	Calç aèria CL 90	0,11	44,00000	
C1705600	0,772766138	h	Formigonera 165l	2,02	1,56099	
<b>COST UNITARI TOTAL.....</b>						<b>133,05</b>
E22113C2	m2		<b>Neteja+esbrossada terreny,retro.,+càrr.mec.s/camió</b> Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió			
C1313330	0,041569489	h	Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t	56,95	2,36738	
<b>COST UNITARI TOTAL.....</b>						<b>2,37</b>
E2422037	m3		<b>Transport residus vegetals</b> Transport amb camió de residus vegetals produïts durant els treballs de neteja de solars, poda i tala d'arbres., a abocador específic, situat a 10 km de distància. El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada. Inclou cànon d'abocament per lliurament de residus vegetals produïts durant els treballs de neteja de solars, poda i tala d'arbres., en abocador específic.			
C1501700	0,285804946	h	Camió transp.7 t	36,79	10,51476	
C1311430	0,016812056	h	Pala carregadora s/pneumàtics 8-14t	73,78	1,24039	
<b>COST UNITARI TOTAL.....</b>						<b>11,76</b>
EN_01	u		<b>Desmuntatge caseta</b> Desmuntatge i retirada caseta prefabricada de 2.40x8.00 m. La partida inclou mà d'obra, medis auxiliars i feines necessàries per la retirada completa.			
Sense descomposició						
<b>COST UNITARI TOTAL.....</b>						<b>511,62</b>
EN_02	PA		<b>Trasllat de mobiliari per a la seva destrucció</b> Trasllat de mobiliari per a la seva destrucció			
Sense descomposició						
<b>COST UNITARI TOTAL.....</b>						<b>1.092,53</b>
EN_03	PA		<b>Anul·lació Instal·lació elèctrica</b> Anul·lació i desmuntatge de la instal·lació elèctrica de les casetes prefabricades existents. La partida inclou tots els medis i feines necessàries.			
Sense descomposició						
<b>COST UNITARI TOTAL.....</b>						<b>1.332,36</b>
EN_04	PA		<b>Anul·lació Instal·lació de fontaneria</b> Anul·lació i desmuntatge de la instal·lació fontaneria de les casetes prefabricades existents. La partida inclou tots els medis i feines necessàries.			
Sense descomposició						
<b>COST UNITARI TOTAL.....</b>						<b>506,29</b>

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pressupost 00

CODI	QUANTITAT UT	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
EN_05		<b>PA Desmuntatge coberta de fibrociment d'edificació existent</b> Desmuntatge i gestió de la coberta de fibrociment de 315 m2, treballs amb compliment segons s'estableix al RD 396/2006 del 31 de Març pel que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d'exposició al amiant, incloent pla de treball específic, medis auxiliars, transport i canon de gestió de residus.			
				Sense descomposició	
				<b>COST UNITARI TOTAL.....</b>	<b>16.830,32</b>
EN_06		<b>PA Enderroc encavallades metàl·liques edificació existent</b> Enderroc encavallades metàl·liques en edificació existent. Inclou carrega a camió, mà d'obra i medis auxiliars necessaris per a la seva correcta retirada.			
				Sense descomposició	
				<b>COST UNITARI TOTAL.....</b>	<b>3.997,07</b>
EN_07	m2	<b>Enderroc paret de totxo 1peu</b> Enderroc paret de fabrica de maó 1 peu amb martell compressor. Demolició, per mitjans manuals, de fàbrica de maó massís de més d'un peu de gruix rebut amb morter de ciment, inclou rodapeu, neteja, retirada i càrrega de runa en contenidor, inclou part proporcional de mitjans auxiliars.			
				Sense descomposició	
				<b>COST UNITARI TOTAL.....</b>	<b>31,95</b>
EN_08	m2	<b>Enderroc paret de totxo 1/2 peu</b> Enderroc paret de fabrica de maó 1/2 peu. Demolició, per mitjans manuals, de fàbrica de maó massís de més d'un peu de gruix rebut amb morter de ciment, inclou rodapeu, neteja, retirada i càrrega de runa en contenidor, inclou part proporcional de mitjans auxiliars.			
				Sense descomposició	
				<b>COST UNITARI TOTAL.....</b>	<b>18,15</b>
EN_09	m2	<b>Enderroc solera de formigó</b> Enderroc solera de formigó			
				Sense descomposició	
				<b>COST UNITARI TOTAL.....</b>	<b>28,50</b>
EN_10		<b>PA Anul·lació instal·lació sanejament existent</b> Anul·lació instal·lació sanejament existent. Inclou mà d'obra, medias auxiliars i feines necessàries per a la seva correcta execució.			
				Sense descomposició	
				<b>COST UNITARI TOTAL.....</b>	<b>948,63</b>
F2225432	m3	<b>Excav.rasa pres.serv,h&lt;=2m,terreny compact.(SPT 20-50),retro.,+terres deix.vora</b> Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora			
A0140000	0,235690594 h	Manobre	22,63	5,33368	
%NAAA0150	0,053336800 %	Despeses auxiliars	1,50	0,08001	
C1313330	0,226309874 h	Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t	56,95	12,88835	
				<b>COST UNITARI TOTAL.....</b>	<b>18,30</b>
F2226221	m3	<b>Excav.rasa,amp:&lt;=2m,fond.&lt;=2m,terreny n/clasf.,pala excav.++terres deix.vora</b> Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb pala excavadora i amb les terres deixades a la vora			
A0140000	0,029082793 h	Manobre	22,63	0,65814	
%NAAA0150	0,006581400 %	Despeses auxiliars	1,50	0,00987	
C13124C0	0,075033603 h	Pala excavadora giratoria s/caden. 31-40t	165,22	12,39705	
				<b>COST UNITARI TOTAL.....</b>	<b>13,07</b>
F227A00F	m2	<b>Repàs+picon.sòl rasa,ampl.=0,6-1,5m,95%PM</b> Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM			
A0140000	0,073873172 h	Manobre	22,63	1,67175	
A0150000	0,051593960 h	Manobre especialista	23,42	1,20833	
%NAAA0150	0,028800800 %	Despeses auxiliars	1,50	0,04320	
C133A030	0,051593960 h	Compactador duplex manual,700 kg	13,98	0,72128	
				<b>COST UNITARI TOTAL.....</b>	<b>3,64</b>

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pressupost 00

CODI	QUANTITAT	UT	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
<b>F227F00F</b>			<b>m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.=1,5-2m,95%PM</b> Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 95% PM			
A0140000	0,063953060	h	Manobre	22,63	1,44726	
%NAAA0150	0,014472600	%	Despeses auxiliars	1,50	0,02171	
C1335080	0,014922381	h	Corró vibratori autopropulsat,8-10t	57,45	0,85729	
<b>COST UNITARI TOTAL.....</b>						<b>2,33</b>
<b>F228U010</b>			<b>m3 Rebliment+picon.rasa,a0.6m,sauló s/garbellar,g&lt;=25cm</b> Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense garbellar per a protecció de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim			
A0150000	0,267810132	h	Manobre especialista	23,42	6,27211	
%NAAA0150	0,062721100	%	Despeses auxiliars	1,50	0,09408	
B0321000	1,150000000	m3	Sauló s/garbellar	19,86	22,83900	
C1313330	0,161757320	h	Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t	56,95	9,21208	
C133A0K0	0,267810132	h	Safata vibrant,plac.60cm	9,88	2,64596	
<b>COST UNITARI TOTAL.....</b>						<b>41,06</b>
<b>F2A15000</b>			<b>m3 Subministr.terra adeq.aport.</b> Subministrament de terres vegetals d'aportació, amb polímers humectants per mitigar l'estrés hídric de l'arbrat. Terraplenat de la urbanització amb mitjans mecànics, deixant el terreny per rebre el paviment vegetal. Inclou transport, estesa i compactació de les terres. La partida inclou mà d'obra, material i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.			
Sense descomposició						
<b>COST UNITARI TOTAL.....</b>						<b>9,95</b>
<b>F325ES01</b>			<b>m3 Formigó p/murs cont.,h&lt;=3m,HA-30/P/20/IIb+Qa,camió</b> Subministrament i execució de murs de formigó, la partida inclou formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-30/P/20/IIb+Qa de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat des de camió, s'inclou pp. d'armadures d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=500N/mm2, s'inclou pp d'encofrat. Detalls Segons projecte. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.			
A0122000	1,462978490	h	Oficial 1a paleta	27,07	39,60283	
A0140000	5,851913960	h	Manobre	22,63	132,42881	
%NAAA0250	1,720316400	%	Despeses auxiliars	2,50	4,30079	
B065EE1C	1,050000000	m3	Formigó HA-30/P/20/IIb+Qa,>=325kg/m3 ciment	105,57	110,84850	
<b>COST UNITARI TOTAL.....</b>						<b>287,18</b>
<b>F3Z112N1</b>			<b>m2 Capa neteja+anivell. g=10cm form. HL-150/P/10/, camió</b> Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/10 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió			
A0121000	0,057802838	h	Oficial 1a	27,07	1,56472	
A0140000	0,115605676	h	Manobre	22,63	2,61616	
%NAAA0150	0,041808800	%	Despeses auxiliars	1,50	0,06271	
B06NLA1C	0,105000000	m3	Formigó neteja HL-150/P/10	73,27	7,69335	
<b>COST UNITARI TOTAL.....</b>						<b>11,94</b>
<b>F923U002</b>			<b>m3 Subbase grava pedra calc.grand.=50-70mm,p/colmatar gran.18-25mm,estesa+picon.</b> Subbase de grava de pedra calcària de grandària màxima de 50 a 70 mm i afegit per a colmatar de granulat de grandària màxima de 18 a 25 mm, amb estesa i piconatge del material			
Sense descomposició						
<b>COST UNITARI TOTAL.....</b>						<b>34,25</b>

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pressupost 00

CODI	QUANTITAT	UT	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
F9365F11	m2		<b>Base formigó HM-20/S/20/l, camió+vibr.manual, reglejat</b> Base de formigó HM-20/S/20/l, de 15 cm de gruix mig i de consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, inclou armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080. Abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. La partida inclou mà d'obra, mitjans auxiliars i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució. Segons detall Plànol DT.01			
				Sense descomposició		
				<b>COST UNITARI TOTAL.....</b>		<b>97,00</b>
F96517D5	m		<b>Vorada recta form., MC, C5 (25x15cm), B, H, T(R-5MPa),col./s.form.no est. h=10-20cm, rejunt.morter</b> Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter			
A0140000	0,511624478	h	Manobre	22,63	11,57806	
A012N000	0,245153395	h	Oficial 1a d'obra pública	27,07	6,63630	
%NAAA0150	0,182143600	%	Despeses auxiliars	1,50	0,27322	
B0710250	0,002100000	t	Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2	39,75	0,08348	
B96517D0	1,050000000	m	Vorada recta, MC, C5 (25x15cm), B, H, T(R-5MPa)	4,59	4,81950	
B06NN14C	0,056100000	m3	Form.no estructural HNE-15/P/40	70,37	3,94776	
				<b>COST UNITARI TOTAL.....</b>		<b>27,34</b>
F9787BF1	m		<b>Rigola HM-30/P/10/l+E, ampl.=30cm,h=35-40cm</b> Rigola de formigó HM-30/P/10/l+E, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, de 30 cm d'amplària i de 35 a 40 cm d'alçària, acabat remolinat			
A012N000	0,322244099	h	Oficial 1a d'obra pública	27,07	8,72315	
A0140000	0,966732298	h	Manobre	22,63	21,87715	
%NAAA0150	0,306003000	%	Despeses auxiliars	1,50	0,45900	
B064C26C	0,132000000	m3	Formigó HM-30/P/10/l+E, >=275kg/m3 ciment	94,70	12,50040	
				<b>COST UNITARI TOTAL.....</b>		<b>43,56</b>
F9851609	m		<b>Gual peces form.,MC,25x28cm,sob/form.no est.,h=20-25cm, rejunt.morter</b> Gual de peces de formigó, monocapa, 25x28 cm, col·locat sobre base de formigó no estructural 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter			
A012N000	2,414894182	h	Oficial 1a d'obra pública	27,07	65,37119	
A0140000	4,829788364	h	Manobre	22,63	109,29811	
%NAAA0150	1,746693000	%	Despeses auxiliars	1,50	2,62004	
B0710150	0,002100000	t	Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2	43,44	0,09122	
B06NN14C	0,095700000	m3	Form.no estructural HNE-15/P/40	70,37	6,73441	
B9851600	1,050000000	m	Peça form.guals,MC,25x28cm	9,71	10,19550	
				<b>COST UNITARI TOTAL.....</b>		<b>194,31</b>
F991UA90	u		<b>Escocell circular acer galv.,D=200cm,h=20cm,g=10mm,s/base form.</b> Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 5000 cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó. Inclou vorada de xapa d'acer corten, de 8 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió.			
A0121000	2,795151211	h	Oficial 1a	27,07	75,66474	
A0140000	2,795151211	h	Manobre	22,63	63,25427	
%NAAA0150	1,389190100	%	Despeses auxiliars	1,50	2,08379	
B064500C	0,320000000	m3	Formigó HM-20/P/40/l, >=200kg/m3 ciment	71,47	22,87040	
B99ZZ090	1,050000000	u	Escocell circular acer galv.,D=200cm,h=20cm,g=10mm	168,70	177,13500	
				<b>COST UNITARI TOTAL.....</b>		<b>341,01</b>
F9B4PAV0	m2		<b>Restauració empedrat</b> Restauració d'empedrat existent. La partida inclou tots els materials i feines necessàries per a la seva correcta execució.			

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pressupost 00

CODI	QUANTITAT	UT	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
				Sense descomposició		
				<b>COST UNITARI TOTAL .....</b>		<b>21,32</b>
F9F15111	m2		<b>Pavim.TERANA SIX de BREINCO form.20x10cmx8cm,preu sup. ,sob/sorra,3cm rebl.junts sorr.fina,comp.pav.</b> Subministrament i execució de paviment de llamborda TERANA SIX de BREINCO de formigó, amb peces amb forma rectangular de 20x10 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locat a sobre d'un llit de morter, amb rebliment de junts i compactació de paviment acabat. Resistència del paviment acabat per suportar el pas de tot tipus de màquinaria i vehicle de manteniment. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.			
A0150000	0,027793594	h	Manobre especialista	23,42	0,65093	
A0140000	0,243193947	h	Manobre	22,63	5,50348	
A012N000	0,132019571	h	Oficial 1a d'obra pública	27,07	3,57377	
%NAAA0150	0,097281800	%	Despeses auxiliars	1,50	0,14592	
B9F15100	1,010000000	m2	Llamborda TERANA SIX de BREINCO form.20x10cmx8cm,preu sup.	20,57	20,77570	
B0310500	0,046000000	t	Sorra 0-3,5 mm	22,79	1,04834	
C133A0K0	0,027793594	h	Safata vibrant,plac.60cm	9,88	0,27460	
				<b>COST UNITARI TOTAL .....</b>		<b>31,97</b>
F9F1D111	m2		<b>Pavim. drenant TERANA GREEN BREINCO form. 20.8x11.8cmx8cm,p sup.,sob/sorra,3cm rebl.junts sorr.fina,comp.pav.</b> Paviment llamborda drenant acqua joint model TERANA GREEN de BREINCO de formigó de forma rectangular de 20.8x11.8 cm i 7 cm de gruix, preu superior, sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat			
A0150000	0,037597331	h	Manobre especialista	23,42	0,88053	
A0140000	0,328976645	h	Manobre	22,63	7,44474	
A012N000	0,178587322	h	Oficial 1a d'obra pública	27,07	4,83436	
%NAAA0150	0,131596300	%	Despeses auxiliars	1,50	0,19739	
B0310500	0,046000000	t	Sorra 0-3,5 mm	22,79	1,04834	
B9F1D100	1,010000000	m2	Llamborda TERANA GREEN de BREINCO form.20.8x11.8cmx7cm,preu sup.	17,02	17,19020	
C133A0K0	0,037597331	h	Safata vibrant,plac.60cm	9,88	0,37146	
				<b>COST UNITARI TOTAL .....</b>		<b>31,97</b>
F9G13733	m3		<b>Paviment form.s/add. HM-30/P/20/I+F,camió,vibr.manual ratll.manual</b> Paviment de formigó sense additius HM-30/P/20/I+F de consistència plàstica, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat ratllat manual			
A012N000	0,282353464	h	Oficial 1a d'obra pública	27,07	7,64331	
A0140000	0,864707484	h	Manobre	22,63	19,56833	
%NAAA0150	0,272116400	%	Despeses auxiliars	1,50	0,40817	
B064E35C	1,050000000	m3	Formigó HM-30/P/20/I+F,>=300kg/m3 ciment	92,29	96,90450	
C2005000	0,234706317	h	Regle vibratori	5,58	1,30966	
				<b>COST UNITARI TOTAL .....</b>		<b>125,83</b>
F9H11131	t		<b>Paviment mesc.bit.AC 11 surf B 35/50D,granul.granític est-compact.</b> Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada			
A012N000	0,048104043	h	Oficial 1a d'obra pública	27,07	1,30218	
A0140000	0,217734090	h	Manobre	22,63	4,92732	
%NAAA0150	0,062295000	%	Despeses auxiliars	1,50	0,09344	
B9H11131	1,000000000	t	Mesc.bit.AC 11 surf B 35/50D,granul.granític	66,04	66,04000	
C170D0A0	0,030381501	h	Corró vibratori autopropulsat pneumàtic	68,93	2,09420	
C13350C0	0,030381501	h	Corró vibratori autopropulsat,12-14t	75,40	2,29077	
C1709B00	0,025317918	h	Estenedora p/paviment mescla bitum.	61,49	1,55680	
				<b>COST UNITARI TOTAL .....</b>		<b>78,30</b>
F9V1ES03	U		<b>Graons lloses pedra sorrenca quarcítica deixada serra, g= 4 cm col.morter</b> Formació de graons d'escales sobre llosa de formigó armat. Acabat segons DF. Detalls segons projecte. La partida inclou materials, mà d'obra i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.			
				Sense descomposició		
				<b>COST UNITARI TOTAL .....</b>		<b>29,22</b>

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pressupost 00

CODI	QUANTITAT	UT	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
<b>FD5H8576</b>			<b>m Reixes</b> Subministrament i col·locació de reixa d'amplada interior mínima de 20cm i una fondària de 25cm com a mínim. Classe de carga D-400 amb l'objecte de suportar el trànsit ocasional de vehicles de servei i manteniment, amb sistema de fixació a la canal. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.			
A012N000	0,466928180	h	Oficial 1a d'obra pública	27,07	12,63975	
A0140000	0,692341785	h	Manobre	22,63	15,66769	
%NAAA0150	0,283074400	%	Despeses auxiliars	1,50	0,42461	
B064300C	0,110600000	m3	Formigó HM-20/P/20/I, >=200kg/m3 ciment	73,35	8,11251	
BD5H8576	1,050000000	m	Canal form.polímer,s/pendent,127mmx60-100mm,+perfil lat.,reixa fosa,nerva.,cl.C250,+cargs.	66,54	69,86700	
<b>COST UNITARI TOTAL.....</b>						<b>106,71</b>
<b>FD5J4F08</b>			<b>u Caixa p/embor. sífonic prefabr. Badalona 92x41x90cm,paret 10cm HM-20/P/20/I,solera 10cm HM-20/P/20/I</b> Caixa per a embornal prefabricat model Badalona de 92x41x90 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I			
A0140000	1,277601079	h	Manobre	22,63	28,91211	
A012N000	1,277601079	h	Oficial 1a d'obra pública	27,07	34,58466	
%NAAA0150	0,634967700	%	Despeses auxiliars	1,50	0,95245	
B0DZA000	0,560000000	l	Desencofrant	3,20	1,79200	
B0DF6FOA	1,007000000	u	Mottle metàl·lic p/encof.caix.emborn. 70x30x85cm,150 usos	1,59	1,60113	
B064300C	0,273900000	m3	Formigó HM-20/P/20/I, >=200kg/m3 ciment	73,35	20,09057	
<b>COST UNITARI TOTAL.....</b>						<b>87,93</b>
<b>FD5Z8JC4</b>			<b>u Embornals</b> Subministrament i col·locació d'embornals sífònics model Badalona, amb caixa prefabricada de formigó de resistència mínima de 35 N/mm2, amb paret de la sífònica de formigó i tapa de fosa interior, mides exteriors 920x410x900mm amb sortida circular de 220mm. Reixa practicable de fosa, classe C250, de 825x365x10mm, model Delta 80 o equivalent. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta col·locació.			
A0140000	0,594517156	h	Manobre	22,63	13,45392	
A012N000	0,594517156	h	Oficial 1a d'obra pública	27,07	16,09358	
%NAAA0150	0,295475000	%	Despeses auxiliars	1,50	0,44321	
BD5Z8JC0	1,000000000	u	Bast.+reixa,fos.dúc.abatib+tanca,p/embor.,740x270x100mm,C250,sup.absor.=12dm2	49,58	49,58000	
B0710250	0,040000000	t	Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2	39,75	1,59000	
<b>COST UNITARI TOTAL.....</b>						<b>81,16</b>
<b>FD7JE186</b>			<b>m Claveguera 200 mm</b> Claveguera amb tub de diàmetre nominal de 200 mm de PEAD (polietilè) de doble paret, amb rigidesa anular de com a mínim SN 8 kN/m <sup>2</sup> i junta elàstica d'estanquitat tipus no-loss i col·locat al fons de la rasa. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.			
A012M000	0,174939983	h	Oficial 1a muntador	27,99	4,89657	
A013M000	0,174939983	h	Ajudant muntador	24,03	4,20381	
%NAAA0150	0,091003800	%	Despeses auxiliars	1,50	0,13651	
BD7JE180	1,020000000	m	Tub intern.llisa/extern.corrugada,polietilè HDPE,B,U,DN=200mm,SN8kN/m2,UNE-EN 13476-3	5,57	5,68140	
<b>COST UNITARI TOTAL.....</b>						<b>14,92</b>
<b>FD7JG186</b>			<b>m Claveguera 500 mm</b> Claveguera amb tub de diàmetre nominal de 500 mm de PEAD (polietilè) de doble paret, amb rigidesa anular de com a mínim SN 8 kN/m <sup>2</sup> i junta elàstica d'estanquitat tipus no-loss i col·locat al fons de la rasa. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.			
A013M000	0,180439911	h	Ajudant muntador	24,03	4,33597	
A012M000	0,180439911	h	Oficial 1a muntador	27,99	5,05051	
%NAAA0150	0,093864800	%	Despeses auxiliars	1,50	0,14080	
BD7JG180	1,020000000	m	Tub intern.llisa/extern.corrugada,polietilè HDPE,B,U,DN=250mm,SN8kN/m2,UNE-EN 13476-3	8,32	8,48640	
<b>COST UNITARI TOTAL.....</b>						<b>18,01</b>

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pressupost 00

CODI	QUANTITAT	UT	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
FD7JL186		m	<b>Claveguera 400 mm</b> Claveguera amb tub de diàmetre nominal de 400 mm de PEAD (polietilè) de doble paret, amb rigidesa anular de com a mínim SN 8 kN/m <sup>2</sup> i junta elàstica d'estanquitat tipus no-loss i col·locat al fons de la rasa. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.			
A012M000	0,373526423	h	Oficial 1a muntador	27,99	10,45500	
A013M000	0,373526423	h	Ajudant muntador	24,03	8,97584	
%NAAA0150	0,194308400	%	Despeses auxiliars	1,50	0,29146	
BD7JL180	1,020000000	m	Tub intern.llisa/extern.corrugada,polietilè HDPE,B,U, DN=400mm, SN8kN/m2, UNE-EN 13476-3	21,43	21,85860	
<b>COST UNITARI TOTAL.....</b>						<b>41,58</b>
FDK282C8		u	<b>Pericó regist.fàbrica maó,40x40x45cm,p/inst.serveis,+lliscat int.morter mixt1:2:10,s/solera m.calat</b> Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació			
A0122000	2,664710821	h	Oficial 1a paleta	27,07	72,13372	
A0140000	1,598826493	h	Manobre	22,63	36,18144	
%NAAA0150	1,083151600	%	Despeses auxiliars	1,50	1,62473	
B0F1K2A1	86,000000000	u	Maó calat R25,290x140x100mm,p/revestir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1	0,26	22,36000	
B0111000	0,001000000	m3	Aigua	1,51	0,00151	
B0512401	0,003200000	t	Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs	125,42	0,40134	
D070A4D1	0,069400000	m3	Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ,200kg/m3 ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a	133,05	9,23367	
<b>COST UNITARI TOTAL.....</b>						<b>141,94</b>
FDK282J9		u	<b>Tapes pous de registre</b> Subministrament i col·locació de tapes per a pous tipus dispositiu d'accés articulat de marc quadrat SOLO7 SC 950, D400, pas lliure 714 mm. Dispositiu d'accés articulat de marc quadrat SOLO7 SC d' EJ o equivalent de fosa GE 500-7 segons ISO 1083/EN 1563, en Classe D400 segons norma EN-124:2015, amb certificació AENOR, pas lliure 714 mm, marc quadrat de dimensió exterior 950x950 mm, alçada 102 mm. Pes del conjunt 116,6 kg (pes tapa 67,7 kg). Tapa circular de 774 mm articulada amb relleu anti-lliscant, bloqueig anti-retorn a 90° impeding el tancament accidental, marca d'identificació "S" i extraïble quan està oberta a 120°. Junta policloroprè enganxada a la tapa, anti-soroll i antidesplaçament, assegurament tapa/marc per suficient massa de superfície, alçada d'encastament 85 mm. Tapa equipada amb orificis de clau per manipular-la amb l'ajuda d'un pic o ganxo. Un forat a prop de l'articulació permet ajudar a aixecar quan està bloquejada 90° mitjançant pic o ganxo. Marc monobloc modelat. Amb inscripcions en relleu de fossa de: clavegueram i l'escut homologat de l'ajuntament de Badalona. Revestiment de pintura hidrosoluble negra, no tòxica, no inflamable i no contaminant. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.			
A0140000	3,017792550	h	Manobre	22,63	68,29265	
A0122000	5,432026590	h	Oficial 1a paleta	27,07	147,04496	
%NAAA0150	2,153376100	%	Despeses auxiliars	1,50	3,23006	
B0F1K2A1	131,997000000	u	Maó calat R25,290x140x100mm,p/revestir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1	0,26	34,31922	
B0512401	0,008300000	t	Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs	125,42	1,04099	
B0111000	0,006500000	m3	Aigua	1,51	0,00982	
D070A4D1	0,207100000	m3	Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ,200kg/m3 ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a	133,05	27,55466	
<b>COST UNITARI TOTAL.....</b>						<b>281,49</b>
FDK282K2		u	<b>Pericó regist.fàbrica maó,60x60x45cm,p/inst.serveis,+lliscat int.morter mixt 1:2:10,s/solera m.calat</b> Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x45 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació			

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pressupost 00

CODI	QUANTITAT	UT	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
A0122000	3,730595150	h	Oficial 1a paleta	27,07	100,98721	
A0140000	1,598826493	h	Manobre	22,63	36,18144	
%NAAA0150	1,371686500	%	Despeses auxiliars	1,50	2,05753	
B0111000	0,004000000	m3	Aigua	1,51	0,00604	
B0F1K2A1	72,502500000	u	Maó calat R25,290x140x100mm,p/revestir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1	0,26	18,85065	
B0512401	0,006200000	t	Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs	125,42	0,77760	
D070A4D1	0,085600000	m3	Mort. mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ,200kg/m3 ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a	133,05	11,38908	
<b>COST UNITARI TOTAL.....</b>						<b>170,25</b>
<b>FDKZH9C4</b>		<b>u</b>	<b>Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil 400x400mm,C250,col.mort.</b> Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter			
A0140000	0,501424080	h	Manobre	22,63	11,34723	
A012N000	0,501424080	h	Oficial 1a d'obra pública	27,07	13,57355	
%NAAA0150	0,249207800	%	Despeses auxiliars	1,50	0,37381	
BDKZH9C0	1,000000000	u	Bastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas 400x400mm,C250	45,61	45,61000	
B0710150	0,003200000	t	Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2	43,44	0,13901	
<b>COST UNITARI TOTAL.....</b>						<b>71,04</b>
<b>FDKZHJB4</b>		<b>u</b>	<b>Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil 1200x600mm,B125,col.mort.</b> Execució del revestiment interior i col·locació de les vàlvules i claus de pas, així com el connexionat, canonadas i materials necessari per deixa en correcte funcionament l'instal·lació, inclou tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 1200x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, fixat mecànicament i rejuntat amb morter.			
A0140000	0,479647948	h	Manobre	22,63	10,85443	
A012N000	0,479647948	h	Oficial 1a d'obra pública	27,07	12,98407	
%NAAA0150	0,238385000	%	Despeses auxiliars	1,50	0,35758	
B0710150	0,005300000	t	Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2	43,44	0,23023	
BDKZHJB0	1,000000000	u	Bastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas 600x600mm,B125	92,39	92,39000	
<b>COST UNITARI TOTAL.....</b>						<b>116,82</b>
<b>FDKZHL4</b>		<b>u</b>	<b>Pou de registre</b> Execució de pou de registre de secció circular de secció interior del pou de registre serà de 100x100cm o f100cm, amb un espai lliure a la llosa de f70cm o 70x70cm per al recolzament la tapa de registre. Com tots els pous fan més d'1m de profunditat es col·locaran graons per a pous de registre. Aquests seran de polipropilè amb ànima d'acer col·locats a una equidistància de 35 cm des de la cota superior de latapa de registre, alineats verticalment i sense discontinuïtat fins a la base del pou. Hauran de complir la norma UNE EN 13101. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.			
A012N000	1,075443829	h	Oficial 1a d'obra pública	27,07	29,11226	
A0140000	1,075443829	h	Manobre	22,63	24,33729	
%NAAA0150	0,534495500	%	Despeses auxiliars	1,50	0,80174	
BDKZHL40	1,000000000	u	Bastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas 700x700mm,D400	275,70	275,70000	
B0710150	0,006300000	t	Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2	43,44	0,27367	
<b>COST UNITARI TOTAL.....</b>						<b>330,22</b>
<b>FJSDAR00</b>		<b>PA</b>	<b>Trasllat quadre elèctric existent</b> Trasllat quadre elèctric a accés pel parc de ca l'Arnús, encastat a la tanca de perfils metàl·lic L de corten. La partida inclou la caixa metàl·lica de corten i trasllat de les portes existents de iguals característiques. Detalls segons projecte. La partida inclou materials, mà d'obra i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució. També inclou subministrament i instal·lació dins el quadre d'un interruptor magnetotèrmic tetrapolar d'intensitat nominal 25A i interruptor diferencial d'intensitat nominal 40A, i sensibilitat 300 mA fix sel·lectiu, i amb temps de retard 60 segons.			
A0140000	266,471082152	h	Manobre	22,63	6.030,24059	
A0121000	266,471082152	h	Oficial 1a	27,07	7.213,37219	
%NAAA0150	132,436127800	%	Despeses auxiliars	1,50	198,65419	
B0330020	0,023000000	t	Grava de pedrera, per a drens	19,05	0,43815	
BJSDC100	1,000000000	u	Pericó circular de polipropilè, per instal·lacions de reg, de 16 cm de diàmetre i 23 cm d'alçada, amb	5,02	5,02000	

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pressupost 00

CODI	QUANTITAT UT	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
			<b>COST UNITARI TOTAL .....</b>		<b>13.447,73</b>
FON000		<b>PA Alimentació col·lector aigües</b> Escomesa soterrada per a proveïment d'aigua potable de 2 m de longitud, que uneix la xarxa general de distribució d'aigua potable de l'empresa subministradora amb la instal·lació general de l'urbanització, continua en tot el recorregut sense unions o ensamblatges intermedis no registrables, formada per tub de polietilè PE 100, de 20 mm de diàmetre exterior, PN=10 atm i 2 mm de gruix, col·locada sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre la generatriu superior de la canonada; collaret de presa en càrrega col·locat sobre la xarxa general de distribució que serveix d'enllaç entre l'escomesa i la xarxa; clau de tall d'esfera de 1" de diàmetre amb comandament de clau de quadrat col·locada mitjançant unió roscada, situada al costat de l'edificació, fora dels límits de la propietat, allotjada en arqueta prefabricada de poli-propilè de 30x30x30 cm, col·locat sobre solera de formigó en massa HM-20/P/20/I de 15 cm d'espessor. Inclús formigó en massa HM-20/P/20/I per a la posterior reposició del ferm existent, accessoris i peces especials. El preu no inclou l'excavació ni el reblert principal. Inclou armari de registre en caseta existent.			
			Sense descomposició		
			<b>COST UNITARI TOTAL .....</b>		<b>877,23</b>
FQ21CC65		<b>u Paperera cap.=60l,planxa acer inox.,anc.dau form.</b> Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer inoxidable perforada i suports laterals de tub d'acer inoxidable, ancorada amb dau de formigó			
A0140000	0,799413246 h	Manobre	22,63	18,09072	
A0121000	0,426353732 h	Oficial 1a	27,07	11,54140	
%NAAA0150	0,296321200 %	Despeses auxiliars	1,50	0,44448	
BQ21CC60	1,000000000 u	Paperera cap.=60l,planxa acer inox.	142,29	142,29000	
C2001000	0,799413246 h	Martell trenc.man.	4,12	3,29358	
D060M0B2	0,079000000 m3	Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R+pedra granit. 20mm,elab.a obra,fo	95,81	7,56899	
			<b>COST UNITARI TOTAL .....</b>		<b>183,23</b>
FR44D22H		<b>u Subministrament Platanus hispanica (meridion.) perím=45-50cm,pa terra D&gt;=142,5cm,h&gt;=99,75cm s/NTJ</b> Subministrament i plantació de PLATANUS HISPANICA (clons meridionals) de perímetre de 45 a 50 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 142,5 cm i profunditat mínima 99,75 cm. Mida mínma de 18/20cm. Es plantaran seguint la NTJ (Norma tecnològica de jardineria) núm.08 "Tècniques de plantació d'arbres". La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.			
BR44D22H	1,000000000 u	Platanus hispanica (meridion.) perím=45-50cm,pa terra D>=142,5cm,h>=99,75cm s/NTJ	420,57	420,57000	
			<b>COST UNITARI TOTAL .....</b>		<b>420,57</b>

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pressupost 00

CODI	QUANTITAT	UT	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
FR6P16C5		u	<b>LLEDONER,perim=50-80cm,225x225x100cm</b> Manteniment Lledoner de 3-5m d'alçada. Si durant l'obra fos necessari es duran a terme feines de manteniment de l'arbre. Inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 225x225x100 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua, reblert del Clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió. Inclou les feines de reparació. Es seguirà la NTJ (Norma tecnològica de jardineria) núm.08 "Tècniques de plantació d'arbres". La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.			
A012PP00	2,238357090	h	Oficial 1a jard.esp.arboric.	35,75	80,02127	
A013P000	4,263537314	h	Ajudant jardiner	25,91	110,46825	
%NAAA0250	1,904895200	%	Despeses auxiliars	2,50	4,76224	
B0111000	1,000000000	m3	Aigua	1,51	1,51000	
BR341150	0,316300000	m3	Compost classe I,origen vegetal,sacs 0,8m3	67,85	21,46096	
B0315601	2,765000000	t	Sorra rentada 0,1-0,5 mm,sacs 0,8m3	84,78	234,41670	
C1502F00	0,959295896	h	Camió cisterna 10m3	53,42	51,24559	
C1313330	3,217904788	h	Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t	56,95	183,25968	
C1503000	1,279061195	h	Camió grua	52,39	67,01002	
C1501800	0,959295896	h	Camió transp.12 t	43,85	42,06513	
<b>COST UNITARI TOTAL.....</b>						<b>796,22</b>
FSC1MU01		ml	<b>Banc de formigó armat in-situ.</b> Execució de bancs de formigó armat in-situ, inclou base de fusta sintètica tipus composite. Detalls segons projecte. La partida inclou materials, mà d'obra i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució. Sense descomposició			
<b>COST UNITARI TOTAL.....</b>						<b>348,33</b>
FSC2K040		u	<b>Tractament antigraffiti permanent Nanotecnològic incolor aplicat fins a 3m d'alçada, en columnes d'e</b> Tractament antigraffiti permanent Nanotecnològic incolor aplicat fins a 3m d'alçada, en columnes d'enllumenat Sense descomposició			
<b>COST UNITARI TOTAL.....</b>						<b>76,75</b>
G45CES02		m3	<b>Formigó p/llosa, HA-25/B/10/Ila,abocat bomba</b> Subministrament i execució de solera de 15 cm de gruix per a rampes de formigó armat, inclou formigó per a lloses, HA-25/B/10/Ila, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba. S'inclou pp. d'armadura d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=500N/mm2. S'inclou pp. d'encofrat. Detalls segons projecte. La partida inclou materials, mà d'obra i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.			
A0140000	0,078301880	h	Manobre	22,63	1,77197	
%NAAA0250	0,017719700	%	Despeses auxiliars	2,50	0,04430	
B065760B	1,020000000	m3	Formigó HA-25/B/10/Ila,>=275kg/m3 ciment	84,09	85,77180	
C1701100	0,031810138	h	Camió bomba formigonar	178,54	5,67938	
<b>COST UNITARI TOTAL.....</b>						<b>93,27</b>
H1411111		u	<b>Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,PE,p&lt;=400g</b> Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812			
B1411111	1,000000000	u	Casc seguretat p/ús normal,contra cops,PE,p<=400g	7,25	7,25000	
<b>COST UNITARI TOTAL.....</b>						<b>7,25</b>
H1422120		u	<b>Ulleres antiimp.poliv.,muntura univ.,visor transp.c/entel/UV/rat.</b> Ulleres de seguretat antiimpactes polivalentes utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168			

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pressupost 00

CODI	QUANTITAT	UT	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
B1422120	1,000000000	u	Ulleres antiimp.poliv.,muntura univ.,visor transp.c/entel/UV/rat.	11,71	11,71000	
			<b>COST UNITARI TOTAL.....</b>			<b>11,71</b>
H1432012		u	<b>Protector auditiu auricular,arnès,orelles antisoroll</b> Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelles antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458			
B1432012	1,000000000	u	Protector auditiu auricular,arnès,orelles antisoroll	23,15	23,15000	
			<b>COST UNITARI TOTAL.....</b>			<b>23,15</b>
H1433115		u	<b>Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat</b> Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458			
B1433115	1,000000000	u	Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat	18,33	18,33000	
			<b>COST UNITARI TOTAL.....</b>			<b>18,33</b>
H1441201		u	<b>Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx.</b> Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405			
B1441201	1,000000000	u	Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx.	0,84	0,84000	
			<b>COST UNITARI TOTAL.....</b>			<b>0,84</b>
H1451110		u	<b>Guants p/ús gral.,pell+cotó,subj.canell</b> Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell			
B1451110	1,000000000	u	Guants p/ús gral.,pell+cotó,subj.canell	1,69	1,69000	
			<b>COST UNITARI TOTAL.....</b>			<b>1,69</b>
H1457520		u	<b>Guants aill.fred/abs.vibr.,PVC,manig.&lt;1/2avantb.</b> Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420			
B1457520	1,000000000	u	Guants aill.fred/abs.vibr.,PVC,manig.<1/2avantb.	13,25	13,25000	
			<b>COST UNITARI TOTAL.....</b>			<b>13,25</b>
H1461120		u	<b>Parella botes aigua,PVC,mitja canya</b> Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable			
B1461120	1,000000000	u	Parella botes aigua,PVC,mitja canya	6,58	6,58000	
			<b>COST UNITARI TOTAL.....</b>			<b>6,58</b>
H1462241		u	<b>Parella botes seguretat,resist.humit.,pell rectific.,sola antillisc.antiest.,punte.met.</b> Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica			
B1462241	1,000000000	u	Parella botes seguretat,resist.humit.,pell rectific.,sola antillisc.antiest.,punte.met.	25,01	25,01000	
			<b>COST UNITARI TOTAL.....</b>			<b>25,01</b>
H1464420		u	<b>Parella botes mitja canya</b> Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347			
B1464420	1,000000000	u	Parella botes mitja canya	7,70	7,70000	
			<b>COST UNITARI TOTAL.....</b>			<b>7,70</b>
H147N000		u	<b>Faixa prot.dorslubar</b> Faixa de protecció dorslubar			
B147N000	1,000000000	u	Faixa prot.dorslubar	27,49	27,49000	
			<b>COST UNITARI TOTAL.....</b>			<b>27,49</b>
H1485800		u	<b>Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.</b> Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471			
B1485800	1,000000000	u	Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.	22,69	22,69000	

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pressupost 00

CODI	QUANTITAT	UT	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
				<b>COST UNITARI TOTAL</b> .....		<b>22,69</b>
H1487460		u	<b>Impermeable jaq.+cap.+pant.,p/o.púb.,PVC sold.,g=0,4mm,viu</b> Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340			
B1487460	1,000000000	u	Impermeable jaq.+cap.+pant.,p/o.púb.,PVC sold.,g=0,4mm,viu	6,88	6,88000	
				<b>COST UNITARI TOTAL</b> .....		<b>6,88</b>
H152U000		m	<b>Tanca advertència malla taronja polietilè</b> Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre			
A01H2000	0,053294217	h	Oficial 1a p/SiS	27,07	1,44267	
%NAAA0100	0,014426700	%	Despeses auxiliars	1,00	0,01443	
B152U000	1,050000000	m	Malla HPDE taronja p/tanques advertència/abalisament h:1m,p/SiS	0,54	0,56700	
B1526EL6	0,500000000	u	Muntant metàl·lic p/bara.segur.,h=1m,p/allotj.perfor.sost.,15usos	1,55	0,77500	
				<b>COST UNITARI TOTAL</b> .....		<b>2,80</b>
H152V017		m3	<b>Barrera segur.c/esllavissades coronac.rases/excav.,terr.vora,desm.</b> Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs			
A01H4000	1,044566642	h	Manobre p/SiS	22,63	23,63854	
%NAAA0100	0,236385400	%	Despeses auxiliars	1,00	0,23639	
C1Z13440	0,013856497	h	Pala carregadora s/pneumàtics 15-20t,p/SiS	98,16	1,36015	
C1Z15330	0,144214149	h	Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t,p/SiS	56,95	8,21300	
C1Z1A0J0	0,479647948	h	Picó vibrant,plac.30x33cm p/SiS	10,02	4,80607	
				<b>COST UNITARI TOTAL</b> .....		<b>38,25</b>
H1532581		m2	<b>Plataforma met.p/pas pers.,ampl.&lt;=1m,planxa acer,g=8mm,desm.</b> Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs			
A01H4000	0,106588433	h	Manobre p/SiS	22,63	2,41210	
%NAAA0100	0,024121000	%	Despeses auxiliars	1,00	0,02412	
B0DZWA03	1,000000000	m2	Planxa acer,g=8mm,10usos,p/SiS	4,46	4,46000	
				<b>COST UNITARI TOTAL</b> .....		<b>6,90</b>
H1534001		u	<b>Bolet vermell p/protecció extrem armadures</b> Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs			
A01H4000	0,010658843	h	Manobre p/SiS	22,63	0,24121	
%NAAA0150	0,002412100	%	Despeses auxiliars	1,50	0,00362	
B1534001	1,000000000	u	Bolet vermell p/protecció extrem armadures	0,03	0,03000	
				<b>COST UNITARI TOTAL</b> .....		<b>0,27</b>
H15A0003		u	<b>Senyal acústica marxa enrera</b> Senyal acústica de marxa enrera			
B15A0003	1,000000000	u	Sirena acústica marxa enrera,p/SiS	54,64	54,64000	
				<b>COST UNITARI TOTAL</b> .....		<b>54,64</b>
H15AK051		m2	<b>Lona PE+malla reforç p/recobr.caixa camió</b> Lona de polietilè amb malla de reforç i traus perimetrals per a recobriments de càrrega de caixa de camió			
B151K050	1,000000000	m2	Lona PE,malla reforç,p/SiS	4,49	4,49000	
				<b>COST UNITARI TOTAL</b> .....		<b>4,49</b>
H15Z1001		h	<b>Brigada segur.p/mantenim.+repos.protec.</b> Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions			
A01H4000	1,065884328	h	Manobre p/SiS	22,63	24,12096	
A01H2000	1,065884328	h	Oficial 1a p/SiS	27,07	28,85349	
%NAAA0100	0,529744500	%	Despeses auxiliars	1,00	0,52974	
				<b>COST UNITARI TOTAL</b> .....		<b>53,50</b>
H16F1004		h	<b>Informació SiS obra</b> Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra			
A01H4000	1,065884328	h	Manobre p/SiS	22,63	24,12096	
%NAAA0100	0,241209600	%	Despeses auxiliars	1,00	0,24121	
				<b>COST UNITARI TOTAL</b> .....		<b>24,36</b>

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pressupost 00

CODI	QUANTITAT	UT	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
<b>HBBA1511</b>			<b>u</b> <b>Placa seguretat laboral,acer serigraf.,40x33cm,fix.mec.+desmunt.</b> Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafia-da, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs			
A01H4000	0,159882650	h	Manobre p/SiS	22,63	3,61814	
%NAAA0100	0,036181400	%	Despeses auxiliars	1,00	0,03618	
B1Z09000	0,040000000	cu	Visos p/fusta/tacs PVC,p/SiS	4,01	0,16040	
BBBA1500	1,000000000	u	Placa seguretat laboral,planxa acer llisa serigraf.,40x33cm,p/SiS	22,59	22,59000	
<b>COST UNITARI TOTAL.....</b>						<b>26,40</b>
<b>HBC12300</b>			<b>u</b> <b>Con de plàstic reflector h=50cm</b> Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària			
A01H4000	0,021317687	h	Manobre p/SiS	22,63	0,48242	
%NAAA0100	0,004824200	%	Despeses auxiliars	1,00	0,00482	
BBC12302	1,000000000	u	Con plàstic reflector h=50cm,2usos,p/SiS	12,00	12,00000	
<b>COST UNITARI TOTAL.....</b>						<b>12,49</b>
<b>HBC19081</b>			<b>m</b> <b>Cinta balisament,suport/5m,desmuntatge inclòs</b> Cinta d'abaliment, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs			
A01H4000	0,069282482	h	Manobre p/SiS	22,63	1,56786	
%NAAA0100	0,015678600	%	Despeses auxiliars	1,00	0,01568	
B1Z0B700	0,120000000	kg	Acer b/corrugada B400S,p/SiS	0,72	0,08640	
BBC19000	1,000000000	m	Cinta balisament ,p/SiS	0,20	0,20000	
<b>COST UNITARI TOTAL.....</b>						<b>1,87</b>
<b>HBC1GFJ1</b>			<b>u</b> <b>Llumenera làmpada intermitent ambre,bat.12V,desmunt.inclòs</b> Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs			
A01H4000	0,159882650	h	Manobre p/SiS	22,63	3,61814	
%NAAA0100	0,036181400	%	Despeses auxiliars	1,00	0,03618	
BBC1GFJ2	1,000000000	u	Llumenera làmpada intermitent color ambre,bat.12V,2usos,p/SiS	43,31	43,31000	
<b>COST UNITARI TOTAL.....</b>						<b>46,96</b>
<b>HM31161J</b>			<b>u</b> <b>Extintor pols seca,6kg,pressió incorpo.pintat,suport/desmunt.incl.</b> Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs			
A01H3000	0,213176865	h	Ajudant p/SiS	24,03	5,12264	
A01H2000	0,213176865	h	Oficial 1a p/SiS	27,07	5,77070	
%NAAA0150	0,108933400	%	Despeses auxiliars	1,50	0,16340	
BM311611	1,000000000	u	Extintor pols seca,6kg,pressió incorpo.pintat,p/SiS	43,92	43,92000	
B1ZM1000	1,000000000	u	P.p.elements especials p/extint.p/SiS	0,36	0,36000	
<b>COST UNITARI TOTAL.....</b>						<b>55,34</b>
<b>HQU1521A</b>			<b>mes</b> <b>Lloguer mòdul prefabricat sanitaris 2,4x2,4x2,3m,inst.lampist.,inst.elèc.</b> Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial			
BQU1521A	1,000000000	mes	Lloguer mòdul prefabricat sanitaris 2,4x2,4x2,3m,inst.lampist.	134,19	134,19000	
<b>COST UNITARI TOTAL.....</b>						<b>134,19</b>
<b>HQUA1100</b>			<b>u</b> <b>Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS</b> Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball			
BQUA1100	1,000000000	u	Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS	144,72	144,72000	
<b>COST UNITARI TOTAL.....</b>						<b>144,72</b>
<b>HQUZM000</b>			<b>h</b> <b>Mà obra,neteja+conservació instal·lacions</b> Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions			
A01H4000	1,065884328	h	Manobre p/SiS	22,63	24,12096	
%NAAA0100	0,241209600	%	Despeses auxiliars	1,00	0,24121	
<b>COST UNITARI TOTAL.....</b>						<b>24,36</b>
<b>J0304L03</b>			<b>u</b> <b>Anàlisi granul.tamiatge,1most.granul.</b> Anàlisi granulomètrica per tamiatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN 933-1			
BV134L03	1,000000000	u	Anàlisi granul.tamiatge,1most.granul.	38,49	38,49000	

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pressupost 00

CODI	QUANTITAT	UT	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
						<b>COST UNITARI TOTAL..... 38,49</b>
J03D4204		u	<b>Determ.lim.Atterberg 1most.sòl</b> Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103, UNE 103104			
BV1D4204	1,000000000	u	Determ.lim.Atterberg 1most.sòl	43,86	43,86000	
						<b>COST UNITARI TOTAL..... 43,86</b>
J03D5205		u	<b>Comprov.n/plastic. 1most.sòl</b> Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103104			
BV1D5205	1,000000000	u	Comprov.n/plastic. 1most.sòl	43,86	43,86000	
						<b>COST UNITARI TOTAL..... 43,86</b>
J03D6206		u	<b>Determ.equiv.sorra 1most.sòl</b> Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-EN 933-8			
						<b>Sense descomposició</b>
						<b>COST UNITARI TOTAL..... 21,85</b>
J03D7207		u	<b>Ass.picon.mèt.Proc.norm. 1most.sòl</b> Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103500			
BV1D7207	1,000000000	u	Ass.picon.mèt.Proc.norm. 1most.sòl	58,18	58,18000	
						<b>COST UNITARI TOTAL..... 58,18</b>
J03D8208		u	<b>Ass.picon.mèt.Proc.modif. 1most.sòl</b> Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501			
BV1D8208	1,000000000	u	Ass.picon.mèt.Proc.modif. 1most.sòl	78,35	78,35000	
						<b>COST UNITARI TOTAL..... 78,35</b>
J03D9209		u	<b>Determ.CBR lab.Proctor Norm. 1most.sòl</b> Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502			
BV1D9209	1,000000000	u	Determ.CBR lab.Proctor Norm. 1most.sòl	145,35	145,35000	
						<b>COST UNITARI TOTAL..... 145,35</b>
J03DK20H		u	<b>Det.mat.orgànica (permanganat) 1most.sòl</b> Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat potàssic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204			
BV1DK20H	1,000000000	u	Det.mat.orgànica (permanganat) 1most.sòl	52,40	52,40000	
						<b>COST UNITARI TOTAL..... 52,40</b>
J03DP10M		u	<b>Determ.i/s.humitat 1sòl</b> Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103			
BV1DP10M	1,000000000	u	Determ.i/s.humitat 1sòl	15,51	15,51000	
						<b>COST UNITARI TOTAL..... 15,51</b>
J03DR10P		u	<b>Det.i/s.hum./densi.mèt.isòtops 1sòl,determ.&gt;=15</b> Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15			
BV1DR10P	1,000000000	u	Det.i/s.hum./densi.mèt.isòtops 1sòl,determ.>=15	16,58	16,58000	
						<b>COST UNITARI TOTAL..... 16,58</b>
J060760A		u	<b>Mostreig+Abrams+recapç+compr.,3prov.cil.15x30cm</b> Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3			
BV21760A	1,000000000	u	Mostreig+Abrams+recapç+compr.,3prov.cil.15x30cm	100,59	100,59000	
						<b>COST UNITARI TOTAL..... 100,59</b>

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pressupost 00

CODI	QUANTITAT UT	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
J060AH00		u Extrac.+determ.gruix,1test.form.capa.pavim. Extracció amb determinació del gruix d'un testimoni de formigó d'una capa de paviment			
BV21AH00	1,000000000	u Extrac.+determ.gruix,1test.form.capa.pavim.	85,91	85,91000	
<b>COST UNITARI TOTAL.....</b>					<b>85,91</b>
J961230D		u Determ.resistència flexió,1most.3peces vorada prefab.form. Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de tres peces de vorada prefabricada de formigó, segons la norma UNE-EN 1340			
BV2L230D	1,000000000	u Determ.resistència flexió,1most.3peces vorada prefab.form.	171,85	171,85000	
<b>COST UNITARI TOTAL.....</b>					<b>171,85</b>
J9C12F3A		u Determ.resistència flexió,1most.4peces panot Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 4 peces de panot, segons la norma UNE-EN 1339			
BV2L2F3A	1,000000000	u Determ.resistència flexió,1most.4peces panot	179,49	179,49000	
<b>COST UNITARI TOTAL.....</b>					<b>179,49</b>
J9C14F28		u Determ.coef. absorció aigua,1most.4peces llambordí form. Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 4 peces de llambordí de formigó, segons la norma UNE-EN 1338			
BV2L4F28	1,000000000	u Determ.coef. absorció aigua,1most.4peces llambordí form.	84,09	84,09000	
<b>COST UNITARI TOTAL.....</b>					<b>84,09</b>
JAR000		m3 Capa drenatge amb graves 10 cm Subministrament i execució de capa de drenatge de 10-15 cm. Drenatge de plantació mitjançant la formació d'una capa de drenatge de 10-15 cm de gruix, d'àrid sílice de picament, rentat, de granulometria compresa entre 18 i 30 mm, col·locada sobre geotèxtil. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.			
Sense descomposició					
<b>COST UNITARI TOTAL.....</b>					<b>27,39</b>
JAR001		u Subministrament còcul gros Subministrament i plantació de Còcul gros ( <i>Cocculus laurifolius</i> ) de 300 a 400 cm d'alçada, mida mínima de 18/20cm, subministre en contenidor estandar. Inclou transport i plantació. Es plantaran seguint la NTJ (Norma tecnològica de jardineria) núm.08 "Tècniques de plantació d'arbres". La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.			
Sense descomposició					
<b>COST UNITARI TOTAL.....</b>					<b>831,39</b>
JAR002		u Subministrament Bellaombra Subministrament i plantació de Bellaombra ( <i>Phytolacca dioica</i> ) de 300 a 400 cm d'alçada, mida mínima de 18/20cm, subministre en contenidor estandar. Inclou transport i plantació. Es plantaran seguint la NTJ (Norma tecnològica de jardineria) núm.08 "Tècniques de plantació d'arbres". La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.			
Sense descomposició					
<b>COST UNITARI TOTAL.....</b>					<b>874,03</b>
JAR003		m2 Subministrament Galcera Subministrament i execució de massís de Galcera ( <i>Ruscus aculeatus</i> ) de 0,10-0,15 m d'alçada (4 u/m <sup>2</sup> ). La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.			
Sense descomposició					
<b>COST UNITARI TOTAL.....</b>					<b>47,97</b>

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pressupost 00

CODI	QUANTITAT	UT	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
JAR004	m2		<b>Subministrament Bambú</b> Subministrament i execució de massís de Bambú (Stipa tenacissima) de 0,10-0,15 m d'alçada (4 u/m2). La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.			
					Sense descomposició	
					<b>COST UNITARI TOTAL</b> .....	51,16
JAR005	m2		<b>Suministrament Espart</b> Subministrament i execució de massís de Espart (Stipa tenacissima) de 0,10-0,15 m d'alçada (5 u/m2). La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.			
					Sense descomposició	
					<b>COST UNITARI TOTAL</b> .....	37,31
JAR006	m2		<b>Subministrament Carritx</b> Subministrament i execució de massís de Càrritx (Ampelodesmus mauritanica) de 0,10-0,15 m d'alçada (4 u/m2). La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.			
					Sense descomposició	
					<b>COST UNITARI TOTAL</b> .....	30,91
JAR008	m2		<b>Impermeabilització mur UP1</b> Subministrament i execució de impermeabilització de mur soterrani amb imprimació bituminosa IMPRIDAN de la casa DANOSA o similar, pintura asfàltica de base orgànica. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.			
					Sense descomposició	
					<b>COST UNITARI TOTAL</b> .....	2,45
JAR009	m2		<b>Làmina drenatge mur UP1</b> Subministrament i col·locació de làmina de drenatge i filtratge DANO DREN H15 PLUS de la casa Danosa o similar. Làmina nodular de polietilè de alta densitat. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.			
					Sense descomposició	
					<b>COST UNITARI TOTAL</b> .....	2,39
JAR0100	m		<b>Tub drenatge mur UP1</b> Subministrament i col·locació de tuberia de drenatge TUBODAN 125 de la casa Danosa o similar. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.			
					Sense descomposició	
					<b>COST UNITARI TOTAL</b> .....	5,64
JAR0101	PA		<b>Tala d'arbres existents</b> Tala de 15 arbres existents, entre ells dos plataners de tamanys gran. Inclou recollida i gestió de les restes vegetals mitjançant camió pop. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.			
					Sense descomposició	
					<b>COST UNITARI TOTAL</b> .....	2.451,54
JAR0102	u		<b>Tutors arbrat nou</b> Subministrament i col·locació de tutors o aspres, de fusta tractada en autoclau, lligats amb gomes planes a l'arbre. Dos unitat per cada arbre. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta col·locació.			
					Sense descomposició	
					<b>COST UNITARI TOTAL</b> .....	16,52

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pressupost 00

CODI	QUANTITAT	UT	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
JAR0103	m3		<b>Sòl estructural</b> Subministrament i execució de sòl estructural amb capacitat de compatibilitzar la plantació de l'arbrat amb la capacitat de suportar el trànsit viari i de vianants. Espesor de 25/15 cm. I amb un volum mínim de 4,5 m3 per arbre. Detalls segons projecte. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.			
					Sense descomposició	
					<b>COST UNITARI TOTAL.....</b>	<b>59,37</b>
JAR0105	m2		<b>Massís Vimet</b> Subministrament i execució de massís de Vimet ( <i>Salix viminalis</i> ) de 0,15-0,30 m d'alçada (4 u/m2). La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.			
					Sense descomposició	
					<b>COST UNITARI TOTAL.....</b>	<b>17,91</b>
JAR0106	m2		<b>Massís Sarga</b> Subministrament i execució de massís de Sarga ( <i>Salix trianda</i> ) de 0,30-0,80 m d'alçada (4 u/m2). La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.			
					Sense descomposició	
					<b>COST UNITARI TOTAL.....</b>	<b>13,32</b>
JAR0107	m2		<b>Massís de Romani africà</b> Subministrament i execució de massís de Romani africà ( <i>Eriocephalus africanus</i> ) de 0,20-0,50 m d'alçada (4 u/m2). La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.			
					Sense descomposició	
					<b>COST UNITARI TOTAL.....</b>	<b>11,51</b>
JAR0108	m2		<b>Massís de Farigola</b> Subministrament i execució de massís de Farigola ( <i>Thymus vulgaris</i> ) de 0,15-0,40 m d'alçada (6 u/m2). La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.			
					Sense descomposició	
					<b>COST UNITARI TOTAL.....</b>	<b>11,51</b>
JAR0109	m2		<b>Massís de Lavanda</b> Subministrament i execució de massís de Lavanda ( <i>Lavandula angustifolia</i> ) de 0,15-0,40 m d'alçada (6 u/m2). La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.			
					Sense descomposició	
					<b>COST UNITARI TOTAL.....</b>	<b>13,75</b>
JAR0110	m2		<b>Massís de Juniperus</b> Subministrament i execució de massís de Juniperus sabina de 0,30-0,50 m d'alçada (4 u/m2). La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.			
					Sense descomposició	
					<b>COST UNITARI TOTAL.....</b>	<b>16,52</b>
JAR0111	m3		<b>Aportació terra arbustiva</b> Subministrament i aportació de terra arbustiva franca-franca arenosa, amb un pH entre 6,5-7,5, una CE màxima de 2dS/m, carbonat de calci inferior al 10%, matèria orgànica entre 3-6% en pes sec, exempta de patògens, contaminants i males herbes. Inclou analítica justificativa. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.			
					Sense descomposició	
					<b>COST UNITARI TOTAL.....</b>	<b>38,60</b>

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pressupost 00

CODI	QUANTITAT UT	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
JAR0112	m3	<b>Aportació terra arbres</b> Subministramen i aportació de terra per arbrat franca-franca arenosa, amb un pH entre 6-8, una CE màxima de 3dS/m, carbonat de calci inferior al 10%, matèria orgànica entre 3-10% en pes sec, exempta de patògens, contaminants i males herbes. Inclou analítica justificativa. Inclou barreja amb polímer humectant. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per la seva correcta execució.			
				Sense descomposició	
				<b>COST UNITARI TOTAL</b> .....	<b>66,23</b>
JAR0113	m2	<b>Virutes de fusta</b> Subministrament i execució de capa mulch de virutes de fusta o restes de poda, capa de 10cm. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.			
				Sense descomposició	
				<b>COST UNITARI TOTAL</b> .....	<b>12,15</b>
JAR0114	m2	<b>Malla antiherbes</b> Subministrament i col·locació de malla antiherbes, antipunxonament, de 105/130 gr/m2. La partida inclou mà d'obra, materials, i totes les feines necessàries per a la seva correcta col·locació.			
				Sense descomposició	
				<b>COST UNITARI TOTAL</b> .....	<b>9,11</b>
JRG	u	<b>Colze llautó rosca femella</b> Subministrament i col·locació de colze de llautó amb rosa femella 40-1 1/4". La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.			
				Sense descomposició	
				<b>COST UNITARI TOTAL</b> .....	<b>27,39</b>
JRG200	u	<b>Perico comptador</b> Subministrament i col·locació de pericó comptador 59x49x30.7 cm. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.			
				Sense descomposició	
				<b>COST UNITARI TOTAL</b> .....	<b>59,39</b>
JRG201	u	<b>Comptador llautó</b> Subministrament i col·locació de comptador de llautó de 1 1/2" -1/4". La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.			
				Sense descomposició	
				<b>COST UNITARI TOTAL</b> .....	<b>303,58</b>
JRG202	u	<b>Pericó super Jumbo</b> Subministrament i col·locació de pericó Super Jumbo 84.1x60.6x45.7 cm (programador). La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.			
				Sense descomposició	
				<b>COST UNITARI TOTAL</b> .....	<b>396,16</b>
JRG203	u	<b>Programador 6 estacions</b> Subministrament i col·locació de programador 6 estacions 230V compatible amb WIFI. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.			
				Sense descomposició	
				<b>COST UNITARI TOTAL</b> .....	<b>267,35</b>

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pressupost 00

CODI	QUANTITAT UT	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
JRG204	u	<p><b>Pericó Standard</b>                      Subministrament i col·locació de pericó Standard 27x40 cm (registre colze llautó reduït 1 1/4''-1'' . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.</p> <p style="text-align: right;">Sense descomposició</p> <p style="text-align: right;"><b>COST UNITARI TOTAL.....</b></p>			<b>48,69</b>
JRG206	u	<p><b>Matxón reduït</b>                      Subministrament i col·locació de matxón reduït 1 1/4''-1'' . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.</p> <p style="text-align: right;">Sense descomposició</p> <p style="text-align: right;"><b>COST UNITARI TOTAL.....</b></p>			<b>8,45</b>
JRG207	u	<p><b>Enllaç rosca femella 32-1</b>                      Enllaç de rosca femella 32-1'' , detalls segons projecte. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.</p> <p style="text-align: right;">Sense descomposició</p> <p style="text-align: right;"><b>COST UNITARI TOTAL.....</b></p>			<b>12,11</b>
JRG208	u	<p><b>Perico 59x49x30.7</b>                      Subministrament i execució de pericó de 59x49x30.7 cm, registre T llautó 1'' i dues claus de pas. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.</p> <p style="text-align: right;">Sense descomposició</p> <p style="text-align: right;"><b>COST UNITARI TOTAL.....</b></p>			<b>48,69</b>
JRG209	u	<p><b>T llautó 1</b>                      Subministrament i col·locació de tapa de llautó 1'' . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.</p> <p style="text-align: right;">Sense descomposició</p> <p style="text-align: right;"><b>COST UNITARI TOTAL.....</b></p>			<b>32,24</b>
JRG210	u	<p><b>Enllaç rosca mascle</b>                      Subministrament i execució de enllaç de rosca mascle de 32-1'' . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.</p> <p style="text-align: right;">Sense descomposició</p> <p style="text-align: right;"><b>COST UNITARI TOTAL.....</b></p>			<b>11,83</b>
JRG211	u	<p><b>Arqueta standard 27x40 cm</b>                      Subministrament i execució d'arqueta standard 27x40 cm, servei amb clau de pas llautó 1'' . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.</p> <p style="text-align: right;">Sense descomposició</p> <p style="text-align: right;"><b>COST UNITARI TOTAL.....</b></p>			<b>48,69</b>
JRG212	u	<p><b>Clau de pas</b>                      Subministrament i col·locació de clau de pas d'esfera llautó 1'' . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.</p> <p style="text-align: right;">Sense descomposició</p> <p style="text-align: right;"><b>COST UNITARI TOTAL.....</b></p>			<b>16,79</b>
JRG213	u	<p><b>Perico super Jumbo</b>                      Subministrament i execució de pericó super Jumbo 84.1x60.6x45.7 cm (3 electrovalvules...) . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.</p> <p style="text-align: right;">Sense descomposició</p> <p style="text-align: right;"><b>COST UNITARI TOTAL.....</b></p>			<b>396,16</b>
JRG214	u	<p><b>Col·lector doble T1</b>                      Subministrament i col·locació de col·lector doble T1'' . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.</p>			

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pressupost 00

CODI	QUANTITAT	UT	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
				Sense descomposició		
				<b>COST UNITARI TOTAL</b> .....		<b>14,62</b>
JRG215	u		Col·lector Colze Subministrament i col·locació de col·lector colze 1'' MxF . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.			
				Sense descomposició		
				<b>COST UNITARI TOTAL</b> .....		<b>10,76</b>
JRG216	u		Vàlvula esfera PVC Subministrament i col·locació de vàlvula esfera de PVC amb rosca femella 1'' . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.			
				Sense descomposició		
				<b>COST UNITARI TOTAL</b> .....		<b>20,42</b>
JRG217	u		Matxó PVC Subministrament i execució de matxó PVC 3/4'' . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.			
				Sense descomposició		
				<b>COST UNITARI TOTAL</b> .....		<b>2,24</b>
JRG218	u		Electrovàlvula 100 Subministrament i col·locació d'electrovàlvula 100PESB amb rosca BSP femella 1'', 24VAC amb dispositiu netejador. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.			
				Sense descomposició		
				<b>COST UNITARI TOTAL</b> .....		<b>286,38</b>
JRG219	u		Matxó reduït Subministrament i col·locació de matxó reduït 1''-3/4 de llautó . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.			
				Sense descomposició		
				<b>COST UNITARI TOTAL</b> .....		<b>5,41</b>
JRG220	u		Filtre en línia anella Subministrament i col·locació de filtre en línia anella 1'' RM . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.			
				Sense descomposició		
				<b>COST UNITARI TOTAL</b> .....		<b>18,53</b>
JRG221	u		Regulador de pressió Subministrament i col·locació regulador de pressió 1'' RF. Pressió 0.70 bar . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.			
				Sense descomposició		
				<b>COST UNITARI TOTAL</b> .....		<b>30,94</b>
JRG222	u		Enllaç mitxe Subministrament i col·locació d'enllaç mitxe RM 25-3/4'' . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.			
				Sense descomposició		
				<b>COST UNITARI TOTAL</b> .....		<b>3,12</b>
JRG223	u		Enllaç mitxe 16 Subministrament i col·locació d'enllaç mitxe RM 16 mm x3/4'' . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.			
				Sense descomposició		
				<b>COST UNITARI TOTAL</b> .....		<b>1,07</b>



# JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pressupost 00

CODI	QUANTITAT UT	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
JRG233	u	<b>Arqueta Standard 27x40</b> Subministrament i col·locació d'arqueta standard 27x40 cm, registre colze de llautó 1". La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.			
		Sense descomposició			
		<b>COST UNITARI TOTAL.....</b>			<b>48,69</b>
JRG234	u	<b>Colze llautó</b> Subministrament i col·locació de colze de llautó 1". La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.			
		Sense descomposició			
		<b>COST UNITARI TOTAL.....</b>			<b>22,49</b>
JRG235	u	<b>Arqueta standard</b> Subministrament i col·locació d'arqueta standard 27x40 cm, servei amb clau de pas de llautó 1". La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.			
		Sense descomposició			
		<b>COST UNITARI TOTAL.....</b>			<b>48,69</b>
JRG236	u	<b>Enllaç rosca mascle</b> Subministrament i col·locació d'enllaç rosca mascle 32-1". La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.			
		Sense descomposició			
		<b>COST UNITARI TOTAL.....</b>			<b>11,83</b>
JRG237	u	<b>Clau de pas d'esfera</b> Subministrament i col·locació de clau de pas d'esfera de llautó 1". La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.			
		Sense descomposició			
		<b>COST UNITARI TOTAL.....</b>			<b>16,79</b>
JRG238	u	<b>Pericó super Jumbo</b> Subministrament i col·locació de pericó super jumbo 84.1x60.6x45.7 cm, 2 electrovàlvules. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.			
		Sense descomposició			
		<b>COST UNITARI TOTAL.....</b>			<b>396,16</b>
JRG239	u	<b>Col·lector doble T</b> Subministrament i col·locació de col·lector doble T 1". La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.			
		Sense descomposició			
		<b>COST UNITARI TOTAL.....</b>			<b>14,62</b>
JRG240	u	<b>Tap 1 H</b> Subministrament i col·locació de Tap 1" H. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.			
		Sense descomposició			
		<b>COST UNITARI TOTAL.....</b>			<b>3,41</b>
JRG241	u	<b>Vàlvula esfera PVC rosca femella</b> Subministrament i col·locació vàlvula esfera PVC rosca femella 1". La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.			
		Sense descomposició			
		<b>COST UNITARI TOTAL.....</b>			<b>20,42</b>
JRG242	u	<b>Matxó PVC</b> Subministrament i col·locació de matxó PVC rosca femella 1". La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.			

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pressupost 00

CODI	QUANTITAT UT	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
			Sense descomposició		
			<b>COST UNITARI TOTAL</b> .....		<b>2,24</b>
JRG243	u	<b>Electrovàlvula 100 PESB</b> Subministrament i col·locació d'electrovàlvula 100PESB rosca BSP femella 1'', 24VAC amb dispositiu netejador . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.			
			Sense descomposició		
			<b>COST UNITARI TOTAL</b> .....		<b>286,38</b>
JRG244	u	<b>Matxó reduït</b> Subministrament i col·locació de matxó reduït 1''-3/4'' de llautó . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.			
			Sense descomposició		
			<b>COST UNITARI TOTAL</b> .....		<b>5,41</b>
JRG245	u	<b>Filtre en línia anella</b> Subministrament i col·locació de filtre en línia anella 1'' RM . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.			
			Sense descomposició		
			<b>COST UNITARI TOTAL</b> .....		<b>18,53</b>
JRG246	u	<b>REgulador de pressió</b> Subministrament i col·locació de regulador de pressió 1'' RF, pressió 70 bar . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.			
			Sense descomposició		
			<b>COST UNITARI TOTAL</b> .....		<b>30,94</b>
JRG247	u	<b>Enllaç mixte</b> Subministrament i col·locació d'enllaç mixte RM 25-3/4''. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.			
			Sense descomposició		
			<b>COST UNITARI TOTAL</b> .....		<b>3,12</b>
JRG248	u	<b>Enllaç mixte RM</b> Subministrament i col·locació d'enllaç mixte RM 16mm x3/4''. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.			
			Sense descomposició		
			<b>COST UNITARI TOTAL</b> .....		<b>1,07</b>
JRG249	u	<b>Col·lector inicial</b> Subministrament i col·locació de col·lector inicial goter capçal QF, distància entre colzes articulats 45cm. Rotllo 30m. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.			
			Sense descomposició		
			<b>COST UNITARI TOTAL</b> .....		<b>229,16</b>
JRG250	PA	<b>Accessoris</b> Subministrament i col·locació d'accessoris per a tuberia QF enroscats . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.			
			Sense descomposició		
			<b>COST UNITARI TOTAL</b> .....		<b>134,30</b>
JRG251	m	<b>Tuberia 16 mm</b> Subministrament i col·locació de tuberia de 16 mm cega . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.			
			Sense descomposició		
			<b>COST UNITARI TOTAL</b> .....		<b>1,20</b>

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pressupost 00

CODI	QUANTITAT UT	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
JRG252	u	<b>Tuberia goter</b> Subministrament i col·locació de tuberia de 16 mm per a goter enterrat, distància entre goters 33 cm. caudal 2.31l/h. Rotllo 100 m . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.			
				Sense descomposició	
				<b>COST UNITARI TOTAL</b> .....	<b>245,22</b>
JRG253	u	<b>Arqueta circular</b> Subministrament i col·locació d'arqueta circular diàmetre 15 cm, registre vàlvula antisifó i rentat automàtic. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.			
				Sense descomposició	
				<b>COST UNITARI TOTAL</b> .....	<b>11,73</b>
JRG254	u	<b>Vàlvua antisifó</b> Subministrament i col·locació de vàlvua antisifó i rentat RM 1/2". La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.			
				Sense descomposició	
				<b>COST UNITARI TOTAL</b> .....	<b>17,05</b>
JRG255	u	<b>Enllaç Mixte</b> Subministrament i col·locació d'enllaç mixte RM 16 mm x1/2". La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.			
				Sense descomposició	
				<b>COST UNITARI TOTAL</b> .....	<b>1,07</b>
JRG256	u	<b>Tuberia PE</b> Subministrament i col·locació tuberia PE alimentaria baixa densitat PE40 alta pressió. 10 bars 1 1/4 ". Rotllo 100m . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.			
				Sense descomposició	
				<b>COST UNITARI TOTAL</b> .....	<b>451,93</b>
JRG257	u	<b>Tuberia PE</b> Subministrament i col·locació de tuberia alimentaria baixa densitat PE40 alta pressió, 10 bars 1". Rotllo 100m . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.			
				Sense descomposició	
				<b>COST UNITARI TOTAL</b> .....	<b>313,37</b>
JRG258	u	<b>Boca de reg</b> Subministrament i col·locació boca de reg d'acord Barcelona, connexió rosçada . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.			
				Sense descomposició	
				<b>COST UNITARI TOTAL</b> .....	<b>254,75</b>
JRG259	u	<b>Tub corrugat</b> Subministrament i col·locació de tub corrugat 60 protector. Rotllo 200m . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.			
				Sense descomposició	
				<b>COST UNITARI TOTAL</b> .....	<b>531,88</b>
JRG260	u	<b>Cable programador</b> Subministrament i col·locació de cable programador 24v 5 fils. Rotllo 100m . La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines i peces necessàries per a la seva correcta col·locació.			
				Sense descomposició	
				<b>COST UNITARI TOTAL</b> .....	<b>319,29</b>
JRG261	PA	<b>Petits materials</b> Petits materials			
				Sense descomposició	
				<b>COST UNITARI TOTAL</b> .....	<b>159,88</b>

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pressupost 00

CODI	QUANTITAT UT	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
JRG262		PA Ajudes i recursos Ajudes i recursos			
			Sense descomposició		
			COST UNITARI TOTAL.....		12.257,67
JRG263		u Colze llautó Colze llautó			
			Sense descomposició		
			COST UNITARI TOTAL.....		22,49
K991Z000		u Escocell quadrat acer corten,3000x3000x350,g=10mm,s/base form. Subministrament i execució d'escocell quadrat de planxa d'acer corten de 6000x3000x350 i de 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó. inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.			
			Sense descomposició		
			COST UNITARI TOTAL.....		437,01
K991Z150		u Escocell quadrat acer corten,6000x3000x350,g=10mm,s/base form. Subministrament i execució d'escocell quadrat de planxa d'acer corten de 6000x3000x350 i de 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó. inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.			
A0140000	11,102961756 h	Manobre	22,63	251,26002	
A0121000	11,102961756 h	Oficial 1a	27,07	300,55717	
%NAAA0150	5,518171900 %	Despeses auxiliars	1,50	8,27726	
B99ZZ055	1,000000000 u	Escocell quadrat acer corten,120x120x20cm,g=10 mm	203,53	203,53000	
B064300C	0,180000000 m3	Formigó HM-20/P/20/l,>=200kg/m3 ciment	73,35	13,20300	
			COST UNITARI TOTAL.....		776,83
KEL0001		PA Quadre elèctric i instal·lació Subministrament i instal·lació de quadre de protecció i control d'enllumenat públic de la casa Arelsa, model Monolit-2, tres sortides per enllumenat i una per un endoll intern. El quadre inclou terminal endoll instal·lat dins el quadre, central de telegestió CITILUX i lluminària interna. La instal·lació serà segons esquema unifilar del projecte executiu, i inclou els següents elements: - 1 Interruptor general automàtic magnetotèrmic de 25A d'intensitat nominal, tretrapolar (4P). - 3 Interruptors diferencials de 25 A d'intensitat nominal i sensibilitat 30 mA, bipolars (2P). - 1 Interruptors diferencials de 40 A d'intensitat nominal i sensibilitat 30 mA, bipolars (2P). - 3 Interruptors magnetotèrmics de 10A d'intensitat nominal, bipolars (2P). - 1 Interruptor magnetotèrmic de 16A d'intensitat nominal, bipolars (2P).  La partida inclou tot el cablejat i connexionat intern del quadre, així com les ajudes necessàries del ram de paleta per a la seva correcta instal·lació.			
			Sense descomposició		
			COST UNITARI TOTAL.....		8.260,60
KEL0002		PA Programació encesa PA per la programació d'encesa de les noves línies d'enllumenat exterior.			

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pressupost 00

CODI	QUANTITAT	UT	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
				Sense descomposició		
				<b>COST UNITARI TOTAL</b> .....		<b>319,77</b>
KEL0003	u		<b>Simon LORE LED</b> Subministrament i instal·lació de projector Simon LORE LED amb pre-cablejat de 10 metres. Equipada amb òptica Simètrica Tipus A i temperatura de color Blanc Càlid (3000 K), 36W530. Mòdul lumínic Istanium LED versió HIGH POWER, tensió d'alimentació 230Vac/50Hz, amb protecció adicional contra sobretensions de 10 kV. Regulació de doble nivell sense línia de comandament i Clase I. TERRAN LORE 24 LEDS 36 W 530 mA SA 10KV 2N- TERRAN LOR5SA_WDL_36W530IA23S2N_C1TERRAN			
				Sense descomposició		
				<b>COST UNITARI TOTAL</b> .....		<b>894,28</b>
KEL0004	u		<b>Abraçadera per a projector</b> Subministrament i instal·lació d'abraçadera per projector Simon LORE LED. Abraçadera ALF1 per a projector 5-531852012 acabada en galvanitzar i terran. Caldrà valorar la necessitat d'instal·lar les abraçaderes a les columnes existents segons les orientacions actuals de les mateixes.			
				Sense descomposició		
				<b>COST UNITARI TOTAL</b> .....		<b>255,81</b>
KEL0005	u		<b>Simon MILOS LED 18W530</b> Subministrament i instal·lació de projector MILOS LED mida S amb pre-cablejat de 5 metres. Equipada amb òptica Túnel tipus A i temperatura de color Blanc Càlid (3000 K), 18W530, Mòdul lumínic Istanium LED versió HIGH POWER, tensió d'alimentació 230Vac/50Hz, amb protecció adicional contra sobretensions de 10 kV. Regulació de doble nivell sense línia de comandament i Clase I. TERRAN MILOS A 18W 530mA TA 10KV 2N. WDL TERRAN MILOS 5TA_WDL_18W530IA23S2N_C1TERRAN			
				Sense descomposició		
				<b>COST UNITARI TOTAL</b> .....		<b>700,28</b>
KEL0006	u		<b>Columna troncocònica de 6 metres</b> Subministrament i instal·lació de columna funcional de 6 metres d'alçada SIMON CEU06603. Galvanitzada i pintada en color TERRAN I ACID LESS. Per a instal·lar projector Simon MILOS LED 18W530			
				Sense descomposició		
				<b>COST UNITARI TOTAL</b> .....		<b>942,24</b>
KEL0007	u		<b>Columna troncocònica de 10 metres</b> Subministrament i instal·lació de columna funcional de 10 metres d'alçada SIMON CEU10603. Galvanitzada i pintada en color TERRAN I ACID LESS. Per a instal·lar projector Simon MILOS LED 18W530			
				Sense descomposició		
				<b>COST UNITARI TOTAL</b> .....		<b>1.579,64</b>
KEL0008	u		<b>Acoplament Simon ALF3</b> Subministrament i instal·lació d'acoplament ALF3 per a projector acabat en color TERRAN			
				Sense descomposició		
				<b>COST UNITARI TOTAL</b> .....		<b>232,36</b>

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pressupost 00

CODI	QUANTITAT UT	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
KEL0009	u	<p><b>Simon MERAK LED 24W350 RE</b>                      Subministrament i instal·lació de lluminària decorativa Simon MERAK LED, sistema de fixació i/o instal·lació lateral amb pre-cablejat de 5 metres. Equipada amb òptica Vial Extensiva tipus E i temperatura de color Blanc Càlid (3000 K), 24W350, Mòdul lumínic Istanium LED versió HIGH POWER, tensió d'alimentació 230Vac/50Hz, amb protecció adicional contra sobretensions de 10 kV. Regulació de doble nivell sense línia de comandament i Clase I. TERRAN                      MERAK SXF 24 LEDS 24W 350 mA RE 10 KV 2N_TERRAN 3000K amb precablejat                      MERA5RE_WDL_24W350IA23S2N_C1TERRAN</p>			
				Sense descomposició	
			<b>COST UNITARI TOTAL</b> .....		<b>761,04</b>
KEL0010	u	<p><b>Simon MERAK LED 24W350 RJ</b>                      Subministrament i instal·lació de lluminària decorativa Simon MERAK LED amb pre-cablejat de 5 metres. Equipada amb òptica Vial Frontal tipus J i temperatura de color Blanc Càlid (3000 K), 24W350, Mòdul lumínic Istanium LED versió HIGH POWER, tensió d'alimentació 230Vac/50Hz, amb protecció adicional contra sobretensions de 10 kV. Regulació de doble nivell sense línia de comandament i Clase I. TERRAN                      MERAK SXF 24 LEDS 24W 350 mA RJ 10 KV 2N_TERRAN 3000K amb precablejat                      MERA5RJ_WDL_24W350IA23S2N_C1TERRAN</p>			
				Sense descomposició	
			<b>COST UNITARI TOTAL</b> .....		<b>761,04</b>
KEL0011	u	<p><b>Simon MERAK LED 39W350 SA</b>                      Subministrament i instal·lació de lluminària decorativa Simon MERAK LED, sistema de fixació i/o instal·lació lateral amb pre-cablejat de 5 metres. Equipada amb òptica Simètrica Tipus A i temperatura de color Blanc Càlid (3000 K), 39W350, Mòdul lumínic Istanium LED versió HIGH POWER, tensió d'alimentació 230Vac/50Hz, amb protecció adicional contra sobretensions de 10 kV. Regulació de doble nivell sense línia de comandament i Clase I. TERRAN                      MERAK SXF 40 LEDS 39W 350 mA SA 10 KV 2N_TERRAN 3000K amb precablejat                      MERA5SA_WDL_39W350IA23S2N_C1TERRAN</p>			
				Sense descomposició	
			<b>COST UNITARI TOTAL</b> .....		<b>869,76</b>
KEL0012	u	<p><b>Simon MERAK LED 16W350 RE</b>                      Subministrament i instal·lació de lluminària decorativa Simon MERAK LED, sistema de fixació i/o instal·lació lateral amb pre-cablejat de 5 metres. Equipada amb òptica Vial Extensiva tipus E i temperatura de color Blanc Càlid (3000 K), 16W350, Mòdul lumínic Istanium LED versió HIGH POWER, tensió d'alimentació 230Vac/50Hz, amb protecció adicional contra sobretensions de 10 kV. Regulació de doble nivell sense línia de comandament i Clase I. TERRAN                      MERAK SXF 16 LEDS 16W 350 mA RE 10 KV 2N_TERRAN 3000K amb precablejat                      MERA5RE_WDL_16W350IA23S2N_C1TERRAN</p>			
				Sense descomposició	
			<b>COST UNITARI TOTAL</b> .....		<b>692,82</b>

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pressupost 00

CODI	QUANTITAT UT	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
KEL0013	u	<p><b>Simon MERAK LED 16W350 RJ</b>                      Subministrament i instal·lació de lluminària decorativa Simon MERAK LED, sistema de fixació i/o instal·lació lateral amb pre-cablejat de 5 metres. Equipada amb òptica Vial Frontal Tipus J i temperatura de color Blanc Càlid (3000 K), 16W350, Mòdul lumínic Istanium LED versió HIGH POWER, tensió d'alimentació 230Vac/50Hz, amb protecció adicional contra sobretensions de 10 kV. Regulació de doble nivell sense línia de comandament i Clase I. TERRAN                      MERAK SXF 16 LEDS 16W 350 mA RJ 10 KV 2N_TERRAN 3000K amb precablejat                      MERA5RE_WDL_16W350IA23S2N_C1TERRAN</p>			
				Sense descomposició	
				<b>COST UNITARI TOTAL.....</b>	<b>692,82</b>
KEL0014	u	<p><b>Columna cilíndrica de 5 metres</b>                      Subministrament i instal·lació de columna cilíndrica CIL5603 de 5,20 metres d'alçada amb manguito lateral a 5 metres. Galvanitzada i pintada TERRAN I ACID LESS</p>			
				Sense descomposició	
				<b>COST UNITARI TOTAL.....</b>	<b>931,58</b>
KEL0015	u	<p><b>Columna cilíndrica de 5 metres amb doble maniguet</b>                      Subministrament i instal·lació de columna cilíndrica CIL5603 de 5,20 metres d'alçada amb doble manguito a 180° lateral a 5 metres. Galvanitzada i pintada TERRAN I ACID LESS</p>			
				Sense descomposició	
				<b>COST UNITARI TOTAL.....</b>	<b>952,90</b>
KEL0016	u	<p><b>Caixa de connexió per lluminària exterior</b>                      Subministrament i instal·lació de caixa de connexió per a lluminàries per a instal·lar dins a columna de lluminària exterior per a fusibles cilíndrics. Caixa amb entrada trifàsica i sortida monofàsica. Inclou instal·lació de fusibles de 10A.</p>			
				Sense descomposició	
				<b>COST UNITARI TOTAL.....</b>	<b>15,99</b>
KEL0017	u	<p><b>Connexionat de BAFLE BLRA-751</b>                      Connexionat des de nou quadre d'enllumenat públic de lluminària de la casa ROS ILUMINACIÓN, de tipus balissa model BAFLE BLRA-751, amb grau de protecció IP44. Lluminària existent. La partida no inclou el cablejat d'alimentació</p>			
				Sense descomposició	
				<b>COST UNITARI TOTAL.....</b>	<b>26,65</b>
KEL0018	m	<p><b>Cinta d'abalissament de cablejat elèctric</b>                      Subministrament i instal·lació de cinta d'abalissament de cablejat elèctric, de color groc i amb un ample de 150 mm i una galga de 300, amb la indicació de presència de cablejat elèctric.</p>			
				Sense descomposició	
				<b>COST UNITARI TOTAL.....</b>	<b>0,48</b>
KM0001	m	<p><b>Subministrament i instal·lació de tanca amb perfils metàl·lics en L de 80x80x8mm alçada 2,20m anclat</b>                      Subministrament i instal·lació de tanca amb perfils metàl·lics en L de 80x80x8mm d'una alçada de 2,20m anclats sobre mur de formigó armat. Tot inclòs.</p>			
				Sense descomposició	
				<b>COST UNITARI TOTAL.....</b>	<b>261,78</b>
KPA0001	PA	<p><b>Gestió residus</b>                      Cànon d'abocament per lliurament de residus inerts de construcció provinents de l'obra d'urbanització, en abocador específic. La partida inclou transport i trasllat a abocador pertinent. La partida inclou tots els elements necessaris per a la seva correcta gestió.</p>			
				Sense descomposició	
				<b>COST UNITARI TOTAL.....</b>	<b>3.492,66</b>

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pressupost 00

CODI	QUANTITAT UT	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
KPA0020		<p>PA Partida alçada de connexió de la nova xarxa de drenatge a pou existent</p> <p>Partida alçada per als treballs de connexió de la nova xarxa de drenatge de les aigües pluvials al pou existent a la calçada del carrer Sant Bru. Inclou tota l'obra civil i mecànica necessària. Tot inclòs.</p> <p style="text-align: right;">Sense descomposició</p> <p style="text-align: right;"><b>COST UNITARI TOTAL.....</b></p>			<b>495,64</b>
KPA0021		<p>PA Partida alçada de connexió de la nova xarxa de residuals a xarxa existent</p> <p>Partida alçada per als treballs de connexió de la nova xarxa d'aigües residuals dels habitatges a la xarxa existent a la vorera del carrer Sant Bru. Inclou tota l'obra civil i mecànica necessària. Tot inclòs.</p> <p style="text-align: right;">Sense descomposició</p> <p style="text-align: right;"><b>COST UNITARI TOTAL.....</b></p>			<b>639,54</b>
KPA0030		<p>PA Partida per a la conservació i el manteniment durant l'any de garantia</p> <p>Partida per a la conservació i el manteniment durant l'any de garantia segons el Plec de Prescripcions Tècniques de l'Ajuntament de Badalona. Inclou: poda, desbrossada, condicionament del sòl, reg, encoixinament amb escorça de pi, entrecavada i escatada, herbicides, neteja del parc i tots aquells altres actuacions que permetin complir amb la normativa vigent.</p> <p style="text-align: right;">Sense descomposició</p> <p style="text-align: right;"><b>COST UNITARI TOTAL.....</b></p>			<b>1.509,91</b>
KPA0051		<p>ml Subministrament i instal·lació de barana de perfils d'acer corten i malla de cables d'acer galvanit</p> <p>Subministrament i instal·lació de barana de les mateixes característiques que l'existent formada per perfils d'acer corten i malla de cables d'acer galvanitzat muntada sobre mur de formigó inclou tot el material necessari per a la seva correcta subjecció. Tot inclòs.</p> <p style="text-align: right;">Sense descomposició</p> <p style="text-align: right;"><b>COST UNITARI TOTAL.....</b></p>			<b>187,17</b>
KPA0061		<p>PA Partida alçada de legalització de la instal·lació per part de l'Ajuntament de Badalona</p> <p>Partida alçada de legalització de la instal·lació per part de l'Ajuntament de Badalona.</p> <p style="text-align: right;">Sense descomposició</p> <p style="text-align: right;"><b>COST UNITARI TOTAL.....</b></p>			<b>799,41</b>
KPA0062		<p>PA Partida alçada treballs de connexió nova xarxa de telecomunicacions a xarxa existent al c/Sant Bru</p> <p>Partida alçada per als treballs de connexió de la nova xarxa de telecomunicacions a la xarxa existent a la calçada del carrer Sant Bru. Inclou tota l'obra civil i mecànica necessària. Tot inclòs.</p> <p style="text-align: right;">Sense descomposició</p> <p style="text-align: right;"><b>COST UNITARI TOTAL.....</b></p>			<b>495,64</b>
KPA0099		<p>PA Soterrament línia existent Endesa</p> <p>Soterrament línia existent aèria de la instal·lació de subministrament de llum. La partida inclou totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.</p> <p style="text-align: right;">Sense descomposició</p> <p style="text-align: right;"><b>COST UNITARI TOTAL.....</b></p>			<b>13.483,43</b>
KPA0100		<p>u Portes metàl·liques camí plataners</p> <p>Subministrament i col·locació de porta metàl·lica d'accés. Porta de corten amb acabat igual al reixat existent, de dues fulles de 3.00x2.00 m cadascuna, corredisses manuals sobre guies. La partida inclou materilas, mà d'obra i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.</p> <p style="text-align: right;">Sense descomposició</p> <p style="text-align: right;"><b>COST UNITARI TOTAL.....</b></p>			<b>5.489,30</b>
KPA0200		<p>u Porta metàl·lica accés ca l'Arnús</p> <p>Subministrament i col·locació de porta metàl·lica d'accés. Porta de corten amb acabat igual al reixat existent, d'una fulla de 3.00x2.00 m corredissa manual sobre guies. La partida inclou materilas, mà d'obra i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.</p> <p style="text-align: right;">Sense descomposició</p> <p style="text-align: right;"><b>COST UNITARI TOTAL.....</b></p>			<b>2.612,48</b>

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pressupost 00

CODI	QUANTITAT UT	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
KPA0300	u	<p><b>Faristol i informatiu</b> Subministrament i col·locació de faristol informatiu, amb suport d'hacer corten i placa metàl·lica amb gravada. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.</p> <p style="text-align: right;">Sense descomposició</p>			
		COST UNITARI TOTAL.....			191,86
KPA0301	u	<p><b>Contenedor de paper cartró</b> Subministrament i col·locació de contenidor de paper/cartró de 3200 l de capacitat, de la casa Contener model C3200F amb carrega lateral. Color del cos gris i color de la tapa blau. Inclou identificador de residus, personalització amb termoimpresió i bandes reflectants. Inclou peça de fixació La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per ala seva correcta col·locació.</p> <p style="text-align: right;">Sense descomposició</p>			
		COST UNITARI TOTAL.....			1.350,48
KPA0302	u	<p><b>Contenedor d'envasos lleugers</b> Subministrament i col·locació de contenidor de paper/cartró de 3200 l de capacitat, de la casa Contener model C3200F amb carrega lateral. Color del cos gris i color de la tapa groc. Inclou identificador de residus, personalització amb termoimpresió i bandes reflectants. Inclou peça de fixació. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per ala seva correcta col·locació.</p> <p style="text-align: right;">Sense descomposició</p>			
		COST UNITARI TOTAL.....			1.350,48
KPA0303	u	<p><b>Contenedor de vidres</b> Subministrament i col·locació de contenidor de paper/cartró de 2200 l de capacitat, de la casa Contener model C2200 amb carrega lateral. Color del cos gris i color de la tapa verd. Inclou identificador de residus, personalització amb termoimpresió i bandes reflectants. Inclou peça de fixació. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per ala seva correcta col·locació.</p> <p style="text-align: right;">Sense descomposició</p>			
		COST UNITARI TOTAL.....			1.039,01
KUBMH	m2	<p><b>Malla antiherbes amb teixit plàstic de densitat 105gr/m2, totalment col·locada segons Plec Ajuntamen</b> Làmina antiarrels amb teixit plàstic de densitat 105gr/m2 amb les funcions de limitar el creixement de males herbes, conservar la humitat, permeable, disminuir les intervencions i els consums, limitar que les arrels passin a través del teixit que ha de ser resistent a una gran varietat d'agents químics. Totalment col·locat segons el plec d'especificacions tècniques de l'Ajuntament de Badalona.</p> <p style="text-align: right;">Sense descomposició</p>			
		COST UNITARI TOTAL.....			3,94
MOB001	U	<p><b>Aarcabicis Inox</b> Subministrament i col·locació d'aparcabicis universals d'acer inoxidable 304 de la casa Adosa o similar construïts amb tub de 50,8 mm de diàmetre amb placa i fixats amb tacs metàl·lics. Alçada de 750mm, longitud de 1000 mm i col·locats amb una separació de 750 mm entre eixos. Inclou embellidor. La partida inclou ma d'obra, materials i totes les feines necessaries per a la seva correcta col·locació.</p> <p style="text-align: right;">Sense descomposició</p>			
		COST UNITARI TOTAL.....			245,15
MOB002	u	<p><b>Aparcabicis Corten</b> Subministrament i col·locació d'aparcabicis universals d'acer corten de la casa Adosa o similar construïts amb tub de 48 mm de diàmetre amb placa i fixats amb tacs metàl·lics. Alçada de 750mm, longitud de 1000 mm i col·locats amb una separació de 750 mm entre eixos. Inclou embellidor. La partida inclou ma d'obra, materials i totes les feines necessaries per a la seva correcta col·locació.</p>			

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pressupost 00

CODI	QUANTITAT	UT	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
				Sense descomposició		
				<b>COST UNITARI TOTAL</b> .....		<b>247,28</b>
MOB003		u	<b>Sistema Pasblue</b> Subministrament i col·locació en semafor existent de sistema PasBlue acústic per a invidents, activable per bluetooth, amb òptiques Led amb diferents pictogrames. La partida inclou material, mà d'obra i totes les feines necessàries per la seva correcta execució.			
				Sense descomposició		
				<b>COST UNITARI TOTAL</b> .....		<b>3.997,07</b>
MOB004		PA	<b>Desplaçament armari semàfor</b> Desplaçament de l'armari de control i manipulació del semàfor existent en el mur actual del parc. Es col·locarà en la mateixa vorera tal i com s'indica en els plànols. La partida inclou mà d'obra, material i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.			
				Sense descomposició		
				<b>COST UNITARI TOTAL</b> .....		<b>692,82</b>
PG2N-EUGL		m	<b>Tub corbable corrugat polietilè, doble capa, DN=63mm, 20J, 450N, com a canalització soterrada</b> Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada			
A0F-000E	0,026647108	h	Oficial 1a electricista	24,31	0,64779	
A01-FEPD	0,021317687	h	Ajudant electricista	20,85	0,44447	
%NAAA0150	0,010922600	%	Despeses auxiliars	1,50	0,01638	
BG2Q-1KTF	1,020000000	m	Tub corbable corrugat polietilè, doble capa, DN=63mm, 20J, 450N, p/canal. soterrada	1,14	1,16280	
				<b>COST UNITARI TOTAL</b> .....		<b>2,27</b>
PG33-E6QQ		m	<b>Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons nor</b> Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x6 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub			
A01-FEPD	0,042635373	h	Ajudant electricista	20,85	0,88895	
A0F-000E	0,042635373	h	Oficial 1a electricista	24,31	1,03647	
%NAAA0150	0,019254200	%	Despeses auxiliars	1,50	0,02888	
BG33-G2RC	1,020000000	m	Cable 0,6/1 kV RV-K, 3x6mm <sup>2</sup>	1,87	1,90740	
				<b>COST UNITARI TOTAL</b> .....		<b>3,86</b>
PG3B-E7CV		m	<b>Conductor Cu nu, 1x35mm<sup>2</sup>, muntat en malla de connexió a terra</b> Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm <sup>2</sup> , muntat en malla de connexió a terra			
A01-FEPD	0,213176865	h	Ajudant electricista	20,85	4,44474	
A0F-000E	0,213176865	h	Oficial 1a electricista	24,31	5,18233	
%NAAA0150	0,096270700	%	Despeses auxiliars	1,50	0,14441	
BG3I-06W3	1,020000000	m	Conductor coure nu, 1x35mm <sup>2</sup>	1,25	1,27500	
BGY3-0B2S	1,000000000	u	P.p.elem.especials per a conductors de coure nus	0,15	0,15000	
				<b>COST UNITARI TOTAL</b> .....		<b>11,20</b>
PGD1-E3BV		u	<b>Piqueta connex.terra acer, 300µm, long.=2000mm, D=14,6mm, clavada a terra</b> Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra			
A01-FEPD	0,264339314	h	Ajudant electricista	20,85	5,51147	
A0F-000E	0,264339314	h	Oficial 1a electricista	24,31	6,42609	
%NAAA0150	0,119375600	%	Despeses auxiliars	1,50	0,17906	
BGYD-0B2W	1,000000000	u	P.p.elem.especials per a piquetes de connexió a terra	3,82	3,82000	
BGD5-06SW	1,000000000	u	Piqueta connex.terra acer, long.=2000mm, D=14,6mm, 300µm	13,89	13,89000	
				<b>COST UNITARI TOTAL</b> .....		<b>29,83</b>
RESPA01		PA	<b>Restauració caseta</b> Restauració de la façana de la caseta existent per l'accés del carrer sant Bru amb un arrebossat de morter de color gris clar o similar a decidir per la DF. La partida inclou mà d'obra, materials i tots els medis i feines necessàries per a la seva correcta execució. Inclou mitjans auxiliars.			

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pressupost 00

CODI	QUANTITAT UT	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
			Sense descomposició		
			<b>COST UNITARI TOTAL</b> .....		<b>4.636,59</b>
RESPA02		PA Restauració font Restauració font existent carrer Sant Bru. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.			
			Sense descomposició		
			<b>COST UNITARI TOTAL</b> .....		<b>1.545,81</b>
RESPA03		PA Restauració de mur i portalada Restauració de mur existent d'unió entre elements patrimonials i portalada. Inclou sanejat de la superfície, reparació d'arrebossar de morter i pintat del mateix color. La partida inclou mà d'obra, materials i tots els medis i feines necessàries per a la seva correcta execució.			
			Sense descomposició		
			<b>COST UNITARI TOTAL</b> .....		<b>2.175,00</b>
RESPA04		PA Restauració de portalada metàl·lica Restauració de portalada metàl·lica existent. Inclou sanejat de la superfície, reparació i pintat amb el mateix mateix RAL. La partida inclou mà d'obra, materials i tots els medis i feines necessàries per a la seva correcta execució.			
			Sense descomposició		
			<b>COST UNITARI TOTAL</b> .....		<b>1.673,96</b>
RESPA05	m2	Sanejat i pintat de paret mitgera Sanejat i pintat de paret mitgera existent costat UP1. Inclou neteja amb mitjans manuals de parament de façana i aplicació manual a dos mans amb pintura plàstica acabat mate, color a decidir per la DF. Inclou mitjans auxiliar, mà d'obra, materials i tots els medis i feines necessàries per a la seva correcta execució.			
			Sense descomposició		
			<b>COST UNITARI TOTAL</b> .....		<b>20,86</b>
SAN300	u	Registre xarxa de sanejament per a edificacions Execució de registre de 300x300 mm no sifònics per a connexió d'edificis residencials a la xarxa de sanejament. Detalls segons projecte. La partida inclou mà d'obra, materials i totes les feines necessàries per a la seva correcta execució.			
			Sense descomposició		
			<b>COST UNITARI TOTAL</b> .....		<b>314,44</b>

# RESUM DE PRESSUPOST

Pressupost 00

CAPÍTOL	RESUM	IMPORT	%
01.00	ENDERROCS.....	64.743,79	8,54
01.01	MOVIMENT DE TERRES.....	53.926,64	7,11
01.02	PAVIMENTS.....	166.962,04	22,02
01.03	OBRA NOVA.....	80.218,05	10,58
01.04	SANEJAMENT.....	40.783,46	5,38
01.05	ENLLUMENAT I TIC.....	98.949,30	13,05
01.06	JARDINERIA.....	66.055,24	8,71
01.07	REG.....	23.255,63	3,07
01.08	FONTANERIA.....	877,23	0,12
01.09	MOBILIARI URBÀ.....	129.738,31	17,11
01.10	SEGURETAT I SALUT.....	5.514,41	0,73
01.11	CONTROL DE QUALITAT.....	4.317,00	0,57
01.12	GESTIÓ DE REDISUS.....	10.124,98	1,34
01.13	MOBILITAT.....	12.626,40	1,67
	<b>PRESSUPOST D' EXECUCIÓ MATERIAL</b>	<b>758.092,48</b>	
	13,00 % Despeses generals.....	98.552,02	
	6,00 % Benefici industrial.....	45.485,55	
	Suma.....	144.037,57	
	<b>PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA</b>	<b>902.130,05</b>	
	21% IVA.....	189.447,31	
	<b>PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ</b>	<b>1.091.577,36</b>	

Puja el pressupost l'esmentada quantitat de UN MILIÓ NORANTA-UN MIL CINC-CENTS SETANTA-SET amb TRENTA-SIS CÈNTIMS

, 13 de gener de 2026.