



II- QUADRE DE PREUS 1 I 2. PREUS DESCOMPOSTOS. AMIDAMENTS I PRESSUPOST



QUADRE DE PREUS 1

CODI	UT	RESUM	PREU
CAPITOL 1 Enderrocs i desmuntatges			
K213	u	Contenidor de runes diverses de 5 m3. A justificar	225,00
		DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS	
K2161511R	m2	Enderroc envà ceràm.,g=5cm,m.man.,càrrega manual Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	13,07
K2183501R	m2	Arrencada enrajolat,param.vert.,m.man.,càrrega manual Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	12,09
		TRETZE EUROS amb SET CÈNTIMS	
K21J1011R	u	Arrenc.inst.aigua,tub+acces.+aixet. per a unit.100m2 sup.inst.,m.man.,càrr.man. Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb tubs, accessoris i aixetes per a cada unitat de 100 m2 de superfície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	232,79
		DOTZE EUROS amb NOU CÈNTIMS	
K21JA111R	u	Arrencada inod., cisterna, suport,aixetes,mecan.,desc.xarx.aig./evac.,m.man.,càrrega manual Arrencada d'inodor amb cisterna alta, suport, aixetes, mecanismes i desconexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	26,60
		DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS	
K21A3011R	u	Arrencada full fixe. porta accés aules.,m.man.,càrr.man. Arrencada de part fixa de les portes d'accés a les aules i mantenint la part mobil, sense danyar aquesta, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	29,72
		VINT-I-SIS EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS	
K2182231R	m2	Repicat mort.ciment en zona a enrajolar,m.man.,càrrega manual Repicat de morter de ciment en zones a enrajolar, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	15,85
		VINT-I-NOU EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS	
K2142511D	m3	Obertura mur,obra ceràm.30cm gruix,m.man.,càrrega manual Obertura de forat en mur d'obra ceràmica de 30cm de gruix per creació de nou d'accés als lavabos, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	146,12
		QUINZE EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS	
K2192913R	m2	Enderroc solera form.lleug.armat,<= 15cm,compres.,càrrega manual Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	14,45
		CENT QUARANTA-SIS EUROS amb DOTZE CÈNTIMS	
		CATORZE EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS	



QUADRE DE PREUS 1

CODI	UT	RESUM	PREU
CAPITOL 2 Obres de paleta			
K612A53KR	m2	Paret tanc.recolzada,14cm,maó calat,HD,I,UNE-EN 771-1,290x140x75mm,col.morter 1:2:10,CEM II Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x75 mm, col·locat amb morter 1:2:10 amb ciment CEM II	57,20
K811A562R	m2	Arreb.projectat bona vista,vert.ext.,h<3m,morter ciment GP,CSIII-W1,remolinat Arrebossat projectat a bona vista, sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W1, segons UNE-EN 998-1, remolinat	27,54
K7C4T504R	m2	Aïllam.placa rig.lv.MWaïll.,g=50mm,R>=1,471m2.K/W,col.fix.mecàniques Aïllament amb placa rígida de llana mineral de vidre (MVV) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 50 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/mK, resistència tèrmica >= 1,471 m2.K/W, col·locat amb fixacions mecàniques	14,54
K614SM1ER	m2	Paret tanc.interior.5cm supermaó 500x250x50mm,LD,I UNE-EN 771-1,morter 1:4 Paret de tancament interior amb envà recolzat de 5 cm de gruix, de supermaó de 500x250x50 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:4	47,48
K4F7PK1KR	ml	Llinda pref.ceràm.arm. 14cm gruix, p/revestir,col.morter 1:2:10 Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària en obertures, per a revestir, col·locada amb morter mixt 1:2:10	28,31
K93AA3C0R	m2	Capa net.+anivell.,g=3-6cm,mort.ciment 1:8 Capa de neteja i anivellament, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:8	18,43
K9D13J0KR	m2	Paviment antilliscant gres de. 30x30x1cm,col.mort.1:2:10+beurada Paviment de rajola de gres antilliscant, de 30x30x1 cm, classe 2, col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, inclosa beurada	38,70
K81131C2R	m2	Arrebossat reglejat,vert.int.,h<3m,morter mixt 1:2:10,remolinat Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:2:10, remolinat	25,30
K8241235R	m2	Enrajolat vert.int.,<=3m,raj.brill.blanca,20x20cm,mort.adhesiu C1+beurada CG1 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m, amb rajola de ceràmica esmaltada brillant, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)	36,09
		TRENTA-SIS EUROS amb NOU CÈNTIMS	



QUADRE DE PREUS 1

CODI	UT	RESUM	PREU
K8121112R	m2	Repastos enguixat bona vista i arestes,vert.int.h<3m,B1,lliscat C6 <i>Repastos amb enguixat a bona vista sobre parament interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6</i>	21,18
KRRR	PA	Neteja i reparacions de les zones afectades per les obres Neteja de les zones afectades per l'obra	VINT-I-UN EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS 150,40
			CENT CINQUANTA EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS



QUADRE DE PREUS 1

CODI	UT	RESUM	PREU
CAPITOL 3 Manyeria, fusteria d'alumini i fusteria taller			
KAP36185R	u	Bastiment p/porta,pi roig p/llum, buit obra 94cmx200cm <i>Bastiment per a porta de fulla batenta, de fusta de pi roig per a pintar per a un buit d'obra de 94 cm d'amplària i 200 cm d'alçària, per acces a lavabos</i>	83,88
KAQDC275R	u	Fulla bat.porta int.fusta 35mm,c.lises+int.fusta,82cmx203cm+ferratges <i>Fulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix, 85 cm d'amplària i 200 cm alçària , per a pintar, de cares llises i estructura interior de fusta, col.locada</i>	VUITANTA-TRES EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS 262,57
KAN51331R	u	Bastiment base p/finest.,tub acer galv.2000x400mm,p/buit obra 2x0,4 <i>Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm, per a un buit d'obra aproximat de 200x40 cm</i>	DOS-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS 59,47
KAF32CAMR	u	Finestra alumini lacat plata trenc pont termic,2corr. forat 2,00x0,40m <i>Finestra d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic amb vidre doble 4/6/3+3, col.locada sobre bastiment de base, amb tapajuntes de 85mm i amb dues fulles correderes, per a un forat d'obra aproximat de 200x40 cm, elaborada amb perfils de preu superior</i>	CINQUANTA-NOU EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS 504,79
KA1R3240R	m2	Restauració portes de fusta,subst.elem.deteriorats,rest.volum.+mass.clivell. <i>Restauració o substitució d'elements deteriorats o afectats en les portes de fusta reutilitzades (escopidors, bastiments, etc.) en les que s'ha eliminat la fulla fixa previament, restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat</i>	CINC-CENTS QUATRE EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS 78,33
			SETANTA-VUIT EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS



QUADRE DE PREUS 1

CODI	UT	RESUM	PREU
CAPITOL 4 Pintura			
K89	PA	Repessos de pintura	120,00
			CENT VINT EUROS
K898K2A0	m2	Pint.guix,pintura plàstica llis+segelladora+2acab. Pintat de parament guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat	9,83
			NOU EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS
K89A2BA0	m2	Pintat porta fusta,esmalt sint.,1segelladora+2acab. Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat	13,03
			TRETZE EUROS amb TRES CÈNTIMS
K898D240	m2	Pintat vert. ext. ciment,+pintura plàstica llis,1fons+2acab. Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat	9,43
			NOU EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS
K89FGBPB	m	Pintat tub Cu,esmalt sint.,1fosfatant+2acab.D<=2" Pintat de tub de coure, a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat de 2" de diàmetre, com a màxim	6,34
			SIS EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS



QUADRE DE PREUS 1

CODI	UT	RESUM	PREU
CAPITOL 5 Instal·lacions diverses i sanitaris			
KH6	PA	Ajudes de paleta	800,00
			VUIT-CENTS EUROS
KF5293B2	m	Tub Cu R250 (semidur),DN=22mm,g=1mm,UNE-EN 1057,soldat capil.,dific.mitjà,col.superf. <i>Instal·lació d'aigua amb tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment</i>	11,90
			ONZE EUROS amb NORANTA CÈNTIMS
KJ14BA1PR	u	Inodor baby, tanc baix, blanc,col sob paviment, doble descarrega tapa Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col.locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació	285,00
			DOS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS
KG312194R	PA	Conductor Cu,UNE RV-K 0,6/1 kV,1x35mm2,col.tub <i>Adaptació de la instal·lació elèctrica a la nova distribució i als nous elements, amb conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de secció 1x35 mm2, col.locat en tub, inclou preses de corrent, interruptors i altres mecanismes</i>	195,44
			CENT NORANTA-CINC EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS
KG77111BE	PA	Detectors 1.presencia i 1.crepuscular,enllumenat <i>Suministre i instal·lació de detectors de presència i crepuscular per encesa d'enllumenat, inclou preu proporcional de la instal·lació i connexió a la xarxa d'enllumenat</i>	294,68
			DOS-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS
KH114224BD	u	Adapt.pantalla existent per a fluorescent tub LED,1500mm,22W <i>Adaptació de pantalla fluorescent existent per a la col·locació d'enllumenat amb tub fluorescent LED de 1500mm i 22W en substitució a l'existent.</i>	91,96
			NORANTA-UN EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS
KH114224E	u	Llum.òpt.espec.tub fluorescent LED,1500mm,22W,planx.acer esmalt.,A.F.,munt.superf. <i>Llumenera decorativa amb òptica d'alumini acabat especular i difusor de lamel·les d'alumini acabat especular, amb tub fluorescentsLED de 22 W i 1500 mm de llarg, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, A.F. i muntada superficialment al sostre</i>	139,57
			CENT TRENTA-NOU EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS



QUADRE DE PREUS 1

CODI	UT	RESUM	PREU
CAPITOL 6 Seguretat i salut			
K01	PA	Partida alçada a justificar de seguretat i salut	150,00
			CENT CINQUANTA EUROS
K02	PA	Redacció del Pla de Seguretat	200,00
			DOS-CENTS EUROS



QUADRE DE PREUS 2

CODI	UT	RESUM	PREU
CAPITOL 1 Enderrocs i desmuntatges			
K213	u	Contenidor de runes diverses de 5 m3. A justificar	
		TOTAL PARTIDA	225,00
K2161511R	m2	Enderroc envà ceràm.,g=5cm,m.man.,càrrega manual Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	
		Mà d'obra.....	12,88
		Materials	0,19
		TOTAL PARTIDA	13,07
K2183501R	m2	Arrencada enrajolat,param.vert.,m.man.,càrrega manual Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	
		Mà d'obra.....	11,91
		Materials	0,18
		TOTAL PARTIDA	12,09
K21J1011R	u	Arrenc.inst.aigua,tub+acces.+aixet. per a unit.100m2 sup.inst.,m.man.,càrr.man. Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb tubs, accessoris i aixetes per a cada unitat de 100 m2 de superfície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	
		Mà d'obra.....	229,35
		Materials	3,44
		TOTAL PARTIDA	232,79
K21JA111R	u	Arrencada inod., cisterna, suport,aixetes,mecan.,desc.xarx.aig./evac.,m.man.,càrrega manual Arrencada d'inodor amb cisterna alta, suport, aixetes, mecanismes i desconexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	
		Mà d'obra.....	26,21
		Materials	0,39
		TOTAL PARTIDA	26,60
K21A3011R	u	Arrencada full fixe. porta accés aules.,m.man.,càrr.man. Arrencada de part fixa de les portes d'accés a les aules i mantenint la part mobil, sense danyar aquesta, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	
		Mà d'obra.....	29,28
		Materials	0,44
		TOTAL PARTIDA	29,72
K2182231R	m2	Repicat mort.ciment en zona a enrajolar,m.man.,càrrega manual Repicat de morter de ciment en zones a enrajolar, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	
		Mà d'obra.....	15,62
		Materials	0,23
		TOTAL PARTIDA	15,85
K2142511D	m3	Obertura mur,obra ceràm.30cm gruix,m.man.,càrrega manual Obertura de forat en mur d'obra ceràmica de 30cm de gruix per creació de nou d'accés als lavabos, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	
		Mà d'obra.....	143,96
		Materials	2,16
		TOTAL PARTIDA	146,12



QUADRE DE PREUS 2

CODI	UT	RESUM	PREU
K2192913R	m2	Enderroc solera form.lleug.armat,<= 15cm,compres.,càrrega manual Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	
		Mà d'obra.....	11,92
		Maquinària.....	2,35
		Materials.....	0,18
		TOTAL PARTIDA.....	14,45



QUADRE DE PREUS 2

CODI	UT	RESUM	PREU
CAPITOL 2 Obres de paleta			
K612A53KR	m2	Paret tanc.recolzada,14cm,maó calat,HD,I,UNE-EN 771-1,290x140x75mm,col.morter 1:2:10,CEM II Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x75 mm, col·locat amb morter 1:2:10 amb ciment CEM II	
		Mà d'obra.....	41,03
		Maquinària.....	0,03
		Materials.....	16,14
		TOTAL PARTIDA	57,20
K811A562R	m2	Arreb.projectat bona vista,vert.ext.,h<3m,morter ciment GP,CSIII-W1,remolinat Arrebossat projectat a bona vista, sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W1, segons UNE-EN 998-1, remolinat	
		Mà d'obra.....	24,07
		Maquinària.....	1,80
		Materials.....	1,67
		TOTAL PARTIDA	27,54
K7C4T504R	m2	Aïllam.placa rig.lv.MWaïll.,g=50mm,R>=1,471m2.K/W,col.fix.mecàniques Aïllament amb placa rígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 50 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/mK, resistència tèrmica >= 1,471 m2.K/W, col·locat amb fixacions mecàniques	
		Mà d'obra.....	6,70
		Materials.....	7,84
		TOTAL PARTIDA	14,54
K614SM1ER	m2	Paret tanc.interior.5cm supermaó 500x250x50mm,LD,I UNE-EN 771-1,morter 1:4 Paret de tancament interior amb envà recolzat de 5 cm de gruix, de supermaó de 500x250x50 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:4	
		Mà d'obra.....	43,49
		Maquinària.....	0,01
		Materials.....	3,95
		TOTAL PARTIDA	47,44
K4F7PK1KR	ml	Llinda pref.ceràm.arm. 14cm gruix, p'revestir,col.morter 1:2:10 Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària en obertures, per a revestir, col·locada amb morter mixt 1:2:10	
		Mà d'obra.....	21,67
		Maquinària.....	0,01
		Materials.....	6,62
		TOTAL PARTIDA	28,31
K93AA3C0R	m2	Capa net.+anivell.,g=3-6cm,mort.ciment 1:8 Capa de neteja i anivellament, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:8	
		Mà d'obra.....	13,83
		Maquinària.....	0,10
		Materials.....	4,50
		TOTAL PARTIDA	18,43



QUADRE DE PREUS 2

CODI	UT	RESUM	PREU
K9D13J0KR	m2	Paviment antilliscant gres de 30x30x1cm,col.mort.1:2:10+beurada <i>Paviment de rajola de gres antilliscant, de 30x30x1 cm, classe 2, col.lo- cada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, inclosa beurada</i>	
		Mà d'obra.....	17,69
		Maquinària.....	0,02
		Materials.....	20,97
		TOTAL PARTIDA	38,70
K81131C2R	m2	Arrebossat reglejat,vert.int.,h<3m,morter mixt 1:2:10,remolinat <i>Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:2:10, remolinat</i>	
		Mà d'obra.....	20,80
		Maquinària.....	0,04
		Materials.....	4,47
		TOTAL PARTIDA	25,30
K8241235R	m2	Enrajolat vert.int.,<=3m,raj.brill.blanca,20x20cm,mort.adhesiu C1+beurada CG1 <i>Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m, amb rajola de ceràmica esmaltada brillant, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col.lo- cades amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beura- da CG1 (UNE-EN 13888)</i>	
		Mà d'obra.....	18,19
		Materials.....	17,90
		TOTAL PARTIDA	36,09
K8121112R	m2	Repassos enguixat bona vista i arestes,vert.int.h<3m,B1,lliscat C6 <i>Repassos amb enguixat a bona vista sobre parament interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6</i>	
		Mà d'obra.....	17,40
		Materials.....	3,79
		TOTAL PARTIDA	21,18
KRRR	PA	Neteja i reparacions de les zones afectades per les obres <i>Neteja de les zones afectades per l'obra</i>	
		Mà d'obra.....	150,40
		TOTAL PARTIDA	150,40



QUADRE DE PREUS 2

CODI	UT	RESUM	PREU
CAPITOL 3 Manyeria, fusteria d'alumini i fusteria taller			
KAP36185R	u	Bastiment p/porta,pi roig p/llum, buit obra 94cmx200cm <i>Bastiment per a porta de fulla batenta, de fusta de pi roig per a pintar per a un buit d'obra de 94 cm d'amplària i 200 cm d'alçària, per accés a lavabos</i>	
		Materials	83,88
		TOTAL PARTIDA	83,88
KAQDC275R	u	Fulla bat.porta int.fusta 35mm,c.lises+int.fusta,82cmx203cm+ferratges <i>Fulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix, 85 cm d'amplària i 200 cm alçària, per a pintar, de cares llises i estructura interior de fusta, col·locada</i>	
		Mà d'obra.....	57,16
		Materials	205,41
		TOTAL PARTIDA	262,57
KAN51331R	u	Bastiment base p/finest.,tub acer galv.2000x400mm,p/buit obra 2x0,4 <i>Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm, per a un buit d'obra aproximat de 200x40 cm</i>	
		Materials	59,47
		TOTAL PARTIDA	59,47
KAF32CAMR	u	Finestra alumini lacat plata trenc pont termic,2corr. forat 2,00x0,40m <i>Finestra d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic amb vidre doble 4/6/3+3, col.locada sobre bastiment de base, amb tapajuntes de 85mm i amb dues fulles correderes, per a un forat d'obra aproximat de 200x40 cm, elaborada amb perfils de preu superior</i>	
		Mà d'obra.....	40,96
		Materials	463,83
		TOTAL PARTIDA	504,79
KA1R3240R	m2	Restauració portes de fusta,subst.elem.deteriorats,rest.volum.+mass.clivell. <i>Restauració o substitució d'elements deteriorats o afectats en les portes de fusta reutilitzades (escopidors, bastiments, etc.) en les que s'ha eliminat la fulla fixa previament, restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxy sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat</i>	
		Mà d'obra.....	62,96
		Materials	15,37
		TOTAL PARTIDA	78,33



QUADRE DE PREUS 2

CODI	UT	RESUM	PREU
CAPITOL 4 Pintura			
K89	PA	Repastos de pintura	
		TOTAL PARTIDA	120,00
K898K2A0	m2	Pint.guix,pintura plàstica llis+segelladora+2acab. Pintat de parament guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat	
		Mà d'obra.....	5,91
		Materials.....	3,92
		TOTAL PARTIDA	9,83
K89A2BA0	m2	Pintat porta fusta,esmalt sint.,1segelladora+2acab. Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat	
		Mà d'obra.....	8,65
		Materials.....	4,38
		TOTAL PARTIDA	13,03
K898D240	m2	Pintat vert. ext. ciment,+pintura plàstica llis,1fons+2acab. Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat	
		Mà d'obra.....	5,65
		Materials.....	3,78
		TOTAL PARTIDA	9,43
K89FGBPB	m	Pintat tub Cu,esmalt sint.,1fosfatant+2acab.D<=2" Pintat de tub de coure, a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat de 2" de diàmetre, com a màxim	
		Mà d'obra.....	5,65
		Materials.....	0,69
		TOTAL PARTIDA	6,34



QUADRE DE PREUS 2

CODI	UT	RESUM	PREU
CAPITOL 5 Instal·lacions diverses i sanitaris			
KH6	PA	Ajudes de paleta	
		TOTAL PARTIDA	800,00
KF5293B2	m	Tub Cu R250 (semidur),DN=22mm,g=1mm,UNE-EN 1057,soldat capil.,dific.mitjà,col.superf. <i>Instal·lació d'aigua amb tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment</i>	
		Mà d'obra.....	6,73
		Materials.....	5,17
		TOTAL PARTIDA	11,90
KJ14BA1PR	u	Inodor baby, tanc baix, blanc,col sob paviment, doble descarrega tapa <i>Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col.locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació</i>	
		Mà d'obra.....	45,75
		Materials.....	239,25
		TOTAL PARTIDA	285,00
KG312194R	PA	Conductor Cu,UNE RV-K 0,6/1 kV,1x35mm2,col.tub <i>Adaptació de la instal·lació elèctrica a la nova distribució i als nous elements, amb conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de secció 1x35 mm2, col.locat en tub, inclou preses de corrent, interruptors i altres mecanismes</i>	
		Mà d'obra.....	90,26
		Materials.....	105,18
		TOTAL PARTIDA	195,44
KG77111BE	PA	Detectors 1.presencia i 1.crepuscular,enllumenat <i>Suministre i instal·lació de detectors de presència i crepuscular per encesa d'enllumenat, inclou preu proporcional de la instal·lació i connexió a la xarxa d'enllumenat</i>	
		Mà d'obra.....	53,87
		Materials.....	240,81
		TOTAL PARTIDA	294,68
KH114224BD	u	Adapt.pantalla existent per a fluorescent tub LED,1500mm,22W <i>Adaptació de pantalla fluorescent existent per a la col·locació d'enllumenat amb tub fluorescent LED de 1500mm i 22W en substitució a l'existent.</i>	
		Mà d'obra.....	67,34
		Materials.....	24,62
		TOTAL PARTIDA	91,96



QUADRE DE PREUS 2

CODI	UT	RESUM	PREU
KH114224E	u	Llum.òpt.espec.tub fluorescent LED,1500mm,22W,planx.acer esmalt.,A.F.,munt.superf. <i>Llumenera decorativa amb òptica d'alumini acabat especular i difusor de lamel·les d'alumini acabat especular, amb tub fluorescentsLED de 22 W i 1500 mm de llarg, de forma rectangular, amb xassis de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, A.F. i muntada superficial- ment al sostre</i>	
			Mà d'obra..... 29,70
			Materials..... 109,87
			TOTAL PARTIDA..... 139,57



QUADRE DE PREUS 2

CODI	UT	RESUM		PREU
CAPITOL 6 Seguretat i salut				
KO1	PA	Partida alçada a justificar de seguretat i salut		
			TOTAL PARTIDA	150,00
KO2	PA	Redacció del Pla de Seguretat		
			TOTAL PARTIDA	200,00